



FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby :  
Revitalizace trati Pardubice - Žďirec nad Doubravou

Název PS,SO :  
Žďárec u S. - Cejřov, TZZ

Datum zpracování :  
14.11.2014

Zatřídění objektu :  
(JKSO, JKPOV)

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO  
PS 08-28-01

Datum aktualizace :

m

1

0

mj dle JKSO

počet mj

objektový ukazatel

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A				typ řádku	leč datové základy	Technická specifikace	Výkaz výměr
							dodávky		montáže					
							jednotková	celkem	jednotková	celkem				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15
18	75C971	Počítací bod, montáž	ks	1,000				0,00		0,00	P	SŽDC10	Upevnění zařízení na místo určení, připojení pospojování, zapojení dvou kabelových forem(včetně měření a zapojení po měření), přezkoušení. Montáže poč.bodu zařízení se měří v kusech (ks).Položka obsahuje všechny náklady na montáž vnitřního zařízení se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanismů, včetně dopravy ze skladu k místu montáže, náklady na mzdy.	1: dle situačního schéma - navrhovaný stav
19	75C118	Snímač polohy jazyků, dodávka	ks	1,000				0,00		0,00	P	SŽDC10	Dodání snímače polohy jazyků podle typu včetně potřebného pomocného materiálu a jeho dopravy do staveništního skladu. Snímač polohy jazyků se měří v kusech (ks). Položka obsahuje všechny náklady na dodání elektromotorického přestavniku nebo výkolejky podle typu včetně pomocného materiálu, na dopravu do staveništního skladu.	1: dle situačního schéma - navrhovaný stav
20	75C176	Snímač polohy jazyků, montáž	ks	1,000				0,00		0,00	P	SŽDC10	Vyměření místa snímače polohy jazyků a kabelového závěru, připevnění snímače, montáž kabelového závěru, zapojení 2 kusů kabelové formy (včetně měření a zapojení po měření), přezkoušení. Snímač polohy jazyků se měří v kusech (ks). Položka obsahuje všechny náklady na montáž pomocného satvědla se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanismů, včetně dopravy ze skladu k místu montáže, náklady na mzdy.	1: dle situačního schéma - navrhovaný stav
	Celkem za M75-2	Venkovní část TZZ						0,00		0,00				
	M75-3	Vnitřní část TZZ												
21	75B511R	Stojan technologie TZZ, dodávka	ks	1,000				0,00		0,00	P	R	SD	1: dle technické zprávy
22	75B571R	Stojan technologie TZZ, montáž	ks	1,000				0,00		0,00	P	R	Upevnění stojanu do stojanové řady, připojení pospojování (usazení skříňé, kolejevé desky , ovládacího stolu ) na místo určení, zapojení.Montáže vnitřního zařízení se měří v kusech (ks).Položka obsahuje všechny náklady na montáž dodaného zařízení se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanismů, náklady na mzdy	1: dle technické zprávy
23	75B577R1	Úprava počítače náprav	ks	1,000				0,00		0,00	P	R	Upevnění stojanu do stojanové řady, připojení pospojování (usazení skříňé, kolejevé desky , ovládacího stolu ) na místo určení, zapojení.Montáže vnitřního zařízení se měří v kusech (ks).Položka obsahuje všechny náklady na montáž dodaného zařízení se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanismů, náklady na mzdy	1: dle technické zprávy
24	75B577R2	Úprava navázání na SZZ	ks	1,000				0,00		0,00	P	R	Upevnění stojanu do stojanové řady, připojení pospojování (usazení skříňé, kolejevé desky , ovládacího stolu ) na místo určení, zapojení.Montáže vnitřního zařízení se měří v kusech (ks).Položka obsahuje všechny náklady na montáž dodaného zařízení se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanismů, náklady na mzdy	1: dle technické zprávy
25	75B577R3	Úprava AH	ks	1,000				0,00		0,00	P	R	Upevnění stojanu do stojanové řady, připojení pospojování (usazení skříňé, kolejevé desky , ovládacího stolu ) na místo určení, zapojení.Montáže vnitřního zařízení se měří v kusech (ks).Položka obsahuje všechny náklady na montáž dodaného zařízení se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanismů, náklady na mzdy	1: dle technické zprávy
26	75B518R	Zařízení pro výstrahu při nedovoleném projetí návěstidla, dodávka	ks	1,000				0,00		0,00	P	R	Dodání kompletního vnitřního zařízení podle typu určeného položkou včetně potřebného pomocného materiálu a jeho dopravy na místo určení.Stojany, skříňé, kolejevé desky , ovládací stoly a podobné se měří v kusech (ks).Položka obsahuje všechny náklady na pořízení příslušného stojanu, kolejevé desky , ovládacího stolu nebo skříňé včetně pomocného materiálu, na dopravu do místa určení.	1: dle technické zprávy
27	75B578R	Zařízení pro výstrahu při nedovoleném projetí návěstidla, montáž	ks	1,000				0,00		0,00	P	R	Upevnění zařízení do stojanu, připojení pospojování na místo určení, zapojení.Montáže vnitřního zařízení se měří v kusech (ks).Položka obsahuje všechny náklady na montáž dodaného zařízení se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanismů, náklady na mzdy	1: dle technické zprávy
28	75B517R	Navázání na SZZ, dodávka	ks	1,000				0,00		0,00	P	R	Dodání kompletního vnitřního zařízení podle typu určeného položkou včetně potřebného pomocného materiálu a jeho dopravy na místo určení.Stojany, skříňé, kolejevé desky , ovládací stoly a podobné se měří v kusech (ks).Položka obsahuje všechny náklady na pořízení příslušného stojanu, kolejevé desky , ovládacího stolu nebo skříňé včetně pomocného materiálu, na dopravu do místa určení.	1: dle technické zprávy
29	75B577R	Navázání na SZZ, montáž	ks	1,000				0,00		0,00	P	R	Upevnění stojanu do stojanové řady, připojení pospojování (usazení skříňé, kolejevé desky , ovládacího stolu ) na místo určení, zapojení.Montáže vnitřního zařízení se měří v kusech (ks).Položka obsahuje všechny náklady na montáž dodaného zařízení se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanismů, náklady na mzdy	1: dle technické zprávy

## SOUPIS PRACÍ

Zatřídění  
objektu :  
(JKSO,  
JKPOV)

Číslo PS,SO *PS 08-28-01*

Datum aktualizace :

m	1	0
mj die JKSO	počet mj	objektový ukazatel

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A				typ řádku	kód datové základny	Technická specifikace	Výkaz výměr	
							dodávky		montáže						
							jednotková	celkem	jednotková	celkem					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		12	13	14	15
30	75B911R1	Úprava SW SZZ	ks	1,000				0,00		0,00		P R		Tvorba a instalace individuálního programového vybavení pro 1 venk. Prvek (výh.jednotka, návěstidlo, kol.obv. a pod.) podle specifikace místa použití. Tvorba a instalace dopravní SW se měří v kusech (ks). Položka obsahuje všechny náklady na tvorbu a instalaci příslušného programového vybavení.	1: dle situačního schéma - navrhovaný stav
31	75E124R	Regulování a aktivace TZZ	ks	1,000				0,00		0,00		P R		Přezkoušení a regulace napájecích zdrojů, nastavení jednotlivých obvodů a přezkoušení jejich funkce. Přezkoušení se měří v kusech (ks). Položka obsahuje kompletní náklady na přezkoušení a regulaci.	1: dle technické zprávy
32	75E125R2	Regulování počítače náprav	úsek	1,000				0,00		0,00		P R		Přezkoušení správné činnosti relé, přezkoušení obsazení a uvolnění úseku. Přeměření a regulace snímačů. Přezkoušení se měří na kolejové úseky. Položka obsahuje kompletní náklady na přezkoušení a regulaci.	1: dle technické zprávy
33	75E123	Přezkoušení vlakových cest	vl. c.	7,000				0,00		0,00		P SŽDC10		Postavení vlakové cesty a kontrola návěstního znaku, přezkoušení změny návěstního znaku z povolujícího na zakazující a poruchy žárovek. Simulace jízdy vlaku. Přezkoušení nouzového vybavení. Přezkoušení vazeb na traťové zabezpečovací zařízení. Přezkoušení vlakových cest se měří v kusech (ks) za jednu cestu. Položka obsahuje kompletní náklady na zkoušky. Při provádění prací na zařízení, které je v provozu určují pracovníci správy dopravní cesty, kdy a jak je možné potřebný zásah provést. Dozor pracovníků objednatele se měří v hodinách. Položka obsahuje náklady na ztrátu času pracovníků údržby, kteří tento čas využijí ve prospěch prováděné stavby. Účtuje se v hodinových sazbách.	1: dle technické zprávy
34	75E121	Dozor pracovníků OR SSZT	hod	20,000				0,00		0,00		P SŽDC10		Kontrola zařízení, zda odpovídá podmínkám pro bezpečný provoz, včetně potřebných měření a vyhotovení revizní zprávy odpovědným pracovníkem. Položka obsahuje náklady na vlastní kontrolu, příslušná měření a zpracování revizní zprávy. Účtuje se v hodinových sazbách.	1: dle technické zprávy
35	75E122	Technická revize	hod	10,000				0,00		0,00		P SŽDC10			
		<b>Celkem za M75-3 Vnitřní část TZZ</b>						<b>0,00</b>		<b>0,00</b>					
	<b>M75-5</b>	<b>Demontáže</b>										SD			
36	75B591R	Demontáž výstroje AH	ks	1,000				0,00		0,00		P R		Demontáž zařízení určeného položkou.Demontáže vnitřního zařízení se měří v kusech (ks).Položka obsahuje náklady na demontáž zařízení se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanismů, náklady na mzdy.Dále obsahuje manipulaci s odpadem a dopravu na určené místo.	1: dle situačního schéma - navrhovaný stav
37	75C582	Demontáž návěstidla 2světlového stožárového	ks	1,000				0,00		0,00		P SŽDC10		Demontáž návěstidla vč. pomocné konstrukce. Rozebrání návěstidla včetně transformátorové skříně. Demontáž transformátorů do skříně, demontáž kabelové formy. Návěstidlo a výstražníky se měří v kusech (ks). Položka obsahuje všechny náklady na demontáž návěstidla se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanismů, včetně dopravy ze skladu k místu montáže, náklady na mzdy. Dále obsahuje manipulaci s odpadem, dopravu a poplatek za skládku.	1: dle situačního schéma - navrhovaný stav
38	75C583	Demontáž návěstidla 3světlového stožárového	ks	1,000				0,00		0,00		P SŽDC10		Demontáž návěstidla vč. pomocné konstrukce. Rozebrání návěstidla včetně transformátorové skříně. Demontáž transformátorů do skříně, demontáž kabelové formy. Návěstidlo a výstražníky se měří v kusech (ks). Položka obsahuje všechny náklady na demontáž návěstidla se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanismů, včetně dopravy ze skladu k místu montáže, náklady na mzdy. Dále obsahuje manipulaci s odpadem, dopravu a poplatek za skládku.	1: dle situačního schéma - navrhovaný stav
39	75C782	Demontáž návěsti "Vlak se blíží k hlavnímu návěstidlu"	ks	3,000				0,00		0,00		P SŽDC10		Kompletní demontáž návěsti podle typu daného položkou. Demontáž návěsti se měří v kusech (ks). Položka obsahuje všechny náklady na demontáž návěsti se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanismů, včetně dopravy ze skladu k místu montáže, náklady na mzdy. Dále obsahuje manipulaci s odpadem a dopravu na určené místo.	1: dle situačního schéma - navrhovaný stav
40	75C783	Demontáž vzdálenostního upozorňovač	ks	4,000				0,00		0,00		P SŽDC10		Kompletní demontáž návěsti podle typu daného položkou. Demontáž návěsti se měří v kusech (ks). Položka obsahuje všechny náklady na demontáž návěsti se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanismů, včetně dopravy ze skladu k místu montáže, náklady na mzdy. Dále obsahuje manipulaci s odpadem a dopravu na určené místo.	1: dle situačního schéma - navrhovaný stav
41	75C784	Demontáž předvěstního upozorňovač	ks	1,000				0,00		0,00		P SŽDC10		Kompletní demontáž návěsti podle typu daného položkou. Demontáž návěsti se měří v kusech (ks). Položka obsahuje všechny náklady na demontáž návěsti se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanismů, včetně dopravy ze skladu k místu montáže, náklady na mzdy. Dále obsahuje manipulaci s odpadem a dopravu na určené místo.	1: dle situačního schéma - navrhovaný stav
42	75C981	Demontáž počítačového bodu	ks	2,000				0,00		0,00		P SŽDC10		Demontáž vnějšího zařízení v kolejisti včetně odpojení kabelových přívodůDemontáž zařízení se měří v kusech (ks).Položka obsahuje všechny náklady na demontáž zařízení se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanismů,náklady na mzdy. Dále obsahuje manipulaci s odpadem a dopravu na určené místo.	1: dle situačního schéma - navrhovaný stav
		<b>Celkem za M75-5 Demontáže</b>						<b>0,00</b>		<b>0,00</b>					