

FORMULÁŘ 5

ROZPOČET/SOUPIS PRACÍ

Název stavby :
Revitalizace trati Frýdlant nad Ostravicí – Valašské Meziříčí

Název PS,SO :
Projektant, firma :
T.ú. Frýdlant n. O. - Kunčice p. O., most v km 96,436
Dopravní projektování, spol. s r.o.

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

828 34

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO
Datum zpracování :
SO 01-19-08
26.2.2015

CÚ 2014

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A				typ řádku	kód datové základny	Technická specifikace	Výkaz výměr
							dodávky		montáže					
							jednotková	celkem	jednotková	celkem				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15
Díl:	1	Zemní práce												
	1 11120	ODSTRANĚNÍ KŘOVIN	m2	12,000		0,000		0,00		0,00			SD	
	2 131218	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TR 3 S ODVOZEM DO 20KM	m3	154,000		0,000		0,00		0,00			P SŽDC 10	Odstranění travin, křovin a stromů do průměrů 2*6
													P SŽDC 10	- vodorovná a svislá doprava, přemístění, pře 14*11 viz přílohy - Přehledné výkresy nového stavu
	3 17412	ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUT PLACENÝ	m3	154,000		0,000		0,00		0,00			P SŽDC 10	Položka konstrukce ze zemin zahrnuje zejména - zpětný zásyp = 1/2 zásypů viz přílohy dílu Přehledné výkresy
	4 18222	ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,15M	m2	12,000		0,000		0,00		0,00			P SŽDC 10	veškeré práce jsou obsaženy v textu položky nového stavu viz přílohy dílu Přehledné výkresy
	5 18242	ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI	m2	12,000		0,000		0,00		0,00			P SŽDC 10	Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobu nového stavu viz přílohy dílu Přehledné výkresy
	6 12931	ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ, PŘÍKOPOVÝCH ZÍDEK A POD. OD NÁNOSU DO 0,25 M3/M	m2	27,700		0,000		0,00		0,00			P SŽDC 10	Popisy prací zahrnují - vodorovná a svislá do nového stavu
S	Celkem za 1	Zemní práce				0,000		0,00		0,00				
Díl:	3	Svislé a kompletní konstrukce											SD	
	7 348173	ZÁBRADLÍ Z DÍLCŮ KOVOVÝCH ŽÁROVĚ ZINK PONOREM S NÁTĚREM	kg	1 512,000		0,000		0,00		0,00			P SŽDC 10	příprava pracoviště, přenášení potřebného materiálu a prostředků v rámci pracoviště
	Celkem za 3	Svislé a kompletní konstrukce				0,000		0,00		0,00				
Díl:	4	Vodorovné konstrukce											SD	
	8 451314	PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z PROST BET DO C25/30 (B30)	m3	2,700		0,000		0,00		0,00			P SŽDC 10	- dodání čerstvého betonu (betonové směsi) krytí izolace - 47,5*0,5
	9 421368	VÝZTUŽ MOSTNÍ NOSNÉ DESKOVÉ KONSTR ZE SVAŘ SÍTÍ	T	0,546		0,000		0,00		0,00			SŽDC	příprava pracoviště, přenášení potřebného 0,395*20*9,85*7,1*0,001
	10 465512	DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MALTU CEMENTOVOU	m3	7,150		0,000		0,00		0,00			P SŽDC 10	- úprava podkladu- zřízení spojovací vrstvy- z 20,5*1+11*2,6**0,25
S	Celkem za 4	Vodorovné konstrukce				0,000		0,00		0,00				
Díl:	711	Izolace proti vodě											SD	
	11 711110	IZOLACE BĚŽN KONSTR PROTI ZEM VLHK - PŘÍPRAVNÁ VRSTVA	m2	47,500		0,000		0,00		0,00			P SŽDC 10	příprava pracoviště, přenášení potřebného materiálu a prostředků v rámci pracoviště
	12 711111	IZOLACE BĚŽN KONSTR PROTI ZEM VLHK ASFALT NÁTĚRY	m2	47,500		0,000		0,00		0,00			P SŽDC 10	příprava pracoviště, přenášení potřebného materiálu a prostředků v rámci pracoviště
	13 711412	IZOLACE MOSTOVEK CELOPLOŠ ASFALTOVÝMI PÁSY	m2	95,000		0,000		0,00		0,00			P SŽDC 10	příprava pracoviště, přenášení potřebného m 47,5*2
	14 711150	OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU	m2	95,000		0,000		0,00		0,00			P OTSKP	příprava pracoviště, přenášení potřebného m viz. výkresy oddílu 2.4.
S	Celkem za 711	Izolace proti vodě				0,000		0,00		0,00				
Díl:	62	Úprava povrchů vnější											SD	
	15 622131111	Podkladní a spojovací vrstva vnějších omezených ploch polymercementový spojovací mýstek nanášený ručně stěn	m2	63,900		0,000		0,00		0,00			P URS	
	16 626113	REPROFIL PODHL, SVIS PLOCH SANAČ MALTOU JEDNOVRSTV TL DO 30MM	m2	63,900		0,000		0,00		0,00			P SŽDC 10	příprava pracoviště, přenášení potřebného m 20,5*0,8+47,5
	17 62662	INJEKTÁŽ TRHLIN TĚSNÍCÍ	m	15,000		0,000		0,00		0,00			P URS	
	18 874342	POTRUBÍ Z TRUB PVC ODPAD DN DO 200MM DEROVANÉ (DO	M	28,000		0,000		0,00		0,00			P SŽDC 10	příprava pracoviště, přenášení potřebného materiálu a prostředků v rámci pracoviště
S	Celkem za 62	Úprava povrchů vnější				0,000		0,00		0,00				
Díl:	9	Ostatní konstrukce a práce - bourání											SD	
	19 966158	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROST BETONU S ODVOZEM DO 20KM	m3	4,750		0,000		0,00		0,00			P URS	příprava pracoviště, přenášení potřebného materiálu a prostředků v rámci pracoviště - stará izolace -10*4,75*0,1
	20 985132311	Očištění ploch líc a podhledů ruční dočištění ocelovými kartáči	m2	95,000		0,000		0,00		0,00			P SŽDC	příprava pracoviště, přenášení potřebného 10*4,75
	21 97817	ODSTRANĚNÍ MOSTNÍ IZOLACE	M2	47,500		0,000		0,00		0,00			P SŽDC	příprava pracoviště, přenášení potřebného 11,8+8,7
	22 966811	ODSTRANĚNÍ KOVOVÉHO ZÁBRADLÍ	M	20,500		0,000		0,00		0,00			P SŽDC 10	příprava pracoviště, přenášení potřebného materiálu a prostředků v rámci pracoviště
	23 93135	TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR PRÝŽ PÁSKOU NEBO KRUH PROFILEM	m	5,000		0,000		0,00		0,00				
S	Celkem za 9	Ostatní konstrukce a práce - bourání				0,000		0,00		0,00				

SD

P SŽDC 10 Odstranění travin, křovin a stromů do průměrn 2*6

P SŽDC 10 - vodorovná a svislá doprava, přemístění, pře 14*11

viz přílohy - Přehledné výkresy nového stavu

P SŽDC 10 Položka konstrukce ze zemin zahrnuje zejména - zpětný zásyp = 1/2 zásypů

viz přílohy dílu Přehledné výkresy nového stavu

P SŽDC 10 veškeré práce jsou obsaženy v textu položky

viz přílohy dílu Přehledné výkresy nového stavu

P SŽDC 10 Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobu

viz přílohy dílu Přehledné výkresy nového stavu

P SŽDC 10 Popisy prací zahrnují - vodorovná a svislá do

SD

P SŽDC 10 příprava pracoviště, přenášení potřebného materiálu a prostředků v rámci pracoviště

SD

P SŽDC 10 - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) | krytí izolace - 47,5*0,5

P SŽDC 10 příprava pracoviště, přenášení potřebného 0,395*20*9,85*7,1*0,001

P SŽDC 10 - úpravu podkladu- zřízení spojovací vrstvy- z 20,5*1+11*2,6*0,25

SD

P SŽDC 10 příprava pracoviště, přenášení potřebného materiálu a prostředků v rámci pracoviště

P SŽDC 10 příprava pracoviště, přenášení potřebného materiálu a prostředků v rámci pracoviště

P SŽDC 10 příprava pracoviště, přenášení potřebného m 47,5*2

P OTSKP příprava pracoviště, přenášení potřebného m viz. výkresy oddílu 2.4.

SD

P URS

P SŽDC 10 příprava pracoviště, přenášení potřebného m 20,5*0,8+47,5

P URS

- položky pro zhotovení potrubí platí bez

P SŽDC 10 příprava pracoviště, přenášení potřebného materiálu a prostředků v rámci pracoviště

SD

materiálu a prostředků v rámci pracoviště - stará izolace -10*4,75*0,1

P URS příprava pracoviště, přenášení potřebného

SŽDC příprava pracoviště, přenášení potřebného 10*4,75

SŽDC příprava pracoviště, přenášení potřebného 11,8+8,7

P SŽDC 10 příprava pracoviště, přenášení potřebného materiálu a prostředků v rámci pracoviště

FORMULÁŘ 5

ROZPOČET/SOUPIS PRACÍ

Název stavby : Revitalizace trati Frýdlant nad Ostravicí – Valašské Meziříčí

Název PS,SO : T.ú. Frýdlant n. O. - Kunčice p. O., most v km 96,436

Projektant, firma : Dopravní projektování, spol. s r.o.

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

828 34

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

CÚ 2014

Číslo stavby

Číslo PS,SO

Datum zpracování :

SO 01-19-08

26.2.2015

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A					typ řádku	kód datové základny	Technická specifikace	Výkaz výměr
							dodávky		montáže						
							jednotková	celkem	jednotková	celkem					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15		