



Spolufinancováno Evropskou unií Nástroj pro propojení Evropy



Za tuto publikaci odpovídá pouze její autor. Evropská unie nenese odpovědnost za jakékoli využití informací v ní obsažených.

			ČÍSLO SOUPRAVY:
		PO PŘIPOMÍNKOVÉM ŘÍZENÍ	
REVIZE Č.	DATUM	ZMĚNA	



MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.
LEGIONÁŘSKÁ 1085/8 , 779 00 Olomouc

tel.: +420 585 570 444

e-mail: moravia@moravia.cz
<http://www.moravia.cz>

OBJEDNATEL		 Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU	ING. JIŘÍ PARMA 	G. ŘEDITEL MORAVIA CONSULT Olomouc a.s. ING. VÁCLAV KRATOCHVÍL
ODPOVĚDNÝ PROJ. OBJ., PS	NAVRHL, VYPRACOVAL	KONTROLOVAL
JAKUB SATORIA 	JAKUB SATORIA 	ING. PETR PAVLÍK 
KRAJ: ZLÍNSKÝ	POVĚŘENÝ OÚ: VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ	OBEC: HUSTOPEČE NAD BEČVOU
"Zvýšení traťové rychlosti v úseku Valašské Meziříčí - Hustopeče nad Bečvou" PS 01-28-01.2 žst. Hustopeče nad Bečvou, provizorní SZZ		ZAK. ČÍSLO MCO 17 - 104 - 232 - PS
		ÚČEL DSP
		DATUM PROSINEC 2018
		FORMÁT A4
		MĚŘÍTKO -
Výkaz výměr		ČÁST D.1.1 PŘÍLOHA 2

FORMULÁŘ 5

SOUPIIS PRACÍ

Název stavby : Zvýšení traťové rychlosti v úseku Valašské Meziříčí - Hustopeče nad Bečvou

Název PS,SO : Žst. Hustopeče nad Bečvou, provizorní SZZ

Projektant, firma : Jakub Satoria, MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.

majitel HIM:

SŽDC

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO PS 01-28-01.2

Datum zpracování : 7.11.2018

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	CENA		
							dodávky	montáže	
							jednotková	celkem	jednotková
							7	8	9
									10
Díl:									
1	75A171	ZATAŽENÍ A SPOJKOVÁNÍ KABELŮ ZABEZPEČOVACÍCH DO 3P 1,0	M	160,000		0,000	0,00	0,00	0,00
2	75A173	ZATAŽENÍ A SPOJKOVÁNÍ KABELŮ ZABEZPEČOVACÍCH DO 7P 1,0	M	90,000		0,000	0,00	0,00	0,00
3	75A176	ZATAŽENÍ A SPOJKOVÁNÍ KABELŮ ZABEZPEČOVACÍCH DO 24P 1,0	M	40,000		0,000	0,00	0,00	0,00
4	75A211	DODÁVKA METALICKÉHO DVOUPLÁŠŤOVÉHO KABELU DO 3P 1,0	M	160,000		0,000	0,00	0,00	0,00
5	75A213	DODÁVKA METALICKÉHO DVOUPLÁŠŤOVÉHO KABELU DO 7P 1,0	M	90,000		0,000	0,00	0,00	0,00
6	75A216	DODÁVKA METALICKÉHO DVOUPLÁŠŤOVÉHO KABELU DO 24P 1,0	M	40,000		0,000	0,00	0,00	0,00
7	75A412	FORMA KABELOVÁ PRO KABELY ZABEZPEČOVACÍ DO 3P 1,0	KUS	10,000		0,000	0,00	0,00	0,00
8	75A414	FORMA KABELOVÁ PRO KABELY ZABEZPEČOVACÍ DO 7P 1,0	KUS	6,000		0,000	0,00	0,00	0,00
9	75A417	FORMA KABELOVÁ PRO KABELY ZABEZPEČOVACÍ DO 24P 1,0	KUS	4,000		0,000	0,00	0,00	0,00
10	75A511	SPOJKA ROVNÁ PRO PLASTOVÉ KABELY PÁROVÉ S JÁDRY O PRŮMĚRU 1MM DO 6 ŽIL	KUS	4,000		0,000	0,00	0,00	0,00
11	75A513	SPOJKA ROVNÁ PRO PLASTOVÉ KABELY PÁROVÉ S JÁDRY O PRŮMĚRU 1MM DO 14 ŽIL	KUS	4,000		0,000	0,00	0,00	0,00
12	75A516	SPOJKA ROVNÁ PRO PLASTOVÉ KABELY PÁROVÉ S JÁDRY O PRŮMĚRU 1MM DO 48 ŽIL	KUS	2,000		0,000	0,00	0,00	0,00
13	75D176	MONTÁŽ KABELOVÉHO OBJEKTU	KUS	2,000		0,000	0,00	0,00	0,00
14	75D186	DEMONTÁŽ KABELOVÉHO OBJEKTU	KUS	4,000		0,000	0,00	0,00	0,00
15	75C171	MONTÁŽ ROZREZNÉHO ELEKTROMOTORICKÉHO PŘESTAVNÍKU	KUS	1,000		0,000	0,00	0,00	0,00
16	75C181	DEMONTÁŽ ELEKTROMOTORICKÉHO PŘESTAVNÍKU	KUS	1,000		0,000	0,00	0,00	0,00
17	75C572	KOMPLETNÍ MONTÁŽ STOŽÁROVÉHO DVOUSVĚTLOVÉHO NÁVĚSTIDLA	KUS	2,000		0,000	0,00	0,00	0,00
18	75C871	KOMPLETNÍ MONTÁŽ TRPASLIČÍHO DVOUSVĚTLOVÉHO NÁVĚSTIDLA	KUS	2,000		0,000	0,00	0,00	0,00
19	75C582	KOMPLETNÍ MONTÁŽ STOŽÁROVÉHO DVOUSVĚTLOVÉHO NÁVĚSTIDLA	KUS	2,000		0,000	0,00	0,00	0,00
20	75C585	KOMPLETNÍ DEMONTÁŽ STOŽÁROVÉHO PĚTISVĚTLOVÉHO NÁVĚSTIDLA	KUS	2,000		0,000	0,00	0,00	0,00
21	75C681	KOMPLETNÍ DEMONTÁŽ TRPASLIČÍHO DVOUSVĚTLOVÉHO NÁVĚSTIDLA	KUS	2,000		0,000	0,00	0,00	0,00
22	75C871	MONTÁŽ STYKOVÉHO TRANSFORMÁTORU	KUS	8,000		0,000	0,00	0,00	0,00
23	75C872	MONTÁŽ KOLEJOVÉ PROPOJKY PRO PŘIPOJENÍ STYKOVÉHO TRANSFORMÁTORU	KUS	8,000		0,000	0,00	0,00	0,00
24	75C881	DEMONTÁŽ STYKOVÉHO TRANSFORMÁTORU	KUS	8,000		0,000	0,00	0,00	0,00
25	75C882	DEMONTÁŽ KOLEJOVÝCH PROPOJEK PRO PŘIPOJENÍ STYKOVÉHO TRANSFORMÁTORU	KUS	8,000		0,000	0,00	0,00	0,00
26	75C881	DODÁVKA MEZIKOLEJOVÁ PROPOJKA 4x20 Fe - 24m (včetně montáže/demontáže)	KUS	1,000		0,000	0,00	0,00	0,00
27	75E171	DOZOR PRACOVNÍKŮ OŘ, SSZT	HOD	32,000		0,000	0,00	0,00	0,00
28	75E175	PŘEZKOUŠENÍ A REGULOVÁNÍ NÁVĚSTIDEL	KUS	6,000		0,000	0,00	0,00	0,00
29	75E274	ZKŮŠEBNÍ PROVOZ, REGULACE A ZKOUŠENÍ ZABEZPEČOVACÍHO ZAŘÍZENÍ	HOD	24,000		0,000	0,00	0,00	0,00
Společný součet za M22 MONTÁŽ ZABEZPEČOVACÍ A SDELOVACÍ TECHNIKY							0,000	0,00	0,00
M46 ZEMNÍ PRÁCE PŘI MONTÁŽÍCH									
1	701AAC	Vytváření trasy kabelového vedení v obvodu železniční stanice	km	0,300		0,000	0,00	0,00	0,00
2	701CAA	Hloubení a zához kabelové rýhy do 350/do 500mm zemina do tl. 4	m	50,000		0,000	0,00	0,00	0,00
3	701CGG	Kabelový žlab plastový včetně víka, šířka do 12cm	m	300,000		0,000	0,00	0,00	0,00
4	701CGQ	Konopování dvouplášťová chránička pro mechanickou ochranu vedení, ři 120 - 160mm	m	40,000		0,000	0,00	0,00	0,00
5	701FEA	Podchod pod koleji, vozovkou metodou horizontálně řízeného vrtu do ři chráněný 20cm	m	30,000		0,000	0,00	0,00	0,00

