



Spolufinancováno Evropskou unií Nástroj pro propojení Evropy



Za tuto publikaci odpovídá pouze její autor. Evropská unie nenes odpovědnost za jakékoli využití informací v ní obsažených.

			ČÍSLO SOUPRAVY:
		PO PŘIPOMÍNKOVÉM ŘÍZENÍ	
REVIZE Č.	DATUM	ZMĚNA	

**MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.**
LEGIONÁŘSKÁ 1085/8 , 779 00 Olomouc

tel.: +420 585 570 444
e-mail: moravia@moravia.cz
<http://www.moravia.cz>

OBJEDNATEL	 Správa železniční dopravní cesty, státní organizace	
HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU	ING. JIŘÍ PARMA 	G. ŘEDITEL MORAVIA CONSULT Olomouc a.s. ING. VÁCLAV KRATOCHVÍL
ODPOVĚDNÝ PROJ. OBJ., PS	NAVRHL, VYPRACOVAL	KONTROLOVAL
ING. PETR PAVLÍK 	ING. PETR PAVLÍK 	JAKUB SATORIA 
KRAJ: ZLÍNSKÝ	POVĚŘENÝ OÚ: VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ	OBEC: VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ
"Zvýšení traťové rychlosti v úseku Valašské Meziříčí - Hustopeče nad Bečvou" PS 05-28-01.1 žst. Valašské Meziříčí, úvazka TZZ		ZAK. ČÍSLO MCO 17 - 104 - 232 - PS
		ÚČEL DSP
		DATUM PROSINEC 2018
		FORMÁT 2 x A4
		MĚŘÍTKO -
Soupis prací		ČÁST D.1.1 PŘÍLOHA 0002

FORMULÁŘ 5

majitel HLM:

SŽDC

Gena za objekt [Kč]

0

Název stavby :
Zvýšení traťové rychlosti v úseku Valašské Meziříčí - Hustopeče nad Bečvou

Název PS,SO :
žst. Valašské Meziříčí, úvazka TZZ

Projektant, firma :
Ing. Petr Pavlík, MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.

Číslo stavby

Číslo PS,SO
PS 05-28-01.1

Datum zpracování :
07.11.2018

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	CENA			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Díl:										
1	M22	MONTÁŽE ZABEZPEČOVACÍ A SĐĚLOVACÍ TECHNIKY								
2	742GFC	ČYKY 4/5 x 6 mm2, KABEL SILOVÝ, IZOLACE PLASTOVÁ	M	80,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
3	742GGB	ČYKY 12 x 1,5 mm2, KABEL SILOVÝ, IZOLACE PLASTOVÁ	M	40,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
4	742JAD	UKONČENÍ 2-5 ŽILOVÝCH VODIČŮ A KABELŮ IZOLOVANÝCH S OZNAČENÍM A ZAPOJENÍM V ROZVADĚČI NEBO NA PŘÍSTROJI, 4 - 25 mm2	KUS	4,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
5	742JAH	UKONČENÍ 7-12 ŽILOVÝCH VODIČŮ A KABELŮ IZOLOVANÝCH S OZNAČENÍM A ZAPOJENÍM V ROZVADĚČI NEBO NA PŘÍSTROJI DO 4 mm2	KUS	4,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
6	75B816 R1	DODÁVKA SKŘÍNĚ (STOJANU) ELEKTRONICKÉHO AUTOBLOKU	KUS	1,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
7	75B876	MONTÁŽ SKŘÍNĚ (STOJANU) ELEKTRONICKÉHO AUTOBLOKU	KUS	1,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
8	75B914	DODÁVKA ZÁKLADNÍHO SW PRO ELEKTRONICKÝ AUTOBLOK	KUS	1,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
9	75B974	MONTÁŽ INDIVIDUÁLNÍHO SW PRO ELEKTRONICKÝ AUTOBLOK	KUS	1,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
10	75B511 R2	DODÁVKA SKŘÍNĚ (STOJANU) VOLNÉ VAZBY VYSTROJENÉ	KUS	1,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
11	75B571	MONTÁŽ SKŘÍNĚ (STOJANU) VOLNÉ VAZBY VYSTROJENÉ	KUS	1,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
12	75B113	VNITŘNÍ KABELOVÉ ROZVODY DODÁVKA DO 20 KABELŮ	M	25,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
13	75B173	VNITŘNÍ KABELOVÉ ROZVODY MONTÁŽ DO 20 KABELŮ	M	25,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
14	75B313 R3	DODÁVKA ÚPRAVY OVLÁDACÍHO STOLU, KONTROLNÍ SKŘÍNĚ (50 TLAČÍTEK A SVĚTLÝCH BUNĚK)	KUS	1,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
15	75B373 R4	MONTÁŽ ÚPRAVY OVLÁDACÍHO STOLU, KONTROLNÍ SKŘÍNĚ (50 TLAČÍTEK A SVĚTLÝCH BUNĚK)	KUS	1,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
16	75B517	DODÁVKA ÚPRAVY RELÉOVÝCH, NAPÁJECÍCH NEBO KABELOVÝCH STOJANŮ	KUS	4,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
17	75B577	MONTÁŽ ÚPRAVY RELÉOVÝCH, NAPÁJECÍCH NEBO KABELOVÝCH STOJANŮ	KUS	4,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
18	75C518	KOMPLETNÍ DODÁVKA STOŽÁROVÉHO ŠESTISVĚTLOVÉHO NÁVĚSTIDLA S UKAZATELEM RYCHLOSTI VČ ZÁKLADU	KUS	2,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
19	75C578	KOMPLETNÍ MONTÁŽ STOŽÁROVÉHO ŠESTISVĚTLOVÉHO NÁVĚSTIDLA S UKAZATELEM RYCHLOSTI	KUS	2,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
20	75E171	DOZOR PRACOVNÍKŮ SDC, SŽT	HOD	64,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
21	75E172	CELKOVÁ PROHLÍDKA ZAŘÍZENÍ A VYHOTOVENÍ REVIZNÍ ZPRÁVY	HOD	26,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
22	75E173	PŘEZKOUŠENÍ VLAKOVÝCH CEST	KUS	58,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
23	75E274	PŘIPRAVA A CELKOVÉ ZKOUŠKY PŘEJEZDOVÉHO ZABEZPEČOVACÍHO ZAŘÍZENÍ PRO 1 KOLEJ	KUS	3,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
24	741EBB	ZKOUŠEBNÍ PROVOZ, REGULACE A ZKOUŠENÍ ZABEZPEČOVACÍHO ZAŘÍZENÍ PROTIPOŽÁRNÍ UCPÁVKA STĚNOUŠTROPEM, TL. DO 50 CM, DO EI 90 MIN.	HOD	32,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
25	741EBD	PROTIPOŽÁRNÍ UCPÁVKA PROSTUPU KABELOVÉHO PR. DO 110 MM, DO EI 90 MIN.	M2	0,500	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
26	741EBF	PROTIPOŽÁRNÍ TMEL (TUBA - 10000 ML), DO EI 90 MIN.	KS	1,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za M22					0,000			0,00		0,00
Díl:										
1	M46	ZEEMNÍ PRÁCE PŘI MONTÁŽÍCH	t	0,095	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
2	702BC0	Odvoz nespécifikovaného odpadu - do vzdálenosti 20km	t	0,300	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
3	702BD0	Odvoz nespécifikovaného odpadu - za každých dalších 5 km	t	0,010	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
4	150101-O R5	Papírové a lepenkové obaly	t	0,050	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za M46					0,000			0,00		0,00
S					0,000			0,00		0,00