



Spolufinancováno Evropskou unií

Nástroj pro propojení Evropy



Za tuto publikaci odpovídá pouze její autor. Evropská unie nenes odpovědnost za jakékoli využití informací v ní obsažených.

			ČÍSLO SOUPRAVY:
		PO PŘIPOMÍNKOVÉM ŘÍZENÍ	
REVIZE Č.	DATUM	ZMĚNA	



MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.
LEGIONÁŘSKÁ 1085/8, 779 00 Olomouc

tel.: +420 585 570 444

e-mail: moravia@moravia.cz

<http://www.moravia.cz>

OBJEDNATEL	 Správa železniční dopravní cesty, státní organizace		
HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU	ING. JIŘÍ PARMA 	G. ŘEDITEL MORAVIA CONSULT Olomouc a.s. ING. VÁCLAV KRATOCHVÍL	
ODPOVĚDNÝ PROJ. OBJ., PS	NAVRHL, VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	
JAKUB SATORIA 	JAKUB SATORIA 	ING. PETR PAVLÍK 	
KRAJ: ZLÍNSKÝ	POVĚŘENÝ OÚ: VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ	OBEC: KRÁSNO NAD BEČVOU	
"Zvýšení traťové rychlosti v úseku Valašské Meziříčí - Hustopeče nad Bečvou" ----- PS 05-28-01.2 žst. Valašské Meziříčí, provizorní SZZ		ZAK. ČÍSLO MCO	17 - 104 - 232 - PS
		ÚČEL	DSP
		DATUM	PROSINEC 2018
		FORMÁT	A4
		MĚŘÍTKO	-
Výkaz výměr		ČÁST	PŘÍLOHA
		D.1.1	2

FORMULÁŘ 5

majitel HIM: SŽDC

Cena za objekt [Kč] 0

SOUHRN PRACÍ

Zvýšení tratových rychlostí v úseku Valašské Meziříčí - Hustopeče nad Bečvou

Číslo stavby

Název stavby :

Číslo PS, SO

PS 05-28-01.2

Projektant, firma :

Datum zpracování :

6.11.2018

Poř. číslo položky	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	CENA		
							jednotková	celkem	montáže
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl:									
1	M22	MONTÁŽ ZABEZPEČOVACÍ A SDELOVACÍ TECHNIKY							
2	75A211	ZATAŽENÍ A SPOJKOVÁNÍ KABELŮ ZABEZPEČOVACÍCH DO 3P 1,0	M	10,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00
3	75A174	ZATAŽENÍ A SPOJKOVÁNÍ KABELŮ ZABEZPEČOVACÍCH DO 12P 1,0	M	200,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00
4	75A171	DODÁVKA METALICKÉHO DVOUPLÁŠŤOVÉHO KABELU DO 3P 1,0	M	10,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00
5	75A214	DODÁVKA METALICKÉHO DVOUPLÁŠŤOVÉHO KABELU DO 12P 1,0	M	200,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00
6	75A412	FORMA KABELOVÁ PRO KABELY ZABEZPEČOVACÍ DO 3P 1,0	KUS	3,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00
7	75A415	FORMA KABELOVÁ PRO KABELY ZABEZPEČOVACÍ DO 12P 1,0	KUS	3,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00
8	75A511	SPOJKA ROVNÁ PRO PLASTOVÉ KABELY PÁROVÉ S JÁDRY O PRŮMĚRU 1MM DO 6 ŽIL	KUS	3,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00
9	75A514	SPOJKA ROVNÁ PRO PLASTOVÉ KABELY PÁROVÉ S JÁDRY O PRŮMĚRU 1MM DO 24 ŽIL	KUS	2,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00
10	75C585	KOMPLETNÍ DEMONTÁŽ STOŽÁROVÉHO PĚTISVĚTLového NÁVĚSTIDLA	KUS	4,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00
11	75C871	MONTÁŽ STYKOVÉHO TRANSFORMÁTORU	KUS	4,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00
12	75C881	DEMONTÁŽ STYKOVÉHO TRANSFORMÁTORU	KUS	4,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00
13	75C882	DEMONTÁŽ KOLEJOVÉ PROPOJKY PRO PŘIPOJENÍ STYKOVÉHO TRANSFORMÁTORU	KUS	4,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00
14	75E171	DOZOR PRACOVNÍKŮ OŘ. SSZT	HOD	8,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00
15	75E175	PŘEZKOUŠENÍ A REGULOVÁNÍ NÁVĚSTIDEL	KUS	2,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00
Celkem za M22							0,000	0,00	0,00
S ZEMNÍ PRÁCE PŘI MONTÁŽÍCH									
1	M46	ZEMNÍ PRÁCE PŘI MONTÁŽÍCH							
2	701AAC	Výběh trasy kabelového vedení v obvodu železniční stanice	km	0,500	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00
3	701CAA	Houbení a zřehoz kabelové rýhy do 350/60 500mm zemina do tř. 4	m	50,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00
4	701CGG	Kabelový žlab plastový včetně vlka, šířka do 12cm	m	20,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00
5	170101-O	Beton z demolic objektů, základů TV	t	1,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00
	702AC0	Odvoz betonové a slávněbí sušě na skládku - do vzdálenosti 20km	t	1,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00
Celkem za M46							0,000	0,00	0,00