








# Spolufinancováno Evropskou unií Nástroj pro propojení Evropy



Za tuto publikaci odpovídá pouze její autor. Evropská unie nenes odpovědnost za jakékoli využití informací v ní obsažených.

			ČÍSLO SOUPRAVY:
		PO PŘIPOMÍNKOVÉM ŘÍZENÍ	
REVIZE Č.	DATUM	ZMĚNA	

	<b>MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.</b> LEGIONÁŘSKÁ 1085/8 , 779 00 Olomouc	tel.: +420 585 570 444 e-mail: moravia@moravia.cz http://www.moravia.cz
---	--	---

OBJEDNATEL	 <small>Správa železniční dopravní cesty</small>		Správa železniční dopravní cesty, státní organizace	
HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU	ING. JIŘÍ PARMA 	G. ŘEDITEL MORAVIA CONSULT Olomouc a.s. ING. VÁCLAV KRATOCHVÍL		
ODPOVĚDNÝ PROJ. OBJ., PS	NAVRHL, VYPRACOVAL	KONTOLOVAL		
ING. PETR PAVLÍK 	ING. PETR PAVLÍK 	JAKUB SATORIA 		
KRAJ: ZLÍNSKÝ	POVĚŘENÝ OÚ: VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ	OBEC: HUSTOPEČE N.B. až LEŠNÁ		
<p>"Zvýšení traťové rychlosti v úseku Valašské Meziříčí - Hustopeče nad Bečvou"</p> <p>PS 02-28-01.1 t.ú. Hustopeče nad Bečvou - Lhotka nad Bečvou, definitivní TZZ</p>		ZAK. ČÍSLO MCO	17 - 104 - 232 - PS	
		ÚČEL	DSP	
		DATUM	PROSINEC 2018	
		FORMÁT	5 x A4	
		MĚŘITKO	-	
Soupis prací		ČÁST D.1.2	PŘÍLOHA 0002	

FORMULÁŘ 5

SOUPIŠ PRACÍ

Název stavby : Zvýšení traťové rychlosti v úseku Valašské Meziříčí-Hustopeče nad Bečvou

Název PS,SO : 1.ú. Hustopeče nad Bečvou-Lhotka nad Bečvou, definitivní TZZ

Projektant, firma : Ing. Petr Pavlík, MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.

majitel HIM:

SZDC

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO

Datum zpracování : 07.11.2018

0

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	CENA			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
<b>Díl: M22 MONTÁŽE ZABEZPEČOVACÍ A SDELOVACÍ TECHNIKY</b>										
1	742GFB	KABEL SILOVÝ CYKY DO 4x4	M	1 700,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
2	742GFC	KABEL SILOVÝ CYKY DO 4x6	M	60,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
3	742JAD	UKONČENÍ 2-3 ŽILOVÝCH VODIČŮ A KABELŮ IZOLOVANÝCH S OZNAČENÍM A ZAPOJENÍM V ROZVADĚČI NEBO PŘÍSTROJI, 4 - 25 mm <sup>2</sup>	KUS	32,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
4	742JBA	KABELOVÁ SPOJKA PRO 3/4/5 ŽILOVÉ KABELY NN S PLAST. IZOLACÍ, 1,5-6mm <sup>2</sup>	KUS	6,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
5	75A170	ZATAŽENÍ A SPOJKOVÁNÍ KABELŮ ZABEZPEČOVACÍCH DO 2P 1,0	M	130,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
6	75A171	ZATAŽENÍ A SPOJKOVÁNÍ KABELŮ ZABEZPEČOVACÍCH DO 3P 1,0	M	9 060,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
7	75A172	ZATAŽENÍ A SPOJKOVÁNÍ KABELŮ ZABEZPEČOVACÍCH DO 4P 1,0	M	8 180,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
8	75A173	ZATAŽENÍ A SPOJKOVÁNÍ KABELŮ ZABEZPEČOVACÍCH DO 7P 1,0	M	3 580,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
9	75A174	ZATAŽENÍ A SPOJKOVÁNÍ KABELŮ ZABEZPEČOVACÍCH DO 12P 1,0	M	5 915,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
10	75A175	ZATAŽENÍ A SPOJKOVÁNÍ KABELŮ ZABEZPEČOVACÍCH DO 16P 1,0	M	2 290,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
11	75A176	ZATAŽENÍ A SPOJKOVÁNÍ KABELŮ ZABEZPEČOVACÍCH DO 24P 1,0	M	1 700,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
12	75A177	ZATAŽENÍ A SPOJKOVÁNÍ KABELŮ ZABEZPEČOVACÍCH DO 30P 1,0	M	1 210,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
13	75A210	DODÁVKA METALICKÉHO DVOUPLÁŠŤOVÉHO KABELU DO 2P 1,0	M	130,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
14	75A213	DODÁVKA METALICKÉHO DVOUPLÁŠŤOVÉHO KABELU DO 7P 1,0	M	50,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
15	75A214	DODÁVKA METALICKÉHO DVOUPLÁŠŤOVÉHO KABELU DO 12P 1,0	M	95,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
16	75A311	DODÁVKA METALICKÉHO KABELU S METALICKÝM STÍNĚNÍM DO 3P 1,0	M	9 060,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
17	75A312	DODÁVKA METALICKÉHO KABELU S METALICKÝM STÍNĚNÍM DO 4P 1,0	M	8 180,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
18	75A313	DODÁVKA METALICKÉHO KABELU S METALICKÝM STÍNĚNÍM DO 7P 1,0	M	3 530,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
19	75A314	DODÁVKA METALICKÉHO KABELU S METALICKÝM STÍNĚNÍM DO 12P 1,0	M	5 820,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
20	75A315	DODÁVKA METALICKÉHO KABELU S METALICKÝM STÍNĚNÍM DO 16P 1,0	M	2 290,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
21	75A316	DODÁVKA METALICKÉHO KABELU S METALICKÝM STÍNĚNÍM DO 24P 1,0	M	1 700,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
22	75A317	DODÁVKA METALICKÉHO KABELU S METALICKÝM STÍNĚNÍM DO 30P 1,0	M	1 210,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
23	75A411	FORMA KABELOVÁ PRO KABELY ZABEZPEČOVACÍ DO 2P 1,0	KUS	24,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
24	75A412	FORMA KABELOVÁ PRO KABELY ZABEZPEČOVACÍ DO 3P 1,0	KUS	40,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
25	75A413	FORMA KABELOVÁ PRO KABELY ZABEZPEČOVACÍ DO 4P 1,0	KUS	4,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
26	75A414	FORMA KABELOVÁ PRO KABELY ZABEZPEČOVACÍ DO 7P 1,0	KUS	8,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
27	75A415	FORMA KABELOVÁ PRO KABELY ZABEZPEČOVACÍ DO 12P 1,0	KUS	20,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
28	75A416	FORMA KABELOVÁ PRO KABELY ZABEZPEČOVACÍ DO 16P 1,0	KUS	4,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
29	75A417	FORMA KABELOVÁ PRO KABELY ZABEZPEČOVACÍ DO 24P 1,0	KUS	2,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
30	75A418	FORMA KABELOVÁ PRO KABELY ZABEZPEČOVACÍ DO 30P 1,0	KUS	2,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
31	75A610	ŠTÍTEK KABELOVÝ OBECNĚ	KUS	1 710,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
32	75D116	DODÁVKA KABELOVÉHO OBJEKTU	KUS	2,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
33	75D116 R1	DODÁVKA KABELOVÉHO OBJEKTU PRO INDIKAČNÍ BOD AB	KUS	1,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00

FORMULÁŘ 5

SOUPIŠ PRACÍ

Název stavby : Zvýšení traťové rychlosti v úseku Valašské Meziříčí-Hustopeče nad Bečvou

Název PS,SO : t.ú. Hustopeče nad Bečvou-Lhotka nad Bečvou, definitivní TZZ

Projektant, firma : Ing. Petr Pavlík, MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.

majitel HIM:

SZDC

Cena za objekt [Kč]

0

Číslo stavby

Číslo PS,SO

Datum zpracování : 07.11.2018

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měřítka jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	CENA			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
			3	4	5	6	7	8	9	10
34	75D116 R2	DODÁVKA SKŘÍNĚ SPOLEČNÉ PŘÍSTROJOVÉ PRO PŘEJEZDY	KUS	1,000		0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
35	75D176	MONTÁŽ KABELOVÉHO OBJEKTU	KUS	3,000		0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
36	75D116 R3	MONTÁŽ SKŘÍNĚ SPOLEČNÉ PŘÍSTROJOVÉ PRO PŘEJEZDY	KUS	1,000		0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
37	75C519	KOMPLETNÍ DODÁVKA STOŽÁROVÉHO TRÍSVĚTLIVÉHO OBOUSTRANNÉHO NÁVĚSTIDLA VČ.ZÁKLADU	KUS	4,000		0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
38	75C519	KOMPLETNÍ MONTÁŽ STOŽÁROVÉHO TRÍSVĚTLIVÉHO OBOUSTRANNÉHO NÁVĚSTIDLA	KUS	4,000		0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
39	75C717	DODÁVKA NÁVĚSTI "STANOVISITÉ ODDÍLOVÉHO NÁVĚSTIDLA AUTOBLOKU PŘED VJEZDOVÝM NÁVĚSTIDLEM"	KUS	4,000		0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
40	75C777	MONTÁŽ NÁVĚSTI "STANOVISITÉ ODDÍLOVÉHO NÁVĚSTIDLA AUTOBLOKU PŘED VJEZDOVÝM NÁVĚSTIDLEM"	KUS	4,000		0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
41	75C717 R4	DODÁVKA NÁVĚSTI "OČEKÁVEJTE OTEVŘENÝ PŘEJEZD"	KUS	4,000		0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
42	75C777 R5	MONTÁŽ NÁVĚSTI "OČEKÁVEJTE OTEVŘENÝ PŘEJEZD"	KUS	4,000		0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
43	75C712	DODÁVKA NÁVĚSTI "VLAK SE BLÍŽÍ K HLAVNÍMU NÁVĚSTIDLU" (VZDÁLENOSTNÍ UPOZORNĚNÍ)	KUS	12,000		0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
44	75C772	MONTÁŽ NÁVĚSTI "VLAK SE BLÍŽÍ K HLAVNÍMU NÁVĚSTIDLU" (VZDÁLENOSTNÍ UPOZORNĚNÍ)	KUS	12,000		0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
45	75C715 R6	DODÁVKA NÁVĚSTI VZ 5, VZ 7	KUS	4,000		0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
46	75C775 R7	MONTÁŽ NÁVĚSTI VZ 5, VZ 7	KUS	4,000		0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
47	75C819	DODÁVKA NEOHRANIČENÉHO KOLEJOVÉHO OBVODU	KUS	6,000		0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
48	75C877	MONTÁŽ NEOHRANIČENÉHO KOLEJOVÉHO OBVODU	KUS	8,000		0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
49	75C812	DODÁVKA STYKOVÉHO TRANSFORMÁTORU DT075	KUS	12,000		0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
50	75C871	MONTÁŽ STYKOVÉHO TRANSFORMÁTORU	KUS	12,000		0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
51	75C814	DODÁVKA KOLEJOVÉ PROPOJKY K PŘIPOJENÍ STYKOVÉHO TRANSFORMÁTORU	KUS	6,000		0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
52	75C872	MONTÁŽ KOLEJOVÉ PROPOJKY PRO PŘIPOJENÍ STYKOVÉHO TRANSFORMÁTORU	KUS	6,000		0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
53	75C816	DODÁVKA SADY KOLEJOVÝCH PROPOJEK STYKOVÝCH TRANSFORMÁTORŮ	KUS	8,000		0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
54	75C874	MONTÁŽ SADY KOLEJOVÝCH PROPOJEK STYKOVÝCH TRANSFORMÁTORŮ	KUS	8,000		0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
55	75D113	DODÁVKA SKŘÍNĚ (STOJANU) LOGIKY RELEOVÉHO ZAŘÍZENÍ PRO PŘEJEZD	KUS	1,000		0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
56	75D173	MONTÁŽ SKŘÍNĚ (STOJANU) LOGIKY RELEOVÉHO ZAŘÍZENÍ PRO PŘEJEZD	KUS	1,000		0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
57	75B632	DODÁVKA BEZÚDRŽBOVÉ BATERIE 24V / 160AH	KUS	1,000		0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
58	75B675	MONTÁŽ BEZÚDRŽBOVÉ BATERIE	KUS	1,000		0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
59	75D111	DODÁVKA BATERIOVÉ SKŘÍNĚ	KUS	1,000		0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
60	75D171	MONTÁŽ BATERIOVÉ SKŘÍNĚ	KUS	1,000		0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
61	75D117 R8	DODÁVKA RELEOVÉHO DOMKU PREFABRIKOVANÉHO, IZOLOVANÉHO, S VNITŘNÍ KABELIZACÍ A SEDLOVOU STŘECHOU	KUS	1,000		0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
62	75D177 R9	MONTÁŽ RELEOVÉHO DOMKU PREFABRIKOVANÉHO VČ. ZHOTOVENÍ ZÁKLADŮ	KUS	1,000		0,000	0,00	0,00	0,00	0,00

FORMULÁŘ 5				majitel HIM:		SŽDC		0		Cena za objekt [Kč]		
Název stavby :		SOUPIŠ PRACÍ									Číslo stavby	
Název stavby :		Zvýšení traťové rychlosti v úseku Valašské Meziříčí-Hustopeče nad Bečvou									Číslo PS,SO	
Název PS,SO :		t.ú. Hustopeče nad Bečvou-Lhotka nad Bečvou, definitivní TZZ									PS 02-28-01.1	
Projektant, firma :		Ing. Petr Pavlík, MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.									Datum zpracování :	
Datum zpracování :		07.11.2018										
Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	CENA					
							dodávky		montáže			
							jednotková	celkem	jednotková	celkem		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
63	75D177 R10	DOPRAVA RELÉOVÉHO DOMKU PREFABRIKOVANÉHO	KM	1 100,000		0,000	0,00	0,00	0,00	0,00		
64	75D117 R11	SILNIČNÍ PANEĽ (300x100x15) DODÁVKA VČ. MONTÁŽE	KUS	1,000		0,000	0,00	0,00	0,00	0,00		
65	75D117 R12	BETON ZÁKLADOVÝ PROSTÝ (C16/20) DODÁVKA	M3	2,000		0,000	0,00	0,00	0,00	0,00		
66	75D119	DODÁVKA NAPÁJECÍ SKŘÍNĚ (STOJANU) PŘEJEZDOVÉHO ZAŘÍZENÍ	KUS	1,000		0,000	0,00	0,00	0,00	0,00		
67	75D179	MONTÁŽ NAPÁJECÍ SKŘÍNĚ (STOJANU) PŘEJEZDOVÉHO ZAŘÍZENÍ	KUS	1,000		0,000	0,00	0,00	0,00	0,00		
68	75D211	DODÁVKA VÝSTRAŽNÍKU, 1 SKŘÍŇ SE ZÁVOROU	KUS	2,000		0,000	0,00	0,00	0,00	0,00		
69	75D271	MONTÁŽ VÝSTRAŽNÍKU, 1 SKŘÍŇ SE ZÁVOROU	KUS	2,000		0,000	0,00	0,00	0,00	0,00		
70	75B771	DODÁVKA PŘEPĚTOVÉ OCHRANY PRO NÁVĚSTIDLO	KUS	8,000		0,000	0,00	0,00	0,00	0,00		
71	75B771	MONTÁŽ PŘEPĚTOVÉ OCHRANY PRO NÁVĚSTIDLO	KUS	8,000		0,000	0,00	0,00	0,00	0,00		
72	75E277	MONTÁŽ UZEMNĚNÍ, UKOLEJNĚNÍ	M	250,000		0,000	0,00	0,00	0,00	0,00		
73	75B213	DODÁVKA DIAGNOSTIKY AUTOMATICKÉHO BLOKU PRO 1 TRATĚVOU KOLEJ	KUS	2,000		0,000	0,00	0,00	0,00	0,00		
74	75B273	MONTÁŽ DIAGNOSTIKY AUTOMATICKÉHO BLOKU PRO 1 TRATĚVOU KOLEJ	KUS	2,000		0,000	0,00	0,00	0,00	0,00		
75	75B113	VNITŘNÍ KABELOVÉ ROZVODY DODÁVKA DO 20 KABELŮ	M	20,000		0,000	0,00	0,00	0,00	0,00		
76	75B173	VNITŘNÍ KABELOVÉ ROZVODY MONTÁŽ DO 20 KABELŮ	M	20,000		0,000	0,00	0,00	0,00	0,00		
77	75E171	DOZOR PRACOVNÍKŮ SSZT	HOD	320,000		0,000	0,00	0,00	0,00	0,00		
78	75E172	CELKOVÁ PROHLÍDKA ZAŘÍZENÍ A VYHOTOVENÍ REVIZNÍ ZPRÁVY	HOD	24,000		0,000	0,00	0,00	0,00	0,00		
79	75E175	PŘEZKOUŠENÍ A REGULOVÁNÍ NÁVĚSTIDEL	KUS	8,000		0,000	0,00	0,00	0,00	0,00		
80	75E177	PŘEZKOUŠENÍ A REGULACE AUTOBLOKU A KOLEJOVÝCH OBVODŮ PRO 1 KOLEJ V JEDNOM SMĚRU	KUS	4,000		0,000	0,00	0,00	0,00	0,00		
81	75E179	PŘÍPRAVA A CELKOVÉ ZKOUŠKY PŘEJEZDOVÉHO ZABEZPEČOVACÍHO ZAŘÍZENÍ PRO 1 KOLEJ	KUS	2,000		0,000	0,00	0,00	0,00	0,00		
82	75E274	ZKOUŠEBNÍ PROVOZ, REGULACE A ZKOUŠENÍ ZABEZPEČOVACÍHO ZAŘÍZENÍ	HOD	120,000		0,000	0,00	0,00	0,00	0,00		
83	Ceník MCO R13	HASÍCÍ PŘÍSTROJ, DODÁVKA VČ. MONTÁŽE	KUS	1,000		0,000	0,00	0,00	0,00	0,00		
S	Celkem za M22 MONTÁŽE ZABEZPEČOVACÍ A SDĚLOVACÍ TECHNIKY					0,000	0,00	0,00	0,00	0,00		

FORMULÁŘ 5

SŽDC

0

majitel HIM:

Cena za objekt [Kč]

Název stavby :

Zvýšení traťové rychlosti v úseku Valašské Meziříčí-Hustopeče nad Bečvou

Název PS, SO :

t.ú. Hustopeče nad Bečvou-Lhotka nad Bečvou, definitivní TZZ

Projektant, firma :

Ing. Petr Pavlík, MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.

Číslo stavby

Číslo PS, SO

Datum zpracování :

PS 02-28-01.1

07.11.2018

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	C E N A				
						dodávky		montáže		
						jednotková	celkem	jednotková	celkem	
						7	8	9	10	
Díl:	M46	ZEMNÍ PRÁCE PŘI MONTÁŽÍCH								
1	701AAC	Vytýčení trasy kabelového vedení v obvodu železniční stanice	km	0,175	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	701CAA	HLOUBENÍ A ZÁHOZ KABELOVÉ RÝHY DO 500 mm, ZEMINA DO tř.4	m	175,000	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	701CGH	KABELOVÝ ŽLAB PLASTOVÝ VČ. VÍKA, ŠÍŘKA DO 20 cm	m	280,000	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	701CGI	VÝSTRAŽNÁ FÓLIE Z PVC ŠÍŘKY 33 cm	m	175,000	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	701CGQ	KORUGOVANÁ CHRÁNIČKA PRO MECHANICKOU OCHRANU VEDENÍ, tř 110 - 160mm	m	240,000	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	702BC0	Odvoz nespecifikovaného odpadu - do vzdálenosti 20km	t	0,090	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	702BD0	Odvoz nespecifikovaného odpadu - za každých dalších 5 km	t	0,300	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	150101-O R14	Papírové a lepenkové obaly	t	0,020	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	200301i-O	Křmínův odpad	t	0,070	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	75E776	KOMPLETNÍ GEODETIČKÉ PRÁCE	HOD	8,000	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	Celkem za M46 ZEMNÍ PRÁCE PŘI MONTÁŽÍCH				0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4 ze 4