



Spolufinancováno Evropskou unií

Nástroj pro propojení Evropy



Za tuto publikaci odpovídá pouze její autor. Evropská unie nenese odpovědnost za jakékoli využití informací v ní obsažených.

			ČÍSLO SOUPRAVY:
		PO PŘIPOMÍNKOVÉM ŘÍZENÍ	
REVIZE Č.	DATUM	ZMĚNA	

	MORAVIA CONSULT Olomouc a.s. LEGIONÁŘSKÁ 1085/8 , 779 00 Olomouc	tel.: +420 585 570 444 e-mail: moravia@moravia.cz http://www.moravia.cz
---	--	---

OBJEDNATEL		 <small>Správa železniční dopravní cesty</small>	Správa železniční dopravní cesty, státní organizace		
HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU		ING. JIŘÍ PARMA 		G. ŘEDITEL MORAVIA CONSULT Olomouc a.s. ING. VÁCLAV KRATOCHVÍL	
ODPOVĚDNÝ PROJ. OBJ., PS		NAVRHL, VYPRACOVAL		KONTROLOVAL	
JAKUB SATORIA 		JAKUB SATORIA 		ING. PETR PAVLÍK 	
KRAJ: ZLÍNSKÝ		POVĚŘENÝ OÚ: VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ		OBEC: LHOTKA, PŘÍLUKY, KRÁSNO	
<div>"Zvýšení traťové rychlosti v úseku Valašské Meziříčí - Hustopeče nad Bečvou"</div> <div>-----</div> <div>PS 04-28-01.2 t.ú. Lhotka nad Bečvou - Valašské Meziříčí, provizorní TZZ</div>				ZAK. ČÍSLO MCO	17 - 104 - 232 - PS
				ÚČEL	DSP
				DATUM	PROSINEC 2018
				FORMÁT	A4
				MĚŘÍTKO	-
Výkaz výměr				ČÁST D.1.2	PŘÍLOHA 2

FORMULÁŘ 5

Název stavby :
Zvýšení tratě rychlosti v úseku Valašské Meziříčí - Hustopeče nad Bečvou

Název PS,SO :
t.ú. Lhotka nad Bečvou - Valašské Meziříčí, provizorní TZZ

Projektant, firma :
Jakub Satoria, MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.

Číslo stavby
Číslo PS,SO
Datum zpracování :
PS 04-28-01.2
11.7.2018

majitel HIM:

SŽDC

Cena za objekt [Kč]

0

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	CENA			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Díl:	M22	MONTÁŽ ZABEZPEČOVACÍ A SĐELOVACÍ TECHNIKY								
1	742GFC	KABEL SILOVÝ CYK do 4x10	M	50,000		0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
2	75A171	ZATAŽENÍ A SPOJKOVÁNÍ KABELŮ ZABEZPEČOVACÍCH DO 3P 1,0	M	880,000		0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
3	75A173	ZATAŽENÍ A SPOJKOVÁNÍ KABELŮ ZABEZPEČOVACÍCH DO 7P 1,0	M	100,000		0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
4	75A174	ZATAŽENÍ A SPOJKOVÁNÍ KABELŮ ZABEZPEČOVACÍCH DO 12P 1,0	M	106,000		0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
5	75A176	ZATAŽENÍ A SPOJKOVÁNÍ KABELŮ ZABEZPEČOVACÍCH DO 24P 1,0	M	882,000		0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
6	75A211	DODÁVKA METALICKÉHO DVOUPLÁŠŤOVÉHO KABELU DO 3P 1,0	M	880,000		0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
7	75A213	DODÁVKA METALICKÉHO DVOUPLÁŠŤOVÉHO KABELU DO 7P 1,0	M	100,000		0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
8	75A214	DODÁVKA METALICKÉHO DVOUPLÁŠŤOVÉHO KABELU DO 12P 1,0	M	106,000		0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
9	75A216	DODÁVKA METALICKÉHO DVOUPLÁŠŤOVÉHO KABELU DO 24P 1,0	M	882,000		0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
10	75A412	FORMA KABELOVÁ PRO KABELY ZABEZPEČOVACÍ DO 3P 1,0	KUS	22,000		0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
11	75A414	FORMA KABELOVÁ PRO KABELY ZABEZPEČOVACÍ DO 7P 1,0	KUS	6,000		0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
12	75A415	FORMA KABELOVÁ PRO KABELY ZABEZPEČOVACÍ DO 12P 1,0	KUS	6,000		0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
13	75A417	FORMA KABELOVÁ PRO KABELY ZABEZPEČOVACÍ DO 24P 1,0	KUS	8,000		0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
14	75A511	SPOJKA ROVNÁ PRO PLASTOVÉ KABELY PÁROVÉ S JÁDRY O PRŮMĚRU 1MM DO 6 ŽIL	KUS	18,000		0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
15	75A513	SPOJKA ROVNÁ PRO PLASTOVÉ KABELY PÁROVÉ S JÁDRY O PRŮMĚRU 1MM DO 14 ŽIL	KUS	4,000		0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
16	75A514	SPOJKA ROVNÁ PRO PLASTOVÉ KABELY PÁROVÉ S JÁDRY O PRŮMĚRU 1MM DO 24 ŽIL	KUS	2,000		0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
17	75A516	SPOJKA ROVNÁ PRO PLASTOVÉ KABELY PÁROVÉ S JÁDRY O PRŮMĚRU 1MM DO 48 ŽIL	KUS	12,000		0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
18	75A610	ŠTÍTEK KABELOVÝ OBEČNÉ	KUS	40,000		0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
19	75D185	DEMONTÁŽ KABELOVÉ SKŘÍNĚ	KUS	4,000		0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
20	75C37	MONTÁŽ STOŽÁROVÉHO TRÍSŤVĚTLOVÉHO NÁVĚSTIDLA (OBOUSTRANNÉHO)	KUS	1,000		0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
21	75C58	KOMPLETNÍ DEMONTÁŽ STOŽÁROVÉHO TRÍSŤVĚTLOVÉHO NÁVĚSTIDLA (OBOUSTRANNÉHO)	KUS	3,000		0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
22	75C871	MONTÁŽ STYKOVÉHO TRANSFORMÁTORU	KUS	4,000		0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
23	75C881	DEMONTÁŽ STYKOVÉHO TRANSFORMÁTORU	KUS	12,000		0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
24	75C872	MONTÁŽ KOLEJOVÉ PROPOJKY PRO PŘIPOJENÍ STYKOVÉHO TRANSFORMÁTORU	KUS	6,000		0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
25	75C882	DEMONTÁŽ KOLEJOVÉ PROPOJKY PRO PŘIPOJENÍ STYKOVÉHO TRANSFORMÁTORU	KUS	18,000		0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
26	75E177	PŘEZKOUSENÍ A REGULACE AUTOBLOKU A KOLEJOVÝCH OBVODŮ PRO 1 KOLEJ V JEDNOM SMĚRU	KUS	4,000		0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
27	75E171	DOZOR PRACOVNÍKŮ OŘ. SSZT	HOD	40,000		0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
28	75E172	CELKOVÁ PROHLÍDKA ZAŘÍZENÍ A VYHOTOVENÍ REVIZNÍ ZPRÁVY	HOD	24,000		0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
29	75E175	PŘEZKOUSENÍ A REGULOVÁNÍ NÁVĚSTIDEL	KUS	4,000		0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
30	75E274	ZKŮŠEBNÍ PROVOZ, REGULACE A ZKŮŠEBNÍ ZABEZPEČOVACÍHO ZAŘÍZENÍ	HOD	40,000		0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
S	Celkem za M22	MONTÁŽ ZABEZPEČOVACÍ A SĐELOVACÍ TECHNIKY				0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
Díl:	M46	ZEMNÍ PRÁCE PŘI MONTÁŽÍCH	km	2,200		0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
1	701AAC	Vybavení trasy kabelového vedení	m	80,000		0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
2	701CAA	Hroubení a zához kabelové rýhy do 350/do 500mm zemina do tř. 4	m	300,000		0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
3	701CGG	Kabelový žiab plastový včetně víka, šířka do 12cm	m	80,000		0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
4	701CGL	Výstražná fólie z PVC šířky 33cm	m	80,000		0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
5	701CGG	Konugovaná dvouplášťová chránička pro mechanickou ochranu vedení, ři 120 - 160mm	m	60,000		0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
6	701FEA	Podchod pod koleji, vozovkou metodou horizontálně řízeného vrtu do ři chráničky 20cm	m3	40,000		0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
7	701FEC	Výkop a zához jámy pro horizontálně řízaný vrt	m3	2,600		0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
8	702AC0	Dovoz betonové a stavební sušě na skládku - do vzdálenosti 20km	t			0,000	0,00	0,00	0,00	0,00

1 ze 2

