






			ČÍSLO SOUPRAVY:
REVIZE Č.	DATUM	ZMĚNA	

	<b>MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.</b> LEGIONÁŘSKÁ 1085/8 , 779 00 Olomouc	tel.: +420 585 570 444
		IDS: kjee9md e-mail: moravia@moravia.cz http://www.moravia.cz

	<b>EXPROJEKT s.r.o.</b> Heršpická 758/13 619 00 Brno	tel. : +420 533 312 000
		E-mail: info@exprojekt.cz ID: dh84e85

OBJEDNATEL:		 Správa železniční dopravní cesty Oblastní ředitelství Olomouc, Nerudova 1, 772 58 Olomouc			
HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU Ing. Jiří Parma 		ODPOVĚDNÝ PROJ. PS, SO Ing. Pavel Odehnal 	VYPRACOVAL Václav Obrtlík 	KONTROLOVAL Ing. David Rose 	
KRAJ: Olomoucký		POVĚŘENÝ MŮ: Zábřeh / k.ú. Zábřeh na Moravě		STUPEŇ: Projekt	
"Oprava výhybek v žst. Olomouc hl.n., žst. Zábřeh na M."  SO 41-01-01 Žst. Zábřeh na Moravě, trakční vedení				ZAK. ČÍSLO 046-2019	
				MĚŘITKO -	POČET FORMÁTŮ 2 x A4
				DATUM: 05/2019	
Soupis prací				ČÁST DOKUM. E.3.1.2	PŘÍLOHA 6

SOUPIS PRACÍ

Zakázka: Oprava výhybek v žst. Olomouc, žst. Zábřeh na M.  
Objekt: SO 41-01-01 - žst. Zábřeh na Moravě, trakční vedení

Místo:  
Zadavatel: SŽDC  
Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství
----	-----	-----	-------	----	----------

Náklady soupisu celkem

D		7497C	Vodiče TV		
1	K	7497350060	Posunutí ramene trakčního vedení, SIK-u, závěsu výškové, směrové	kus	53.000
2	K	7497350190	Montáž křížení sestav	kus	9.000
3	M	7497300240	Křížení sestav	kus	9.000
4	K	7497350200	Montáž věšáku troleje	kus	400.000
5	M	7497300260	Věšák troleje	kus	400.000
6	K	7497350720	Výšková regulace troleje	m	3 200.000
7	K	7497350730	Montáž definitivní regulace pohyblivého kotvení troleje	kus	8.000
8	K	7497350732	Montáž definitivní regulace pohyblivého kotvení nosného lana	kus	8.000
9	K	7497350750	Zajištění kotvení nosného lana a troleje všech sestavení	kus	8.000
10	K	7497351590	Montáž ukolejení s průrazkou T, P, 2T, BP, DS, OK - 1 vodič	kus	6.000
11	M	7497301980	Ukolejení s průrazkou T, P, 2T, BP, DS, OK - 1 vodič	kus	6.000
12	K	7497351820	Aktualizace KSU a TP dle kolejových postupů za 100 m zprovozňované skupiny	kus	10.000
13	K	7497351840	Zpracování KSU a TP pro účely zavedení do provozu za 100 m	kus	10.000
14	K	7497655010.2	Tažné hnací vozidlo k pracovním soupravám pro vodiče	hod	37.000
D		7497H	Demontáže TV		
15	K	7497371040	Demontáže zařízení trakčního vedení závěsu věšáku	kus	400.000
16	K	7497371625	Demontáže zařízení trakčního vedení svodu ukolejení konstrukcí a stožárů	kus	6.000
D		7497I	Zkoušky a revize		
17	K	7497350760	Zkouška trakčního vedení vlastností mechanických	km	3.200
18	K	7497350765	Zkouška trakčního vedení vlastností elektrických	km	3.200
19	K	7498150520	Vyhotovení výchozí revizní zprávy pro opravné práce pro objem investičních nákladů přes 500 000 do 1 000 000 Kč	kus	1.000
20	K	7498150525	Vyhotovení výchozí revizní zprávy příplatek za každých dalších i započatých 500 000 Kč přes 1 000 000 Kč	kus	1.000
D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady		
21	K	022101021.1.1	Geodetické práce Geodetické práce po ukončení opravy	%	
22	K	023131011.1	Projektové práce Dokumentace skutečného provedení zabezpečovacích, sdělovacích, elektrických zařízení	%	