

FORMULÁŘ 5

majitel HIM:

SŽDC

0,00

Cena za objekt [Kč]

Název stavby: Revitalizace trati Hradec Králové - Jaroměř - Trutnov

Číslo stavby:

Název PS/SO: Starkoč - Červený Kostelec, úpravy sdělovacích vedení SŽDC

Zatřídění
dle JKSO,
JKPOV:

Číslo PS/SO: PS 12-14-11

Datum zpracování: 15.12.2014

Datum aktualizace:

| poř. číslo pol. | kód položky | název položky | měrná jednotka | množství | jednotková hmotnost | celková hmotnost | CENA | | | |
|-----------------------|--------------|--|-------------------|----------|------------------------|---------------------|------------|--------|------------|--------|
| | | | | | | | dodávky | | montáže | |
| | | | | | | | jednotková | celkem | jednotková | celkem |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Díl: 10 | | Zemní práce | | | | | | | | |
| 1 | 701AAD | Vytyčení trasy kabelového vedení ve volném terénu | m | 300,000 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 2 | 701CGLR | Výstražná fólie z PVC šířky 33 cm | m | 210,000 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 3 | 701ADCR1 | Zanesení trasy do knihy kabelových plánů | km | 0,230 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 4 | 701CAAR2R | Hloubení a zához kabelové rýhy 350/900 mm zemina do tř. 4 v obsazené trase | m | 230,000 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 5 | 701CAAR2 | Hloubení a zához kabelové rýhy 350/900 mm zemina do tř. 4 | m | 200,000 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 6 | 705242R | Kabelový podchod pod kolejí demontáž | ks | 4,000 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 7 | 75I22X | Kabel zemní dvoupáštřový bez pancíře průměru žíly 0,8 mm - zatažení | m | 230,000 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 8 | 701CGT | Dělená chránička pro mechanickou ochranu vedení, fí 120 - 160mm | m | 30,000 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 9 | 701CGQ | Korungovaná dvoupáštřová chránička pro mechanickou ochranu vedení, fí 120 - 160mm | m | 10,000 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 10 | 701BAC | Ruční výkop sondy v zemině do tř. 4, vč záhozu a úpravy, odvozu | m3 | 8,000 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 11 | 701CDE | Výkop a zához rýhy pro spojku sdělovacího nebo zabezpečovacího kabelu včetně urovň | ks | 1,000 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| S | Celkem za 10 | Zemní práce | | | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| Díl: M9 | | Dodávky a montáže | | | | | | | | |
| 12 | 01-STR-25 | Označník kabelového vedení | ks | 2,000 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 13 | 01-STR-49 | Kabel sdělovací zemní, TCEPKPFLE 10XN0,8 | m | 30,000 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 14 | 01-STR-15.1 | HDPE trubka 40/34 | m | 30,000 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 15 | 01-STR-15.4 | Spojka HDPE trubky 40/34 | ks | 2,000 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 16 | 01-STR-15.3 | Průchodka těsnící HDPE trubky 40/34 | ks | 2,000 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 17 | 752822 | Přeložky kabelů dálkových do kabelového lože | m | 230,000 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 18 | 75II12 | Spojka pro celoplastové kabely bez pancíře přes 100 žil | ks | 1,000 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 19 | 75II1Y | Spojka pro celoplastové kabely bez pancíře - demontáž | ks | 1,000 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 20 | 01-STR-25 | Ball marker, fialový | ks | 2,000 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 21 | 642531R | Měření závěrečné metalických kabelů, zkrácené v jednom směru za provozu | čtyřkošek | 40,000 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 22 | 642532R | Měření závěrečné metalických kabelů, zkrácené v obou směrech za provozu | čtyřkošek | 40,000 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 23 | 642510R | Úložná vedení, měření a zkoušení stejnosměrné měření ... | pár | 20,000 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby: Revitalizace trati Hradec Králové - Jaroměř - Trutnov

Název PS/SO: Starkoč - Červený Kostelec, úpravy sdělovacích vedení SŽDC

Zatřídění
dle JKSO,
JKPOV:

| | | |
|--------------|---------------------|------|
| majitel HIM: | SŽDC | 0,00 |
| | Cena za objekt [Kč] | |

Číslo stavby:

Číslo PS/SO: PS 12-14-11

Datum zpracování: 15.12.2014

Datum aktualizace:

| poř. číslo pol. | kód položky | název položky | měrná jednotka | množství | jednotková hmotnost | celková hmotnost | CENA | | | |
|-----------------------|--------------|---|-------------------|----------|------------------------|---------------------|------------|--------|------------|--------|
| | | | | | | | dodávky | | montáže | |
| | | | | | | | jednotková | celkem | jednotková | celkem |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 24 | 642520R | Úložná vedení měření a zkoušení měření izolačního stavu ... | pár | 20,000 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 25 | 01-STR-02 | Projektová dokumentace | ks | 1,000 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 26 | 75E226 | Kompletní geodetické práce | hod | 6,000 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| | | | | | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| S | Celkem za M9 | Dodávky a montáže | | | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |