

FORMULÁŘ 5

majitel HIM:

SŽDC

0,00

SOUPIS PRACÍ

Název stavby: Revitalizace trati Hradec Králové - Jaroměř - Trutnov

Číslo stavby:

Název PS/SO: ŽST Předměřice nad Labem, železniční svršek

Zatřídění
dle JKSO,
JKPOV:

Číslo PS/SO: SO 03-17-01

Datum zpracování: 15.12.2014

Datum aktualizace:

| poř. číslo pol. | kód položky | název položky | měrná jednotka | množství | jednotková hmotnost | celková hmotnost | CENA | | | |
|-----------------------|---------------------|---|-------------------|-----------|------------------------|---------------------|------------|-------------|------------|-------------|
| | | | | | | | dodávky | | montáže | |
| | | | | | | | jednotková | celkem | jednotková | celkem |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Díl: 10 | | Zemní práce: | | | | | | | | |
| 1 | 122718 | ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY NEZAPAŽENÉ TŘ 1-4 S ODVOZEM DO 20KM | M3 | 234,167 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 2 | 17380 | DRÁŽNÍ STEZKY A DOSYPÁVKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ | M3 | 111,384 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 3 | 18110 | ÚPRAVA PODLOŽÍ A PLÁNĚ SE ZHUT V HOR TŘ 1-4 | M2 | 3 746,960 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| | | | | | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| S | Celkem za 10 | Zemní práce: | | | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| Díl: 50 | | Komunikace: | | | | | | | | |
| 4 | 512550 | Kolejové lože - zřízení z kameniva hrubého drceného (štěrky) | M3 | 1 954,240 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 5 | 52A433 | UIC V ZÁKLADNÍ DÉLCE - ROZDĚLENÍ "U", BEZSTYKOVOU, BET.BEZPODKLADNIC | M | 124,500 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 6 | 523372 | Kolej 60 E2, rozd. "u", bezстыková, pr. bet. výhybkový krátký, up. pružné | M | 34,900 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 7 | 52C223 | S49 V ZÁKLADNÍ DÉLCE - ROZDĚLENÍ "D", BEZSTYKOVOU, BETONOVÝ, PODKLADNÍ | M | 36,100 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 8 | 52C413 | S49 V ZÁKLADNÍ DÉLCE - ROZDĚLENÍ "U", BEZSTYKOVOU, BETONOVÝ, BEZPODKLADNÍ | M | 340,300 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 9 | 52C243 | S49 V ZÁKLADNÍ DÉLCE - ROZDĚLENÍ "D", BEZSTYKOVOU, DŘEVĚNÝ, PODKLADNÍ | M | 53,900 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 10 | 528372 | Kolej 49 E1, rozd. "u", bezстыková, pr. bet. výhybkový krátký, up. pružné | M | 29,700 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 11 | 53B252 | VÝHYBKA J 60 - NA BETONOVÝCH PRAŽCÍCH, PRUŽNÉ UPEVNĚNÍ, TV. 1:12 - 500, | KUS | 1,000 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 12 | 53B262 | VÝHYBKA J 60 - NA BETONOVÝCH PRAŽCÍCH, PRUŽNÉ UPEVNĚNÍ, TV. 1:14 - 760, | KUS | 1,000 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 13 | 53C212 | VÝHYBKA J S49 (DRUHÁ GENERACE) - NA BETONOVÝCH PRAŽCÍCH, PRUŽNÉ UP | KUS | 1,000 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 14 | 53C232 | VÝHYBKA J S49 (DRUHÁ GENERACE) - NA BETONOVÝCH PRAŽCÍCH, PRUŽNÉ UP | KUS | 1,000 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 15 | 53D352 | VÝHYBKA J S49 (STÁVAJÍCÍ PROVEDENÍ) - NA DŘEVĚNÝCH PRAŽCÍCH, TUHÉ UP | KUS | 1,000 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 16 | 53J130 | PŘÍPOČET KE STANDARDNÍMU VYBAVENÍ - VÝROBA OBLOUKOVÉ VÝHYBKY, SKUP | KUS | 4,000 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 17 | 53J230 | PŘÍPOČET KE STANDARDNÍMU VYBAVENÍ - KONSTRUKČNÍ ZPRACOVÁNÍ, SKUPIN | KUS | 4,000 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 18 | 53J411 | PŘÍPOČET KE STANDARDNÍMU VYBAVENÍ - PRAŽCE, ŽLABOVÉ, 1 KS | SADA | 2,000 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 19 | 53J412 | PŘÍPOČET KE STANDARDNÍMU VYBAVENÍ - PRAŽCE, ŽLABOVÉ, 2 KS | SADA | 1,000 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 20 | 53J413 | PŘÍPOČET KE STANDARDNÍMU VYBAVENÍ - PRAŽCE, ŽLABOVÉ, 3 KS | SADA | 1,000 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 21 | 53J512 | PŘÍPOČET KE STANDARDNÍMU VYBAVENÍ - LIS, UIC, ZUŠLECHTĚNÝ OHNUTÝ | za 2 ks | 2,000 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 22 | 53J521 | PŘÍPOČET KE STANDARDNÍMU VYBAVENÍ - LIS, S49, ZUŠLECHTĚNÝ PŘÍMÝ | za 2 ks | 1,000 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 23 | 53J522 | PŘÍPOČET KE STANDARDNÍMU VYBAVENÍ - LIS, S49, ZUŠLECHTĚNÝ OHNUTÝ | za 2 ks | 2,000 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |

FORMULÁŘ 5

majitel HIM:

SŽDC

0,00

Cena za objekt [Kč]

Název stavby: Revitalizace trati Hradec Králové - Jaroměř - Trutnov

Číslo stavby:

Název PS/SO: ŽST Předměřice nad Labem, železniční svršek

Zatřídění
dle JKSO,
JKPOV:

Číslo PS/SO: SO 03-17-01

Datum zpracování: 15.12.2014

Datum aktualizace:

| poř. číslo pol. | kód položky | název položky | měrná jednotka | množství | jednotková hmotnost | celková hmotnost | CENA | | | |
|-----------------------|--------------|--|-------------------|-----------|------------------------|---------------------|------------|--------|------------|--------|
| | | | | | | | dodávky | | montáže | |
| | | | | | | | jednotková | celkem | jednotková | celkem |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 24 | 539610 | Zvláštní vybavení výhybek, přechodová kolejnice 60 E2/49 E1 | KUS | 4,000 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 25 | 539620 | Zvláštní vybavení výhybek, přechodová kolejnice 60 E2/R 65 | KUS | 2,000 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 26 | 542121 | Směrové a výškové vyrovnání koleje na pražcích betonových do 0,05 m | M | 1 091,320 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 27 | 543331 | Výměna kolejnice 49 E1 jednotlivě | M | 40,000 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 28 | 547581 | IZOLOVANÉ STYKY DODÁVKA A MONTÁŽ IZOLOVANÉHO STYKU DÉLKY 3,56 S KA | KUS | 2,000 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 29 | 547582 | IZOLOVANÉ STYKY DODÁVKA A MONTÁŽ IZOLOVANÉHO STYKU DÉLKY 3,56 S KA | KUS | 14,000 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 30 | 548215 | SVARY KOLEJNIC PRŮBĚŽNĚ S49 TERMITEM 7511 | KUS | 86,000 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 31 | 548235 | SVARY KOLEJNIC PRŮBĚŽNĚ UIC TERMITEM 7511 | KUS | 46,000 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 32 | 549111 | Broušení koleje a výhybek | M | 420,494 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 33 | 549510 | Řezání kolejnic bez ohledu na tvar | KUS | 164,000 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| S | Celkem za 50 | Komunikace: | | | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| Díl: | 96 | Bourání a demontáže: | | | | | | | | |
| 34 | 965113 | DEMONTÁŽE KOLEJOVÉHO LOŽE Z KAMENIVA PO ROZEBRÁNÍ KOLEJE ODVOZ S | M3 | 1 755,905 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 35 | 965220 | DEMONTÁŽE KOLEJE NA BETONOVÝCH PRAŽCÍCH DO KOLEJOVÝCH POLÍ, DZ DO | M | 36,100 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 36 | 965224 | DEMONTÁŽE KOLEJE NA BETONOVÝCH PRAŽCÍCH DO KOLEJOVÝCH POLÍ, DZ DO | M | 281,200 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 37 | 965324 | DEMONTÁŽE KOLEJE NA DŘEVĚNÝCH PRAŽCÍCH DO KOLEJOVÝCH POLÍ, DZ DO | M | 277,300 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 38 | 965524 | DEMONTÁŽE ROZVĚTVENÍ NA DŘEVĚNÝCH PRAŽCÍCH DO KOLEJOVÝCH POLÍ, D | M | 174,626 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 39 | 965934 | DEMONTÁŽE DROBNÉHO ZAŘÍZENÍ NÁMEZNÍK ODVOZ SUTI DO 25 KM | KUS | 5,000 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| S | Celkem za 96 | Bourání a demontáže: | | | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| Díl: | 995 | Poplatky za skládky | | | | | | | | |
| 40 | 015810 | 17 01 01 - Beton | t | 124,494 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 41 | 015822 | 17 02 03 - Plasty | t | 0,210 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 42 | 015854 | 17 05 07 N Štěrky ze železničního svršku obsahující nebezpečné látky | t | 126,560 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 43 | 015855 | 17 05 08 - Štěrky ze železničního svršku neuvedený pod číslem 17 05 07 | t | 3 469,609 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby: Revitalizace trati Hradec Králové - Jaroměř - Trutnov

Název PS/SO: ŽST Předměřice nad Labem, železniční svršek

Zatřídění
dle JKSO,
JKPOV:

Datum zpracování: 15.12.2014

Číslo stavby:

Číslo PS/SO: SO 03-17-01

Datum aktualizace:

| | | |
|--------------|------|---------------------|
| majitel HIM: | SŽDC | 0,00 |
| | | Cena za objekt [Kč] |

| poř. číslo pol. | kód položky | název položky | měrná jednotka | množství | jednotková hmotnost | celková hmotnost | CENA | | | |
|-----------------------|---------------|--|-------------------|----------|------------------------|---------------------|------------|--------|------------|--------|
| | | | | | | | dodávky | | montáže | |
| | | | | | | | jednotková | celkem | jednotková | celkem |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 44 | 015918 | 20 01 37 N Dřevo obsahující nebezpečné látky | t | 58,442 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| S | Celkem za 995 | Poplatky za skládky | | | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |