

# FORMULÁŘ 5

majitel HIM:

SŽDC

0,00

## SOUPIS PRACÍ

Název stavby: Revitalizace trati Hradec Králové - Jaroměř - Trutnov

Číslo stavby:

Název PS/SO: Malé Svatoňovice - Trutnov střed, propustek v km 43,658

Zatřídění  
dle JKSO, 82424  
JKPOV:

Číslo PS/SO: SO 16-19-32

Datum zpracování: 15.12.2014

Datum aktualizace:

| poř.<br>číslo<br>pol. | kód položky         | název položky  | měrná<br>jednotka | množství | jednotková<br>hmotnost | celková<br>hmotnost | CENA       |             |            |             |
|-----------------------|---------------------|--|-------------------|----------|------------------------|---------------------|------------|-------------|------------|-------------|
|                       |                     |  |                   |          |                        |                     | dodávky    |             | montáže    |             |
|                       |                     |  |                   |          |                        |                     | jednotková | celkem      | jednotková | celkem      |
|                       | 1                   | 2  | 3                 | 4        | 5                      | 6                   | 7          | 8           | 9          | 10          |
| <b>Díl: 00</b>        |                     | <b>Poplatky za skládky</b>   |                   |          |                        |                     |            |             |            |             |
| 1                     | 015851              | 17 05 04 - Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03           | t                 | 336,571  |                        | 0,000               |            | 0,00        |            | 0,00        |
| 2                     | 015851R             | 17 05 04 - Kamenná suť   | t                 | 164,879  |                        | 0,000               |            | 0,00        |            | 0,00        |
|                       |                     |  |                   |          |                        | 0,000               |            | 0,00        |            | 0,00        |
| <b>S</b>              | <b>Celkem za 00</b> | <b>Poplatky za skládky</b>   |                   |          |                        | <b>0,000</b>        |            | <b>0,00</b> |            | <b>0,00</b> |
| <b>Díl: 01</b>        |                     | <b>Zemní práce</b>   |                   |          |                        |                     |            |             |            |             |
| 3                     | 11130               | SEJMUTÍ DRNU   | M2                | 50,000   |                        | 0,000               |            | 0,00        |            | 0,00        |
| 4                     | 131216              | HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. 3, ODVOZ DO 12KM                    | M3                | 373,967  |                        | 0,000               |            | 0,00        |            | 0,00        |
| 5                     | 17411               | ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM                               | M3                | 305,460  |                        | 0,000               |            | 0,00        |            | 0,00        |
|                       |                     |  |                   |          |                        | 0,000               |            | 0,00        |            | 0,00        |
| <b>S</b>              | <b>Celkem za 01</b> | <b>Zemní práce</b>   |                   |          |                        | <b>0,000</b>        |            | <b>0,00</b> |            | <b>0,00</b> |
| <b>Díl: 02</b>        |                     | <b>Základové konstrukce</b>  |                   |          |                        |                     |            |             |            |             |
| 6                     | 21262               | TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 100MM                  | M                 | 13,000   |                        | 0,000               |            | 0,00        |            | 0,00        |
| 7                     | 22694R              | ZÁPOROVÉ PAŽENÍ Z KOVU DOČASNĚ                                     | T                 | 3,195    |                        | 0,000               |            | 0,00        |            | 0,00        |
| 8                     | 22695AR             | VÝDŘEVA ZÁPOROVÉHO PAŽENÍ DOČASNÁ (PLOCHA)                         | M2                | 42,570   |                        | 0,000               |            | 0,00        |            | 0,00        |
| 9                     | 261113              | VRTY PRO KOTVENÍ A INJEKTÁŽ NA POVRCHU TŘ I D DO 25MM              | M                 | 42,000   |                        | 0,000               |            | 0,00        |            | 0,00        |
| 10                    | 272324              | ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30 (B30)                            | M3                | 2,030    |                        | 0,000               |            | 0,00        |            | 0,00        |
| 11                    | 272366              | VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z KARI SÍTÍ   | T                 | 0,080    |                        | 0,000               |            | 0,00        |            | 0,00        |
| 12                    | 286542              | KOTVY OCEL INJEKTOVANÉ V PODZEMÍ DÉLKY DO 6M ÚNOS DO 100KN         | KUS               | 7,000    |                        | 0,000               |            | 0,00        |            | 0,00        |
|                       |                     |  |                   |          |                        | 0,000               |            | 0,00        |            | 0,00        |
| <b>S</b>              | <b>Celkem za 02</b> | <b>Základové konstrukce</b>  |                   |          |                        | <b>0,000</b>        |            | <b>0,00</b> |            | <b>0,00</b> |
| <b>Díl: 03</b>        |                     | <b>Svislé konstrukce</b>   |                   |          |                        |                     |            |             |            |             |
| 13                    | 317125              | ŘÍMSY Z DÍLCŮ ŽELEZOBETONOVÝCH DO C30/37 (B37)                     | M3                | 1,960    |                        | 0,000               |            | 0,00        |            | 0,00        |
| 14                    | 327325              | ZDI OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ, NÁBŘEŽNÍ ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37 (B37) | M3                | 44,230   |                        | 0,000               |            | 0,00        |            | 0,00        |
| 15                    | 327365              | VÝZTUŽ ZDÍ OPĚRNÝCH, ZÁRUBNÍCH, NÁBŘEŽNÍCH Z OCELI 10505           | T                 | 3,899    |                        | 0,000               |            | 0,00        |            | 0,00        |
| 16                    | 386325              | KOMPLETNÍ KONSTRUKCE JÍMEK ZE ŽELEZOBETONU C30/37                  | M3                | 8,430    |                        | 0,000               |            | 0,00        |            | 0,00        |

# FORMULÁŘ 5

majitel HIM:

SŽDC

0,00

Cena za objekt [Kč]

## SOUPIS PRACÍ

Název stavby: Revitalizace trati Hradec Králové - Jaroměř - Trutnov

Číslo stavby:

Název PS/SO: Malé Svatoňovice - Trutnov střed, propustek v km 43,658

Zatřídění  
dle JKSO, 82424  
JKPOV:

Číslo PS/SO: SO 16-19-32

Datum zpracování: 15.12.2014

Datum aktualizace:

| poř.<br>číslo<br>pol. | kód položky   | název položky  | měrná<br>jednotka | množství | jednotková<br>hmotnost | celková<br>hmotnost | CENA       |        |            |        |
|-----------------------|---------------|--|-------------------|----------|------------------------|---------------------|------------|--------|------------|--------|
|                       |               |  |                   |          |                        |                     | dodávky    |        | montáže    |        |
|                       |               |  |                   |          |                        |                     | jednotková | celkem | jednotková | celkem |
|                       | 1             | 2  | 3                 | 4        | 5                      | 6                   | 7          | 8      | 9          | 10     |
| 17                    | 386365        | VÝZTUŽ KOMPLETNÍCH KONSTRUKCÍ JÍMEK Z OCELI 10505                | T                 | 0,450    |                        | 0,000               |            | 0,00   |            | 0,00   |
| S                     | Celkem za 03  | Svislé konstrukce  |                   |          |                        | 0,000               |            | 0,00   |            | 0,00   |
| Díl: 04               |               | Vodorovné konstrukce   |                   |          |                        | 0,000               |            | 0,00   |            | 0,00   |
| 18                    | 451312        | PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15             | M3                | 4,980    |                        | 0,000               |            | 0,00   |            | 0,00   |
| 19                    | 465512        | DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC                                   | M3                | 6,130    |                        | 0,000               |            | 0,00   |            | 0,00   |
| S                     | Celkem za 04  | Vodorovné konstrukce   |                   |          |                        | 0,000               |            | 0,00   |            | 0,00   |
| Díl: 07               |               | Všeobecné práce pro silnoproud a slaboproud                      |                   |          |                        |                     |            |        |            |        |
| 20                    | 702113R       | PŘERUŠENÍ KABELOVÝCH TRAS  | KUS               | 1,000    |                        | 0,000               |            | 0,00   |            | 0,00   |
| 21                    | 702112R       | KABELOVÝ ŽLAB ZEMNÍ VČETNĚ KRYTU SVĚTLÉ ŠÍŘKY PŘES 120 DO 250 MM | M                 | 14,870   |                        | 0,000               |            | 0,00   |            | 0,00   |
| S                     | Celkem za 07  | Všeobecné práce pro silnoproud a slaboproud                      |                   |          |                        | 0,000               |            | 0,00   |            | 0,00   |
| Díl: 711              |               | Izolace  |                   |          |                        |                     |            |        |            |        |
| 22                    | 711112        | IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI ASFALTOVÝMI PÁSY | M2                | 405,900  |                        | 0,000               |            | 0,00   |            | 0,00   |
| S                     | Celkem za 711 | Izolace  |                   |          |                        | 0,000               |            | 0,00   |            | 0,00   |
| Díl: 09               |               | Ostatní konstrukce a práce, bourací práce                        |                   |          |                        |                     |            |        |            |        |
| 23                    | 911213        | OCEL MOSTNÍ ZÁBRADLÍ ŽÁR ZINK PONOREM S NÁTĚREM                  | M                 | 11,250   |                        | 0,000               |            | 0,00   |            | 0,00   |
| 24                    | 918372        | PROPUSTY Z TRUB DN 1200MM  | M                 | 6,000    |                        | 0,000               |            | 0,00   |            | 0,00   |
| 25                    | 966136        | BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC S ODVOZEM DO 12KM              | M3                | 91,599   |                        | 0,000               |            | 0,00   |            | 0,00   |
| 26                    | 96618         | BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ KOVOVÝCH                                      | T                 | 0,250    |                        | 0,000               |            | 0,00   |            | 0,00   |
| 27                    | 935212        | PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU TL 100MM  | M                 | 9,100    |                        | 0,000               |            | 0,00   |            | 0,00   |
| 28                    | 93261R        | POCHOZÍ ROŠT Z KOMPOZITU - PŘEKRYTÍ ZRCADLA MOSTU                | M2                | 3,080    |                        | 0,000               |            | 0,00   |            | 0,00   |
| 29                    | 89915         | STUPADLA (A POD)   | KUS               | 8,000    |                        | 0,000               |            | 0,00   |            | 0,00   |
| S                     | Celkem za 09  | Ostatní konstrukce a práce, bourací práce                        |                   |          |                        | 0,000               |            | 0,00   |            | 0,00   |