

FORMULÁŘ 5

majitel HIM:

SŽDC

0,00

Cena za objekt [Kč]

SOUPIS PRACÍ

Název stavby: Revitalizace trati Hradec Králové - Jaroměř - Trutnov

Číslo stavby:

Název PS/SO: Starkoč - Červený Kostelec, napájení přejezdových zabezpečovací

Zatřídění  
dle JKSO, 828 19 61  
JKPOV:

Číslo PS/SO: SO 12-06-21

Datum zpracování: 15.12.2014

Datum aktualizace:

poř. číslo pol.	kód položky	název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	celková hmotnost	CENA			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl: 1	743EFB	Rozvaděče								
1	743EFB	Elektroměrová skříň venkovní do 80A jednosazbová pro připojení kabelů do 16 mm2 v g	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
2	744CCCRP-16	Jistič třípólový 16A ( 10kA )	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 1	Rozvaděče				0,000		0,00		0,00
Díl: 2		Elektroinstalační materiál a uzemnění								
3	741FBB	Uzemňovací vodič FeZn v zemi nad 120 do 300mm2	m	25,000		0,000		0,00		0,00
4	741ABM	Pevná pancéřová trubka z PVC elektroinstalační 50-63mm	m	3,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 2	Elektroinstalační materiál a uzemnění				0,000		0,00		0,00
Díl: 3		Kabelová vedení								
5	742GFDRP-10	CYKY-J 4 x 10 mm2, kabel silový izolace plastová	m	15,000		0,000		0,00		0,00
6	742JAD	Ukončení 2 - 5-ti žilových vodičů a kabelů izolovaných s označením a zapojením v rozv	kus	4,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 3	Kabelová vedení				0,000		0,00		0,00
Díl: 4		Zkoušky, revize a HZS								
7	747BAB	Celková prohlídka, zkoušení, měření a vyhotovení výchozí revizní zprávy, pro objem IN	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
8	747CAA	Provedení prohlídky a zkoušky právnickou osobou, vydání průkazu způsobilosti	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
9	747DAA	Měření zemních odporů - zemniče prvního nebo samostatného	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
10	747EAA	Zkoušky vodičů a kabelů - silových do 1kV, průřezu žíly do 5x25 mm2	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
11	747GAA	Dokončovací montážní práce na elektrickém zařízení	hod	2,000		0,000		0,00		0,00
12	747GAB	Úprava zapojení stávajících kabelových skříní / rozvaděčů	hod	2,000		0,000		0,00		0,00
13	747GAC	Zkušební provoz	hod	1,000		0,000		0,00		0,00
14	747GAD	Zaškolení obsluhy	hod	1,000		0,000		0,00		0,00
15	747GAE	Manipulace na zařízeních prováděné provozovatelem	hod	2,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 4	Zkoušky, revize a HZS				0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

majitel HIM:

SŽDC

0,00

Cena za objekt [Kč]

SOUPIS PRACÍ

Název stavby: Revitalizace trati Hradec Králové - Jaroměř - Trutnov

Číslo stavby:

Název PS/SO: Starkoč - Červený Kostelec, napájení přejezdových zabezpečovací

Zatřídění  
dle JKSO, 828 19 61  
JKPOV:

Číslo PS/SO: SO 12-06-21

Datum zpracování: 15.12.2014

Datum aktualizace:

poř. číslo pol.	kód položky	název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	celková hmotnost	CENA			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl: 5		Zemní práce								
16	701ABB	Sejmutí drnu	m2	3,000		0,000		0,00		0,00
17	701BAA	Výkop jámy pro stožár či jiné zařízení - ruční nebo strojní výkop, zemina do tř. 4	m3	0,500		0,000		0,00		0,00
18	701BCA	Zához jámy - zemina do tř. 4	m3	0,500		0,000		0,00		0,00
19	701CAC	Hloubení a zához kabelové rýhy 350/900mm zemina do tř. 4	m	6,000		0,000		0,00		0,00
20	701CFB	Zřízení kab.lože z kopaného písku bez zakrytí v rýze do š.65cm, tl.vrstvy 10cm	m	6,000		0,000		0,00		0,00
21	701CHB	Položení drnu	m2	3,000		0,000		0,00		0,00
22	701CHD	Provizorní úprava terénu v přírodní zemině tř. 3 - 4	m2	3,000		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 5	Zemní práce				0,000		0,00		0,00