

FORMULÁŘ 5

majitel HIM:

SŽDC

0 , 00

Cena za objekt [Kč]

Název stavby: Revitalizace trati Hradec Králové - Jaroměř - Trutnov

Číslo stavby:

Název PS/SO: ŽST Smiřice, úprava trakčního vedení

Zatřídění
dle JKSO, 828 22
JKPOV:

Číslo PS/SO: SO 05-01-01

Datum zpracování: 15.12.2014

Datum aktualizace:

poř. číslo pol.	kód položky	název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	celková hmotnost	CENA			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl:	m1	74A Základy TV								
1	74A100	Úprava kabelů u základu TV	kus	7,000		0,000		0,00		0,00
2	74A200	Hloubený základ TV vč. geodet. bodu, vytyčení a sondy, zem 2-4	m3	71,000		0,000		0,00		0,00
3	74A500	Výztuž pro základ TV - jednodílná	kus	14,000		0,000		0,00		0,00
4	74A510	Svorník kotevní kovaný pro základ TV vč. povrch. úpravy dle TKP	kus	69,000		0,000		0,00		0,00
5	74A520	Svorníkový koš pro základ TV	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
6	74A110	Odvoz zeminy z výkopku základu TV do vzdálenosti 1 km	m3	71,000		0,000		0,00		0,00
7	74A120	Odvoz zeminy z výkopku základu TV za každý další km	m3 x km	1 420,000		0,000		0,00		0,00
8	74L100	Tažné hnací vozidlo k pracovním soupravám (pro základy - montáž)	hod	70,000		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za m1	74A Základy TV				0,000		0,00		0,00
Díl:	m2	74B Stožáry TV								
9	74BG10	Stožár TV - typ (TS,TSI 245) do 10m vč. uzavíracího nátěru	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
10	74BG20	Stožár TV - typ (TS,TSI 245) od 10m - do 14m vč. uzavíracího nátěru	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
11	74BU10	Stožár TV - typ (BP 9m) vč. podlití	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
12	74BU30	Stožár TV - typ (BP 11m) vč. podlití	kus	4,000		0,000		0,00		0,00
13	74BU40	Stožár TV - typ (BP 12,5m) vč. podlití	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
14	74L110	Tažné hnací vozidlo k pracovním soupravám (pro stožáry a brány - montáž)	hod	12,000		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za m2	74B Stožáry TV				0,000		0,00		0,00
Díl:	m3	74C Vodiče TV								
15	74C110	Závěs na konzole	kus	6,000		0,000		0,00		0,00
16	74C111	Závěs na konzole s přídatným lanem	kus	9,000		0,000		0,00		0,00
17	74C121	Příplatek 2x plastový izolátor do ramena TV nebo SIK-u	kus	15,000		0,000		0,00		0,00
18	74C140	Výškové, směrové posunutí ramene TV, SIK-u, závěsu	kus	30,000		0,000		0,00		0,00
19	74C141	Uvolnění a zpětná montáž troleje nebo nosného lana z ramene TV, SIK, závěsu	kus	30,000		0,000		0,00		0,00
20	74C214	Závěs na bráně s rozpěrkou	kus	4,000		0,000		0,00		0,00
21	74C230	Závěs SIK	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
22	74C300	Křížení sestav	kus	3,000		0,000		0,00		0,00
23	74C301	Věšák troleje	kus	143,000		0,000		0,00		0,00
24	74C310	Proudová propojení	kus	7,000		0,000		0,00		0,00
25	74C320	Spojka 2 lan nebo TR + lana	kus	20,000		0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

majitel HIM:

SŽDC

0 , 00

Cena za objekt [Kč]

Název stavby: Revitalizace trati Hradec Králové - Jaroměř - Trutnov

Číslo stavby:

Název PS/SO: ŽST Smiřice, úprava trakčního vedení

Zatřídění dle JKSO, JKPOV: 828 22

Číslo PS/SO: SO 05-01-01

Datum zpracování: 15.12.2014

Datum aktualizace:

poř. číslo pol.	kód položky	název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	celková hmotnost	CENA			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
26	74C330	Dělič v troleji vč. tabulky	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
27	74C512	Pohyb. kotvení TR nebo NL, na BP - 15kN	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
28	74C521	Pohyb. kotvení 2sestav TV na BP - 2x 10kN nebo 8+10kN	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
29	74C561	Pevné kotvení lana 50-70 mm2 na BP, na T, na 2TB - do 15kN	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
30	74C580	Výměna lana pro kladkostroj v kotvení NL a TR	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
31	74C5A0	Tažení nosného lana 50 mm2 Bz	m	180,000		0,000		0,00		0,00
32	74C5A1	Tažení nosného lana 70 mm2 Bz	m	278,000		0,000		0,00		0,00
33	74C5A2	Tažení nosného lana 120 mm2 Cu	m	528,000		0,000		0,00		0,00
34	74C5B3	Tažení troleje 150 mm2 Cu	m	528,000		0,000		0,00		0,00
35	74C5C0	Výšková regulace troleje	m	1 500,000		0,000		0,00		0,00
36	74C5E2	Definitivní regulace pohyblivého kotvení NL+TR	kus	5,000		0,000		0,00		0,00
37	74C5F0	Zajištění kotvení NL a TR všech sestavení	kus	10,000		0,000		0,00		0,00
38	74C5H0	Zkouška mechanických vlastností TV	km	2,000		0,000		0,00		0,00
39	74C5H1	Zkouška elektrických vlastností TV	km	2,000		0,000		0,00		0,00
40	74C601	Přípev. oboustranné lišty pro kotvení ZV, NV, OV	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
41	74C611	Kotvení 2 lan ZV, NV, OV	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
42	74C621	Přípevnění konzoly ZV, NV OV pro "V" závěs na T, P, BP, DS	kus	5,000		0,000		0,00		0,00
43	74C632	"V" závěs 1-2 lan ZV, NV, OV	kus	5,000		0,000		0,00		0,00
44	74C644	Připojení ZV, NV, OV 1-2 lana na TV	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
45	74C642	Distanční rozpěrka pro 2-6 lan ZV, NV, OV	kus	20,000		0,000		0,00		0,00
46	74C660	Tažení lana pro ZV, NV, OV - 120 mm2 Cu	m	564,000		0,000		0,00		0,00
47	74C700	Pohon odpojovače motorový	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
48	74C702	Odpojovač nebo odpínač na stož. TV	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
49	74C710	Kotvení svodu z odpoj. s přípoj. na TV - BP	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
50	74C712	Kotvení dvojitého svodu z odpoj. s přípoj. na TV - BP	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
51	74C720	Svod z napájecího převěsu na TV lanem 120 Cu	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
52	74C800	Upevnění konzol středové, stranové	kus	14,000		0,000		0,00		0,00
53	74C810	Upevnění 2 konzol	kus	6,000		0,000		0,00		0,00
54	74C820	Přípevnění kozlíku na stožár T, P	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
55	74C900	Bleskojistka růžková na stožáru T, P, BP	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
56	74C928	Připojení trakční podpěry k zemnicí tyči	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
57	74C961	Montážní lávka na BP délky - 1035, 2045mm	kus	1,000		0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

majitel HIM:

SŽDC

0 , 00

Cena za objekt [Kč]

SOUPIS PRACÍ

Název stavby: Revitalizace trati Hradec Králové - Jaroměř - Trutnov

Číslo stavby:

Název PS/SO: ŽST Smiřice, úprava trakčního vedení

Zatřídění
dle JKSO, 828 22
JKPOV:

Číslo PS/SO: SO 05-01-01

Datum zpracování: 15.12.2014

Datum aktualizace:

poř. číslo pol.	kód položky	název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	celková hmotnost	CENA			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
58	74C972	Přípevnění návěsního štítu	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
59	74C980	Výstražné tabulky na stožáru T, P, BP, DS	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
60	74C981	Číslování stožárů a pohonů odpojovačů 1 - 3 znaky	kus	67,000		0,000		0,00		0,00
61	74L120	Tažné hnací vozidlo k pracovním soupravám (pro vodiče - montáž)	hod	139,000		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za m3	74C Vodiče TV				0,000		0,00		0,00
Díl:	m4	74N Nátěry TV								
62	74N300	Bezpečnostní bíločervený pruh na podpěře TV	kus	5,000		0,000		0,00		0,00
63	74N600	Nátěr svorníku u základu TV dle TKP	kus	69,000		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za m4	74N Nátěry TV				0,000		0,00		0,00
Díl:	m5	74R Různé TV								
64	74R000	Kontrolní zaměření základu TV	kus	7,000		0,000		0,00		0,00
65	74R001	Vytýčení výšky TK projektované koleje	bod	7,000		0,000		0,00		0,00
66	74R002	Stabilizace plastickým mezníkem	kus	7,000		0,000		0,00		0,00
67	74R010	Zaměření skutečného stavu trakčního vedení - 1 stožár	kus	7,000		0,000		0,00		0,00
68	74R015	Zaměření skutečného provedení TV 2kolej. trať, malé ŽST za 100m	kus	10,000		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za m5	74R Různé TV				0,000		0,00		0,00
Díl:	m6	74D Demontáže TV								
69	74D000	Dem_Bourání betonového základu	m3	8,000		0,000		0,00		0,00
70	74D050	Dem_Stožár - P	kus	3,000		0,000		0,00		0,00
71	74D070	Dem_Stožár - BP, AP	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
72	74D080	Dem_Odvoz betonové sutě z demolice základu TV do vzd. 1 km	m3	8,000		0,000		0,00		0,00
73	74D090	Dem_Odvoz betonové sutě z demolice základu TV za každý další km	m3 x km	80,000		0,000		0,00		0,00
74	74D100	Dem_Brány, krakorce 23,34 - vč. vyvš. a ukončení	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
75	74D200	Dem_Konzoly TV vč. upevnění	kus	8,000		0,000		0,00		0,00
76	74D210	Dem_Konzoly ZV, OV vč. závěsu	kus	7,000		0,000		0,00		0,00
77	74D220	Dem_SIK - K, KV, KK vč. závěsů	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
78	74D300	Dem_Závěsy na bráně	kus	6,000		0,000		0,00		0,00
79	74D410	Dem_Věšáky	kus	120,000		0,000		0,00		0,00
80	74D411	Dem_Proudové propojky podélné, příčné	kus	6,000		0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby: Revitalizace trati Hradec Králové - Jaroměř - Trutnov

Název PS/SO: ŽST Smiřice, úprava trakčního vedení

Zatřídění
dle JKSO, 828 22
JKPOV:

Datum zpracování: 15.12.2014

majitel HIM:

SŽDC

0 , 00

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby:

Číslo PS/SO: SO 05-01-01

Datum aktualizace:

poř. číslo pol.	kód položky	název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	celková hmotnost	CENA			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
81	74D412	Dem_Spojky	kus	15,000		0,000		0,00		0,00
82	74D414	Dem_Dělič	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
83	74D440	Dem_Trolej vč. nástavků - stříhání	m	500,000		0,000		0,00		0,00
84	74D442	Dem_Lano - nosné vč. nástavků - stříhání	m	500,000		0,000		0,00		0,00
85	74D510	Dem_Kotvení Tr, NL - pohyblivé	kus	4,000		0,000		0,00		0,00
86	74D700	Dem_Odpojovač s pohonem vč. svodu	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
87	74D710	Dem_Kotvení svodu, převěsu z odpoj. - jed. lano	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
88	74D720	Dem_Svody - jednoduché lano	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
89	74L150	Tažné hnací vozidlo k pracovním soupravám (pro demontáž)	hod	21,000		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za m6	74D Demontáže TV				0,000		0,00		0,00
Díl:	m10	74 M Revize , zkoušky , měření a technická pomoc TV								
90	74M020	Statické měření parametrů TV dle ČSN	hod	8,000		0,000		0,00		0,00
91	74M100	Protokol způsobilosti TV	hod	8,000		0,000		0,00		0,00
92	74M110	Technická kontrola TV	hod	12,000		0,000		0,00		0,00
93	74M200	Měření dotykových napětí u trakčního stožáru	kus	8,000		0,000		0,00		0,00
94	74M300	Revizní zpráva	hod	8,000		0,000		0,00		0,00
95	74M400	Výkon jednotek správce správce TV mimo výkonů investora	hod	10,000		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za m10	74 M Revize , zkoušky , měření a technická pomoc TV				0,000		0,00		0,00
Díl:	990	990 Poplatky za skládky								
96	170504-O	Výkopová zemina-odkop	t	140,400		0,000		0,00		0,00
97	170101-O	Beton z demolice objektů, základů TV, betonových stožárů	t	20,000		0,000		0,00		0,00
98	170103-O	Izolátory porcelánové 10,5 kg	t	0,400		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 990	990 Poplatky za skládky				0,000		0,00		0,00