

FORMULÁŘ 5

majitel HIM:

SŽDC

0,00

Cena za objekt [Kč]

SOUPIS PRACÍ

Název stavby: Revitalizace trati Hradec Králové - Jaroměř - Trutnov

Číslo stavby:

Název PS/SO: Starkoč - Červený Kostelec, úpravy nn rozvodů SŽDC

Zatřídění
dle JKSO, 828 19 61
JKPOV:

Číslo PS/SO: SO 12-06-31

Datum zpracování: 15.12.2014

Datum aktualizace:

| poř. číslo pol. | kód položky | název položky | měrná jednotka | množství | jednotková hmotnost | celková hmotnost | CENA | | | |
|-----------------------|--------------------|---|-------------------|----------|------------------------|---------------------|------------|-------------|------------|-------------|
| | | | | | | | dodávky | | montáže | |
| | | | | | | | jednotková | celkem | jednotková | celkem |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Díl: 1 | | Kabelová vedení | | | | | | | | |
| 1 | 742GFERP-16 | CYKY 4 x 16 mm2, kabel silový izolace plastová | m | 95,000 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 2 | 742JAD | Ukončení 2 - 5-ti žilových vodičů a kabelů izolovaných s označením a zapojením v rozv | kus | 2,000 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| | | | | | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| S | Celkem za 1 | Kabelová vedení | | | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| Díl: 2 | | Zkoušky, revize a HZS | | | | | | | | |
| 3 | 747BAB | Celková prohlídka, zkoušení, měření a vyhotovení výchozí revizní zprávy, pro objem IN | kus | 1,000 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 4 | 747CAA | Provedení prohlídky a zkoušky právnickou osobou, vydání průkazu způsobilosti | kus | 1,000 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 5 | 747EAA | Zkoušky vodičů a kabelů - silových do 1kV, průřezu žíly do 5x25 mm2 | kus | 1,000 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 6 | 747GAA | Dokončovací montážní práce na elektrickém zařízení | hod | 2,000 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 7 | 747GAB | Úprava zapojení stávajících kabelových skříní / rozvaděčů | hod | 6,000 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 8 | 747GAC | Zkušební provoz | hod | 1,000 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 9 | 747GAD | Zaškolení obsluhy | hod | 1,000 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 10 | 747GAE | Manipulace na zařízeních prováděné provozovatelem | hod | 2,000 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| | | | | | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| S | Celkem za 2 | Zkoušky, revize a HZS | | | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| Díl: 3 | | Zemní práce | | | | | | | | |
| 11 | 701AAA | Vytyčení trasy venkovního silového vedení nn a vn v přehledném terénu (těž v obci) | km | 0,100 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 12 | 701ABB | Sejmutí drnu | m2 | 15,000 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 13 | 701ABL | Odstranění štěrkového lože - tloušťka do 25cm | m2 | 15,000 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 14 | 701ADC | Geodetické vytyčení trasy | km | 0,100 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 15 | 701CAC | Hloubení a zához kabelové rýhy 350/900mm zemina do tř. 4 | m | 60,000 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 16 | 701CBC | Hloubení a zához kabelové rýhy 700/1300mm zemina do tř. 4 | m | 20,000 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 17 | 701CFB | Zřízení kab.lože z kopaného písku bez zakrytí v rýze do š.65cm, tl.vrstvy 10cm | m | 60,000 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 18 | 701CFD | Obetonování chrániček do fí 200mm v rýze do š.100cm, tl.vrstvy 12cm | m | 20,000 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 19 | 701CGG | Korungovaná dvouplášťová chránička pro mechanickou ochranu vedení, fí 120 - 160mm | m | 20,000 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 20 | 701CHA | Hutnění zeminy po vrstvách - vrstva zeminy 20cm | m3 | 16,500 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby: Revitalizace trati Hradec Králové - Jaroměř - Trutnov

Název PS/SO: Starkoč - Červený Kostelec, úpravy nn rozvodů SŽDC

Zatřídění
dle JKSO, 828 19 61
JKPOV:

Datum zpracování: 15.12.2014

Číslo stavby:

Číslo PS/SO: SO 12-06-31

Datum aktualizace:

| | | |
|--------------|---------------------|------|
| majitel HIM: | SŽDC | 0,00 |
| | Cena za objekt [Kč] | |

| poř. číslo pol. | kód položky | název položky | měrná jednotka | množství | jednotková hmotnost | celková hmotnost | CENA | | | |
|-----------------------|-------------|--|-------------------|----------|------------------------|---------------------|------------|--------|------------|--------|
| | | | | | | | dodávky | | montáže | |
| | | | | | | | jednotková | celkem | jednotková | celkem |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 21 | 701CHB | Položení drnu | m2 | 15,000 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 22 | 701CHD | Provizorní úprava terénu v přírodní zemině tř. 3 - 4 | m2 | 30,000 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 23 | 701EAA | Zřízení štěrkového lože - tloušťka do 25cm | m2 | 5,000 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 24 | 701FBA | Křižovatka se stávající inženýrskou sítí (kabelem apod.) | kus | 3,000 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| S | Celkem za 3 | Zemní práce | | | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |