

FORMULÁŘ 5

majitel HIM:

SŽDC

0,00

SOUPIS PRACÍ

Název stavby: Revitalizace trati Hradec Králové - Jaroměř - Trutnov

Číslo stavby:

Název PS/SO: Červený Kostelec - Malé Svatoňovice, přílož HDPE a TK

Zatřídění
dle JKSO,
JKPOV:

Číslo PS/SO: PS 14-14-13

Datum zpracování: 15.12.2014

Datum aktualizace:

poř. číslo pol.	kód položky	název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	celková hmotnost	CENA			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl: 10		Zemní práce								
1	701CGLR	Výstražná fólie z PVC šířky 33 cm	m	7 723,000		0,000		0,00		0,00
2	701ADCR1	Zanesení trasy do knihy kabelových plánů	km	7,700		0,000		0,00		0,00
3	701FEAR1	Kabelový přechod přes most	m	100,000		0,000		0,00		0,00
4	705242R	Kabelový podchod pod koleji	ks	22,000		0,000		0,00		0,00
5	701CGQ	Chránička korugovaná φ 160mm	m	560,000		0,000		0,00		0,00
6	701CGO	Chránička korugovaná φ 50mm	m	109,000		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 10	Zemní práce				0,000		0,00		0,00
Díl: M9		Dodávky a montáže								
7	01-STR-15.1	HDPE trubka 40/34	m	7 723,000		0,000		0,00		0,00
8	01-STR-15.2	Koncovka HDPE trubky 40/34 šroubovací, s ventilkem	ks	46,000		0,000		0,00		0,00
9	01-STR-15.4	Spojka HDPE trubky 40/34	ks	10,000		0,000		0,00		0,00
10	01-STR-15.3	Průchodka těsnící HDPE trubky 40/34	ks	16,000		0,000		0,00		0,00
11	01-STR-31	Tlakové zkoušky a kalibrace HDPE trubky 40/34	m	7 723,000		0,000		0,00		0,00
12	01-STR-25	Označník kabelového vedení	ks	18,000		0,000		0,00		0,00
13	75IA51	Optotrubková koncovka průměru do 40 mm	ks	46,000		0,000		0,00		0,00
14	75IA5X	Optotrubková koncovka - montáž	ks	46,000		0,000		0,00		0,00
15	01-STR-38	Kabel sdělovací zemní, TCEPKPFLE 2,5XN0,8	m	300,000		0,000		0,00		0,00
16	01-STR-49	Kabel sdělovací zemní, TCEPKPFLE 10XN0,8	m	7 933,000		0,000		0,00		0,00
17	75II62	Spojka - odbočovací souprava střední	ks	9,000		0,000		0,00		0,00
18	75II6X	Spojka - odbočovací souprava - montáž	ks	9,000		0,000		0,00		0,00
19	75IH42R	Ukončení kabelu forma kabelová délky přes 0,5 m do 25XN	ks	2,000		0,000		0,00		0,00
20	75IH52R	Zakončení sdělovacího kabelu, do 100 žil	ks	2,000		0,000		0,00		0,00
21	75II12	Spojka pro celoplastové kabely bez pancíře přes 100 žil	ks	16,000		0,000		0,00		0,00
22	01-STR-29	Kabelová komora	ks	24,000		0,000		0,00		0,00
23	01-STR-25	Ball marker, fialový	ks	18,000		0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

majitel HIM:

SŽDC

0,00

Cena za objekt [Kč]

SOUPIS PRACÍ

Název stavby: Revitalizace trati Hradec Králové - Jaroměř - Trutnov

Číslo stavby:

Název PS/SO: Červený Kostelec - Malé Svatoňovice, přílož HDPE a TK

Zatřídění
dle JKSO,
JKPOV:

Číslo PS/SO: PS 14-14-13

Datum zpracování: 15.12.2014

Datum aktualizace:

poř. číslo pol.	kód položky	název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	celková hmotnost	CENA			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
24	642531R	Měření závěrečné metalických kabelů, zkrácené v jednom směru za provozu	čtyřkošek	10,000		0,000		0,00		0,00
25	642532R	Měření závěrečné metalických kabelů, zkrácené v obou směrech za provozu	čtyřkošek	10,000		0,000		0,00		0,00
26	642510R	Úložná vedení, měření a zkoušení stejnosměrné měření ...	pár	20,000		0,000		0,00		0,00
27	642520R	Úložná vedení měření a zkoušení měření izolačního stavu ...	pár	20,000		0,000		0,00		0,00
28	01-STR-02	Projektová dokumentace	ks	1,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za M9	Dodávky a montáže				0,000		0,00		0,00