

FORMULÁŘ 5

majitel HIM:

SŽDC

0,00

SOUPIS PRACÍ

Název stavby: Revitalizace trati Hradec Králové - Jaroměř - Trutnov

Číslo stavby:

Název PS/SO: Malé Svatoňovice - Trutnov střed, úpravy sdělovacích vedení SŽDC
Zatřídění dle JKSO, JKPOV:

Číslo PS/SO: PS 16-14-11

Datum zpracování: 15.12.2014

Datum aktualizace:

poř. číslo pol.	kód položky	název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	celková hmotnost	CENA			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl: 10		Zemní práce								
1	701AAD	Vytyčení trasy kabelového vedení ve volném terénu	m	1 500,000		0,000		0,00		0,00
2	701CGLR	Výstražná fólie z PVC šířky 33 cm	m	655,000		0,000		0,00		0,00
3	01-STR-15.1R	HDPE trubka 40/34 - přeložka	m	1 318,000		0,000		0,00		0,00
4	701ADCR1	Zanesení trasy do knihy kabelových plánů	km	1,500		0,000		0,00		0,00
5	701CAAR2R	Hloubení a zához kabelové rýhy 350/900 mm zemina do tř. 4 v obsazené trase	m	571,000		0,000		0,00		0,00
6	701CAAR2	Hloubení a zához kabelové rýhy 350/900 mm zemina do tř. 4	m	463,000		0,000		0,00		0,00
7	705242R	Kabelový podchod pod kolejí demontáž	ks	10,000		0,000		0,00		0,00
8	75I22X	Kabel zemní dvouplášťový bez pancíře průměru žíly 0,8 mm - zatažení	m	571,000		0,000		0,00		0,00
9	701CGT	Dělená chránička pro mechanickou ochranu vedení, fí 120 - 160mm	m	113,000		0,000		0,00		0,00
10	701CGQ	Korungovaná dvouplášťová chránička pro mechanickou ochranu vedení, fí 120 - 160mm	m	26,000		0,000		0,00		0,00
11	701BAC	Ruční výkop sondy v zemině do tř. 4, vč záhozu a úpravy, odvozu	m3	22,000		0,000		0,00		0,00
12	701CDE	Výkop a zához rýhy pro spojku sdělovacího nebo zabezpečovacího kabelu včetně urovň	ks	2,000		0,000		0,00		0,00
13	705282R	Kabelový podchod pod vozovkou zřízený protlakem	m	10,000		0,000		0,00		0,00
14	632417R	Kabelový přechod přes most, provizorní zajištění kabel a HDPE	m	55,000		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 10	Zemní práce				0,000		0,00		0,00
Díl: M9		Dodávky a montáže								
15	01-STR-25	Označník kabelového vedení	ks	5,000		0,000		0,00		0,00
16	01-STR-49	Kabel sdělovací zemní, TCEKPFLE 10XN0,8	m	30,000		0,000		0,00		0,00
17	01-STR-15.1	HDPE trubka 40/34 modrá	m	30,000		0,000		0,00		0,00
18	01-STR-15.1	HDPE trubka 40/34 černá	m	30,000		0,000		0,00		0,00
19	01-STR-15.4	Spojka HDPE trubky 40/34	ks	8,000		0,000		0,00		0,00
20	01-STR-15.3	Průchodka těsnící HDPE trubky 40/34	ks	8,000		0,000		0,00		0,00
21	752822	Přeložky kabelů dálkových do kabelového lože	m	639,000		0,000		0,00		0,00
22	75II12	Spojka pro celoplastové kabely bez pancíře přes 100 žil	ks	2,000		0,000		0,00		0,00
23	01-STR-25	Ball marker, fialový	ks	5,000		0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby: Revitalizace trati Hradec Králové - Jaroměř - Trutnov

Název PS/SO: Malé Svatoňovice - Trutnov střed, úpravy sdělovacích vedení SŽDC
Zatřídění dle JKSO, JKPOV:

Datum zpracování: 15.12.2014

majitel HIM:	SŽDC	0,00
	Cena za objekt [Kč]	

Číslo stavby:

Číslo PS/SO: PS 16-14-11

Datum aktualizace:

poř. číslo pol.	kód položky	název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	celková hmotnost	CENA			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
24	642531R	Měření závěrečné metalických kabelů, zkrácené v jednom směru za provozu	čtyřkošek	40,000		0,000		0,00		0,00
25	642532R	Měření závěrečné metalických kabelů, zkrácené v obou směrech za provozu	čtyřkošek	40,000		0,000		0,00		0,00
26	642510R	Úložná vedení, měření a zkoušení stejnosměrné měření ...	pár	20,000		0,000		0,00		0,00
27	642520R	Úložná vedení měření a zkoušení měření izolačního stavu ...	pár	20,000		0,000		0,00		0,00
28	01-STR-02	Projektová dokumentace	ks	1,000		0,000		0,00		0,00
29	75E226	Kompletní geodetické práce	hod	24,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za M9	Dodávky a montáže				0,000		0,00		0,00