

FORMULÁŘ 5

majitel HIM:

SŽDC

0 , 00

Cena za objekt [Kč]

Název stavby: Revitalizace trati Hradec Králové - Jaroměř - Trutnov

Číslo stavby:

Název PS/SO: ŽST Předměřice nad Labem, úprava trakčního vedení

Zatřídění dle JKSO, 828 22

JKPOV:

Číslo PS/SO: SO 03-01-01

Datum zpracování: 15.12.2014

Datum aktualizace:

poř. číslo pol.	kód položky	název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	celková hmotnost	CENA			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl:	m1	74A Základy TV								
1	74A100	Úprava kabelů u základu TV	kus	6,000		0,000		0,00		0,00
2	74A200	Hloubený základ TV vč. geodet. bodu, vytyčení a sondy, zem 2-4	m3	45,000		0,000		0,00		0,00
3	74A500	Výztuž pro základ TV - jednodílná	kus	7,000		0,000		0,00		0,00
4	74A510	Svorník kotevní kovaný pro základ TV vč. povrch. úpravy dle TKP	kus	42,000		0,000		0,00		0,00
5	74A520	Svorníkový koš pro základ TV	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
6	74A110	Odvoz zeminy z výkopku základu TV do vzdálenosti 1 km	m3	45,000		0,000		0,00		0,00
7	74A120	Odvoz zeminy z výkopku základu TV za každý další km	m3 x km	1 710,000		0,000		0,00		0,00
8	74L100	Tažné hnací vozidlo k pracovním soupravám (pro základy - montáž)	hod	45,000		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za m1	74A Základy TV				0,000		0,00		0,00
Díl:	m2	74B Stožáry TV								
9	74BF10	Stožár TV - typ (TS,TSI 219) do 10m vč. uzavíracího nátěru	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
10	74BG10	Stožár TV - typ (TS,TSI 245) do 10m vč. uzavíracího nátěru	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
11	74BU10	Stožár TV - typ (BP 9m) vč. podlití	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
12	74BU30	Stožár TV - typ (BP 11m) vč. podlití	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
13	74BU40	Stožár TV - typ (BP 12,5m) vč. podlití	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
14	74BX00	Břevno typ 23 L	m	11,000		0,000		0,00		0,00
15	74BX40	Přípevnění břevna 23,34 s ukončením C na BP	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
16	74BX80	Přípevnění závěsu břevna 23,34 na BP	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
17	74BY10	Příplatek za montáž bran nad stávajícím TV	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
18	74L110	Tažné hnací vozidlo k pracovním soupravám (pro stožáry a brány - montáž)	hod	8,000		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za m2	74B Stožáry TV				0,000		0,00		0,00
Díl:	m3	74C Vodiče TV								
19	74C110	Závěs na konzole	kus	3,000		0,000		0,00		0,00
20	74C111	Závěs na konzole s přídavným lanem	kus	3,000		0,000		0,00		0,00
21	74C121	Příplatek 2x plastový izolátor do ramena TV nebo SIK-u	kus	6,000		0,000		0,00		0,00
22	74C140	Výškové, směrové posunutí ramene TV, SIK-u, závěsu	kus	20,000		0,000		0,00		0,00
23	74C141	Uvolnění a zpětná montáž troleje nebo nosného lana z ramene TV, SIK, závěsu	kus	20,000		0,000		0,00		0,00
24	74C202	Závěs náhrady TR na rameni pohyblivý	kus	4,000		0,000		0,00		0,00
25	74C210	Závěs nebo pevný bod na bráně	kus	8,000		0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

majitel HIM:

SŽDC

0 , 00

Cena za objekt [Kč]

Název stavby: **Revitalizace trati Hradec Králové - Jaroměř - Trutnov**

Číslo stavby:

Název PS/SO: **ŽST Předměřice nad Labem, úprava trakčního vedení**

Zatřídění
dle JKSO, **828 22**
JKPOV:

Číslo PS/SO: **SO 03-01-01**

Datum zpracování: 15.12.2014

Datum aktualizace:

poř. číslo pol.	kód položky	název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	celková hmotnost	CENA			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
26	74C232	Závěs na SIK kombinovaný	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
27	74C300	Křížení sestav	kus	3,000		0,000		0,00		0,00
28	74C301	Věšák troleje	kus	144,000		0,000		0,00		0,00
29	74C310	Proudová propojení	kus	4,000		0,000		0,00		0,00
30	74C320	Spojka 2 lan nebo TR + lana	kus	15,000		0,000		0,00		0,00
31	74C322	Sjízdná spojka troleje	kus	4,000		0,000		0,00		0,00
32	74C330	Dělič v troleji vč. tabulky	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
33	74C370	ODTAH TR a NL	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
34	74C410	Kotvení jednoho nebo dvou lan 50-70 mm2 na BP	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
35	74C411	Kotvení lana 50-70 mm2 na T	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
36	74C432	Vložená izolace v podélných a příčných polích	kus	3,000		0,000		0,00		0,00
37	74C440	Tažení směrového, příčného lana 50 mm2 Bz	m	60,000		0,000		0,00		0,00
38	74C501	Pohyb. kotvení sestavy TV, TR+NL na BP - 10kN	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
39	74C502	Pohyb. kotvení sestavy TV, TR+NL na BP - 15kN	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
40	74C522	Pohyb. kotvení 2sestav TV na BP - 2x 15kN nebo 10+15kN	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
41	74C551	Ochranný koš - 2 sady závaží	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
42	74C580	Výměna lana pro kladkostroj v kotvení NL a TR	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
43	74C5A0	Tažení nosného lana 50 mm2 Bz	m	420,000		0,000		0,00		0,00
44	74C5A1	Tažení nosného lana 70 mm2 Bz	m	256,000		0,000		0,00		0,00
45	74C5A2	Tažení nosného lana 120 mm2 Cu	m	476,000		0,000		0,00		0,00
46	74C5B1	Tažení troleje 100 mm2 Cu	m	260,000		0,000		0,00		0,00
47	74C5B3	Tažení troleje 150 mm2 Cu	m	476,000		0,000		0,00		0,00
48	74C5C0	Výšková regulace troleje	m	2 400,000		0,000		0,00		0,00
49	74C5E2	Definitivní regulace pohyblivého kotvení NL+TR	kus	8,000		0,000		0,00		0,00
50	74C5F0	Zajištění kotvení NL a TR všech sestavení	kus	8,000		0,000		0,00		0,00
51	74C5H0	Zkouška mechanických vlastností TV	km	6,000		0,000		0,00		0,00
52	74C5H1	Zkouška elektrických vlastností TV	km	6,000		0,000		0,00		0,00
53	74C600	Přípev. jednostranné lišty pro kotvení ZV, NV, OV	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
54	74C611	Kotvení 2 lan ZV, NV, OV	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
55	74C621	Přípevnění konzoly ZV, NV OV pro "V" závěs na T, P, BP, DS	kus	3,000		0,000		0,00		0,00
56	74C632	"V" závěs 1-2 lan ZV, NV, OV	kus	3,000		0,000		0,00		0,00
57	74C642	Distanční rozpěrka pro 2-6 lan ZV, NV, OV	kus	15,000		0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

majitel HIM:

SŽDC

0 , 00

Cena za objekt [Kč]

Název stavby: **Revitalizace trati Hradec Králové - Jaroměř - Trutnov**

Číslo stavby:

Název PS/SO: **ŽST Předměřice nad Labem, úprava trakčního vedení**

Zatřídění
dle JKSO, **828 22**
JKPOV:

Číslo PS/SO: **SO 03-01-01**

Datum zpracování: 15.12.2014

Datum aktualizace:

poř. číslo pol.	kód položky	název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	celková hmotnost	CENA			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
58	74C644	Připojení ZV, NV, OV 1-2 lana na TV	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
59	74C660	Tažení lana pro ZV, NV, OV - 120 mm2 Cu	m	404,000		0,000		0,00		0,00
60	74C800	Upevnění konzol středové, stranové	kus	12,000		0,000		0,00		0,00
61	74C972	Přípevnění návěstního štítu	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
62	74C980	Výstražné tabulky na stožáru T, P, BP, DS	kus	3,000		0,000		0,00		0,00
63	74C981	Číslování stožárů a pohonů odpojovačů 1 - 3 znaky	kus	6,000		0,000		0,00		0,00
64	74C992	Úpravy stávajícího TV - provizorní stav za 100m	kus	4,000		0,000		0,00		0,00
65	74L120	Tažné hnací vozidlo k pracovním soupravám (pro vodiče - montáž)	hod	120,000		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za m3	74C Vodiče TV				0,000		0,00		0,00
Díl:	m4	74N Nátěry TV								
66	74N200	Bezpečnostní černožluté pruhy na podpěře TV	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
67	74N300	Bezpečnostní bíločervený pruh na podpěře TV	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
68	74N600	Nátěr svorníku u základu TV dle TKP	kus	42,000		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za m4	74N Nátěry TV				0,000		0,00		0,00
Díl:	m5	74R Různé TV								
69	74R000	Kontrolní zaměření základu TV	kus	6,000		0,000		0,00		0,00
70	74R001	Vytýčení výšky TK projektované koleje	bod	6,000		0,000		0,00		0,00
71	74R002	Stabilizace plastikovým mezníkem	kus	6,000		0,000		0,00		0,00
72	74R010	Zaměření skutečného stavu trakčního vedení - 1 stožár	kus	6,000		0,000		0,00		0,00
73	74R015	Zaměření skutečného provedení TV 2kolej. trať, malé ŽST za 100m	kus	5,000		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za m5	74R Různé TV				0,000		0,00		0,00
Díl:	m6	74D Demontáže TV								
74	74D000	Dem_Bourání betonového základu	m3	8,000		0,000		0,00		0,00
75	74D020	Dem_Stožár - D, T, TB	kus	4,000		0,000		0,00		0,00
76	74D070	Dem_Stožár - BP, AP	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
77	74D080	Dem_Odvoz betonové sutě z demolice základu TV do vzd. 1 km	m3	8,000		0,000		0,00		0,00
78	74D090	Dem_Odvoz betonové sutě z demolice základu TV za každý další km	m3 x km	16,000		0,000		0,00		0,00
79	74D100	Dem_Brány, krakorce 23,34 - vč. vyvš. a ukončení	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
80	74D200	Dem_Konzoly TV vč. upevnění	kus	6,000		0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

majitel HIM:

SŽDC

0 , 00

Cena za objekt [Kč]

SOUPIS PRACÍ

Název stavby: Revitalizace trati Hradec Králové - Jaroměř - Trutnov

Číslo stavby:

Název PS/SO: ŽST Předměřice nad Labem, úprava trakčního vedení

Zatřídění
dle JKSO, 828 22
JKPOV:

Číslo PS/SO: SO 03-01-01

Datum zpracování: 15.12.2014

Datum aktualizace:

poř. číslo pol.	kód položky	název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	celková hmotnost	CENA			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
81	74D210	Dem_Konzoly ZV, OV vč. závěsu	kus	3,000		0,000		0,00		0,00
82	74D300	Dem_Závěsy na bráně	kus	6,000		0,000		0,00		0,00
83	74D330	Dem_Odtah Tr, NL	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
84	74D400	Dem_Příčná lana směrová, nosná vč. kotvení	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
85	74D410	Dem_Věšáky	kus	150,000		0,000		0,00		0,00
86	74D411	Dem_Proudové propojky podélné, příčné	kus	5,000		0,000		0,00		0,00
87	74D412	Dem_Spojky	kus	16,000		0,000		0,00		0,00
88	74D414	Dem_Dělič	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
89	74D420	Dem_Vložené izolace	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
90	74D441	Dem_Trolej vč. nástavků - stočení na buben	m	1 040,000		0,000		0,00		0,00
91	74D443	Dem_Lano - nosné vč. nástavků - stočení na buben	m	1 040,000		0,000		0,00		0,00
92	74D510	Dem_Kotvení Tr, NL - pohyblivé	kus	7,000		0,000		0,00		0,00
93	74D600	Dem_Kotvení ZV, OV, NV, vč. přípevnění lišt	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
94	74D611	Dem_Lano ZV - stočení na buben	m	404,000		0,000		0,00		0,00
95	74D721	Dem_Svody - dvojité lano	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
96	74D910	Dem_Návěst pro el. provoz	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
97	74L150	Tažné hnací vozidlo k pracovním soupravám (pro demontáž)	hod	28,000		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za m6	74D Demontáže TV				0,000		0,00		0,00
Díl:	m10	74 M Revize , zkoušky , měření a technická pomoc TV								
98	74M020	Statické měření parametrů TV dle ČSN	hod	10,000		0,000		0,00		0,00
99	74M100	Protokol způsobilosti TV	hod	8,000		0,000		0,00		0,00
100	74M110	Technická kontrola TV	hod	12,000		0,000		0,00		0,00
101	74M200	Měření dotykových napětí u trakčního stožáru	kus	6,000		0,000		0,00		0,00
102	74M300	Revizní zpráva	hod	8,000		0,000		0,00		0,00
103	74M400	Výkon jednotek správce správce TV mimo výkonů investora	hod	8,000		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za m10	74 M Revize , zkoušky , měření a technická pomoc TV				0,000		0,00		0,00
Díl:	990	990 Poplatky za skládky								
104	170504-O	Výkopová zemina-odkop	t	90,000		0,000		0,00		0,00
105	170101-O	Beton z demolice objektů, základů TV, betonových stožárů	t	15,000		0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby: Revitalizace trati Hradec Králové - Jaroměř - Trutnov

Název PS/SO: ŽST Předměřice nad Labem, úprava trakčního vedení

Zatřídění
dle JKSO, 828 22
JKPOV:

Datum zpracování: 15.12.2014

Číslo stavby:

Číslo PS/SO: SO 03-01-01

Datum aktualizace:

majitel HIM:	SŽDC	0 , 00
	Cena za objekt [Kč]	

poř. číslo pol.	kód položky	název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	celková hmotnost	CENA			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
106	170103-O	Izolátory porcelánové 10,5 kg	t	0,400		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 990	990 Poplatky za skládky				0,000		0,00		0,00