

FORMULÁŘ 5

majitel HIM:

SŽDC

0,00

Cena za objekt [Kč]

Název stavby: Revitalizace trati Hradec Králové - Jaroměř - Trutnov

Číslo stavby:

Název PS/SO: Zastávka Suchovršice, osvětlení

Zatřídění  
dle JKSO, 828 19 61  
JKPOV:

Číslo PS/SO: SO 16-06-51

Datum zpracování: 15.12.2014

Datum aktualizace:

poř. číslo pol.	kód položky	název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	celková hmotnost	CENA			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl: 1		Elektroinstalační materiál - budova žst.								
1	742GEARP-1	CYKY-J 3 x 1,5 mm2, kabel silový izolace plastová	m	35,000		0,000		0,00		0,00
2	742GEARP-10	CYKY-O 3 x 1,5 mm2, kabel silový izolace plastová	m	3,000		0,000		0,00		0,00
3	742JAC	Ukončení 2 - 5-ti žilových vodičů a kabelů izolovaných s označením a zapojením v rozv	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
4	741BBF	Krabicová rozvodka z izol. do 6 mm2	kus	3,000		0,000		0,00		0,00
5	741BCBRP-1P	Spínač kolébkový vypínač řaz.1, 250V/10A, IP44	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
6	741BECRP-58	Svitidlo zářivkové 1x58W, IP54, s krytem, vč.zářivky a elektronického předřadníku	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
7	743AGKRP-01	Venkovní svítidlo nerozbitné pro montáž na stěnu nebo strop se zdrojem LED, min IP67	kus	4,000		0,000		0,00		0,00
8	744ICMRP-IP	Spínač se snímačem pohybu - releový, IP44, mechanicky odolný	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
9	744ZBA	Demontáž rozvodnice nn	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
10	741ZAA	Demontáž stávající elektroinstalace	m2	10,000		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 1	Elektroinstalační materiál - budova žst.				0,000		0,00		0,00
Díl: 2		Elektroinstalační materiál - úprava VO								
11	743ZAB	Demontáž osvětlovacího stožáru parkového do výšky 6m	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
12	742ZBA	Demontáž kabelového vedení nn	m	20,000		0,000		0,00		0,00
13	742JADRP-01	Ukončení 2 - 5-ti žilových vodičů a kabelů izolovaných do 25mm2 kabelovým uzávěrem	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
14	743ABARP-S	Opětovná montáž stávajícího stožáru, vč. výstroje	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
15	742GFDRP-10	CYKY-J 4 x 10 mm2, kabel silový izolace plastová	m	40,000		0,000		0,00		0,00
16	742JAD	Ukončení 2 - 5-ti žilových vodičů a kabelů izolovaných s označením a zapojením v rozv	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 2	Elektroinstalační materiál - úprava VO				0,000		0,00		0,00
Díl: 3		Zkoušky, revize a HZS								
17	747BAB	Celková prohlídka, zkoušení, měření a vyhotovení výchozí revizní zprávy, pro objem IN	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
18	747CAA	Provedení prohlídky a zkoušky právnickou osobou, vydání průkazu způsobilosti	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
19	747GAA	Dokončovací montážní práce na elektrickém zařízení	hod	8,000		0,000		0,00		0,00
20	747GAB	Úprava zapojení stávajících kabelových skříní / rozvaděčů	hod	4,000		0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

majitel HIM:

SŽDC

0,00

Cena za objekt [Kč]

Název stavby: Revitalizace trati Hradec Králové - Jaroměř - Trutnov

Číslo stavby:

Název PS/SO: Zastávka Suchovršice, osvětlení

Zatřídění  
dle JKSO, 828 19 61  
JKPOV:

Číslo PS/SO: SO 16-06-51

Datum zpracování: 15.12.2014

Datum aktualizace:

poř. číslo pol.	kód položky	název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	celková hmotnost	CENA			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
21	747GAC	Zkušební provoz	hod	4,000		0,000		0,00		0,00
22	747GAD	Zaškolení obsluhy	hod	2,000		0,000		0,00		0,00
23	747GAE	Manipulace na zařízeních prováděné provozovatelem	hod	4,000		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 3	Zkoušky, revize a HZS				0,000		0,00		0,00
Díl: 8		Zemní práce								
24	701BBD	Rozbourání betonové základu vč. konečné povrchové úpravy	m3	1,000		0,000		0,00		0,00
25	701CAC	Hloubení a zához kabelové rýhy 350/900mm zemina do tř. 4	m	30,000		0,000		0,00		0,00
26	701CFB	Zřízení kab.lože z kopaného písku bez zakrytí v rýze do š.65cm, tl.vrstvy 10cm	m	10,000		0,000		0,00		0,00
27	701CGQ	Korungovaná dvouplášťová chránička pro mechanickou ochranu vedení, fí 120 - 160mm	m	20,000		0,000		0,00		0,00
28	701BAA	Výkop jámy pro stožár či jiné zařízení - ruční nebo strojní výkop, zemina do tř. 4	m3	2,000		0,000		0,00		0,00
29	701BCA	Zához jámy - zemina do tř. 4	m3	1,000		0,000		0,00		0,00
30	701CHA	Hutnění zeminy po vrstvách - vrstva zeminy 20cm	m3	0,500		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 8	Zemní práce				0,000		0,00		0,00