

# FORMULÁŘ 5

majitel HIM:

SŽDC

0,00

## SOUPIS PRACÍ

Název stavby: Revitalizace trati Hradec Králové - Jaroměř - Trutnov

Číslo stavby:

Název PS/SO: Zastávka Velké Svatoňovice, osvětlení

Zatřídění  
dle JKSO, 824 23  
JKPOV:

Číslo PS/SO: SO 16-06-52

Datum zpracování: 15.12.2014

Datum aktualizace:

poř. číslo pol.	kód položky	název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	celková hmotnost	CENA			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Díl: 1</b>		<b>Dodávky zařízení</b>								
		<i>doplnění stávajícího rozvaděče</i>								
1	744CAB	Jistič jednopólový 4 - 10A ( 10kA )	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
2	744DEA	Proudový chránič s nadproudovou ochranou dvoupólový do 10A, 30mA	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
3	744FBC	Vačkový spínač třípólový do 25A - přepínač 1-0-1	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
4	744GBB	Stykač instalační čtyřpólový 25A, 440V AC 1	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
5	744ICLR	Spínací hodiny - ASTRO	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
6	744KAC	Řadová svornice nn vč. upevnění a štítku pro Cu/Al vodiče 0,5 - 6mm2	kus	6,000		0,000		0,00		0,00
7	744KAD	Řadová svornice nn vč. upevnění a štítku pro Cu/Al vodiče 2,5 - 16mm2	kus	9,000		0,000		0,00		0,00
<b>S</b>	<b>Celkem za 1</b>	<b>Dodávky zařízení</b>				<b>0,000</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>Díl: 3</b>		<b>Materiál elektromontážní</b>								
8	742GEA	CYKY do 3 x 2,5 mm2, kabel silový izolace plastová	m	120,000		0,000		0,00		0,00
9	742GFC	CYKY 4/5 x 6 mm2, kabel silový izolace plastová	m	250,000		0,000		0,00		0,00
10	742JAD	Ukončení 2 - 5-ti žilových vodičů a kabelů izolovaných s označením a zapojením v rozvaděči	kus	32,000		0,000		0,00		0,00
11	741FBA	Uzemňovací vodič v zemi FeZn do 120mm2	m	180,000		0,000		0,00		0,00
12	741FAM	Svorka zkušební, spojovací, odbočná a upevňovací	kus	18,000		0,000		0,00		0,00
13	741AAB	Trubka PVC ohebná elektroinstalační 32 - 50mm	m	50,000		0,000		0,00		0,00
14	743AEG	Svítilno LED pro montáž na železniční stožár	kus	6,000		0,000		0,00		0,00
15	743AAA	Osvětlovací stožár sklopný výšky do 6m, žárově zinkovaný, vč. výstroje	kus	6,000		0,000		0,00		0,00
16	743AIA	Elektrovýzbroj stožáru	kus	6,000		0,000		0,00		0,00
17	743ADA	Výložník ocelový na sloup nebo stěnu do 2m, žárově zinkovaný	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
18	743ZAA	Demontáž osvětlovacího stožáru silničního do výšky 14m	kus	6,000		0,000		0,00		0,00
19	743ZBE	Demontáž svítidla z osvětlovacího stožáru do výšky 14m	kus	6,000		0,000		0,00		0,00
<b>S</b>	<b>Celkem za 3</b>	<b>Materiál elektromontážní</b>				<b>0,000</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>

# FORMULÁŘ 5

majitel HIM:

SŽDC

0,00

## SOUPIS PRACÍ

Název stavby: Revitalizace trati Hradec Králové - Jaroměř - Trutnov

Číslo stavby:

Název PS/SO: Zastávka Velké Svatoňovice, osvětlení

Zatřídění  
dle JKSO, 824 23  
JKPOV:

Číslo PS/SO: SO 16-06-52

Datum zpracování: 15.12.2014

Datum aktualizace:

poř. číslo pol.	kód položky	název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	celková hmotnost	CENA			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Díl: 4</b>		<b>Zkoušky, revize a HZS</b>								
20	747BAB	Celková prohlídka, zkoušení, měření a vyhotovení výchozí revizní zprávy, pro objem IN	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
21	747CAA	Provedení prohlídky a zkoušky právnickou osobou, vydání průkazu způsobilosti	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
22	747GAA	Dokončovací montážní práce na elektrickém zařízení	hod	12,000		0,000		0,00		0,00
23	747GAB	Úprava zapojení stávajících kabelových skříní / rozvaděčů	hod	12,000		0,000		0,00		0,00
24	747GAC	Zkušební provoz	hod	8,000		0,000		0,00		0,00
25	747GAD	Zaškolení obsluhy	hod	4,000		0,000		0,00		0,00
26	747GAE	Manipulace na zařízeních prováděné provozovatelem	hod	8,000		0,000		0,00		0,00
<b>S</b>	<b>Celkem za 4</b>	<b>Zkoušky, revize a HZS</b>				<b>0,000</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>Díl: 5</b>		<b>Zemní práce</b>								
27	701AAA	Vytyčení trasy venkovního silového vedení nn a vn v přehledném terénu (též v obci)	km	0,050		0,000		0,00		0,00
28	701ABB	Sejmutí drnu	m2	30,000		0,000		0,00		0,00
29	701ADC	Geodetické vytyčení trasy	km	0,050		0,000		0,00		0,00
30	701CAC	Hloubení a zához kabelové rýhy 350/900mm zemina do tř. 4	m	50,000		0,000		0,00		0,00
31	701CFB	Zřízení kab.lože z kopaného písku bez zakrytí v rýze do š.65cm, tl.vrstvy 10cm	m	50,000		0,000		0,00		0,00
32	701CGL	Výstražná fólie z PVC šířky 33cm	m	50,000		0,000		0,00		0,00
33	701CHA	Hutnění zeminy po vrstvách - vrstva zeminy 20cm	m3	4,000		0,000		0,00		0,00
34	701CHB	Položení drnu	m2	30,000		0,000		0,00		0,00
35	701CHD	Provizorní úprava terénu v přírodní zemině tř. 3 - 4	m2	30,000		0,000		0,00		0,00
36	701EAA	Zřízení štěrkového lože - tloušťka do 25cm	m2	15,000		0,000		0,00		0,00
<b>S</b>	<b>Celkem za 5</b>	<b>Zemní práce</b>				<b>0,000</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>