

FORMULÁŘ 5

majitel HIM:

SŽDC

0,00

SOUPIS PRACÍ

Název stavby: Revitalizace trati Hradec Králové - Jaroměř - Trutnov

Číslo stavby:

Název PS/SO: ŽST Smiřice, úprava osvětlení

Zatřídění
dle JKSO, 828 19 61
JKPOV:

Číslo PS/SO: SO 05-06-51

Datum zpracování: 15.12.2014

Datum aktualizace:

poř. číslo pol.	kód položky	název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	celková hmotnost	CENA			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Díl: 1		Úprava rozvaděče								
1	744CACRP-16	Jistič jednopólový 16A (10kA)	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
2	744GAB	Stykač vzduchový 14A, 5,5kW, 400V AC 3	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 1	Úprava rozvaděče				0,000		0,00		0,00
Díl: 2		Elektroinstalační materiál a uzemnění								
3	741FBB	Uzemňovací vodič FeZn v zemi nad 120 do 300mm2	m	25,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 2	Elektroinstalační materiál a uzemnění				0,000		0,00		0,00
Díl: 3		kabelová vedení								
4	742GEARP-1	CYKY-J 3 x 1,5 mm2, kabel silový izolace plastová	m	30,000		0,000		0,00		0,00
5	742GECRP-6	CYKY-J 3 x 6 mm2, kabel silový izolace plastová	m	314,000		0,000		0,00		0,00
6	742JAC	Ukončení 2 - 5-ti žilových vodičů a kabelů izolovaných s označením a zapojením v rozv	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
7	742JAD	Ukončení 2 - 5-ti žilových vodičů a kabelů izolovaných s označením a zapojením v rozv	kus	4,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 3	kabelová vedení				0,000		0,00		0,00
Díl: 4		venkovní osvětlení								
8	743AEFRP-LED	Venkovní svítidlo pro montáž na stožár trakčního vedení pro zdroj LED	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
9	743AIG	Stožárová rozvodnice pro montáž na stožár TV s jedním až dvěmi jisticími prvky	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
10	74K100	Přípevnění svítidla na stož.T,P,TB,TS,TBS, BP, DS, břevnu	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
11	74K200	Uchycení 1-4 kabelů do výše 8m na stož.T,P,BP	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
12	74K201	Vedení 1-2 kabelů do výše 8m na stož.T,P,BP	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 4	venkovní osvětlení				0,000		0,00		0,00
Díl: 5		Zkoušky, revize a HZS								
13	747BAB	Celková prohlídka, zkoušení, měření a vyhotovení výchozí revizní zprávy, pro objem IN	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
14	747CAA	Provedení prohlídky a zkoušky právnickou osobou, vydání průkazu způsobilosti	kus	1,000		0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

majitel HIM:

SŽDC

0,00

Cena za objekt [Kč]

Název stavby: Revitalizace trati Hradec Králové - Jaroměř - Trutnov

Číslo stavby:

Název PS/SO: ŽST Smiřice, úprava osvětlení

Zatřídění
dle JKSO, 828 19 61
JKPOV:

Číslo PS/SO: SO 05-06-51

Datum zpracování: 15.12.2014

Datum aktualizace:

poř. číslo pol.	kód položky	název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	celková hmotnost	CENA			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
15	747DAA	Měření zemních odporů - zemniče prvního nebo samostatného	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
16	747EAB	Zkoušky vodičů a kabelů - silových do 1kV, průřezu žíly od 4x35 do 120 mm2	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
17	747GAA	Dokončovací montážní práce na elektrickém zařízení	hod	4,000		0,000		0,00		0,00
18	747GAB	Úprava zapojení stávajících kabelových skříní / rozvaděčů	hod	6,000		0,000		0,00		0,00
19	747GAC	Zkušební provoz	hod	4,000		0,000		0,00		0,00
20	747GAD	Zaškolení obsluhy	hod	4,000		0,000		0,00		0,00
21	747GAE	Manipulace na zařízeních prováděné provozovatelem	hod	6,000		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 5	Zkoušky, revize a HZS				0,000		0,00		0,00
Díl:	6	Zemní práce								
22	701AAA	Vytyčení trasy venkovního silového vedení nn a vn v přehledném terénu (též v obci)	km	0,300		0,000		0,00		0,00
23	701ABB	Sejmutí drnu	m2	140,000		0,000		0,00		0,00
24	701ADC	Geodetické vytyčení trasy	km	0,300		0,000		0,00		0,00
25	701CAC	Hloubení a zához kabelové rýhy 350/900mm zemina do tř. 4	m	280,000		0,000		0,00		0,00
26	701CFB	Zřízení kab.lože z kopaného písku bez zakrytí v rýze do š.65cm, tl.vrstvy 10cm	m	250,000		0,000		0,00		0,00
27	701CGP	Korungovaná dvouplášťová chránička pro mechanickou ochranu vedení, fi 75 - 110mm	m	20,000		0,000		0,00		0,00
28	701CHB	Položení drnu	m2	140,000		0,000		0,00		0,00
29	701CHD	Provizorní úprava terénu v přírodní zemině tř. 3 - 4	m2	140,000		0,000		0,00		0,00
30	701FBA	Křižovatka se stávající inženýrskou sítí (kabelem apod.)	kus	4,000		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 6	Zemní práce				0,000		0,00		0,00