

| SOUPIS PRACÍ / ROZPOČET | | | | | | | SO 1.01.2 | | | |
|---|-------------|----------|-----------------|---|----|----------|----------------------|------------------|--|---------|
| Stavba: Výstavba PZS Chrást u Plzně - Stupno v km 12,637 a 12,846 | | | | | | | CELKEM: 0,00 Kč | | | |
| SO/PS: SO 1.01.2 Přejezdová konstrukce v km 12,846 | | | | | | | Vložit | Vložit | Součet za Díl včetně přepočítání Dílu | |
| Kategorie monitoringu: E.1.3 Železniční přejezdy | | | | | | | Klasifikace SO/PS: | | 828/7 | |
| Stupeň dokumentace: Stádium 3 Projektová dokumentace (DOS/DSP) | | | | | | | ISPROFIN: | | 5003540006 | |
| Majetek: SŽDC s.o. | | | | | | | Označení (S-kód): | | | |
| Zahájení realizace SO/PS: 3/2019 Zpracovatel: | | | | | | | Cenová úroveň: | | 2018 | |
| Ukončení realizace SO/PS: 9/2019 KTA technika, s.r.o., Klatovská tř. 863/100, 301 00 Plzeň 3 Aleš Trnka, DiS. | | | | | | | Datum zpracování: | | 13.9.2018 | |
| Výstavba PZS Chrást u Plzně - Stupno v km 12,637 a 12,846 | | | | | | | ISPROFIN: 5003540006 | | | |
| Poř. číslo | Kód položky | Varianta | Cenová soustava | Název položky/dílu | MJ | Množství | Jednotková hmotnost | Celková hmotnost | Cena | |
| | | | | | | | | | Jednotková | Celkem |
| Díl: 0 Všeobecné konstrukce a práce | | | | | | | | | | |
| 1 | 015111 | 1 | OTSKP | POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI | T | 206,182 | 0 | 0,00 | | 0,00 Kč |
| | | | | (70,864+ 1162)*1,6 | | | | | | |
| | | | | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě | | | | | | |
| 2 | 015130 | 1 | OTSKP | POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 03 02 VYBOURANÝ ASFALTOVÝ BETON BEZ DEHTU | T | 21,140 | 0 | 0,00 | | 0,00 Kč |
| | | | | 9,61*2,2 | | | | | | |
| | | | | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě | | | | | | |
| 3 | 015150 | 1 | OTSKP | POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 08 ŠTĚRK Z KOLEJIŠTĚ (ODPAD PO RECYKLACI) | T | 196,560 | 0 | 0,00 | | 0,00 Kč |
| | | | | 109,2*1,8 | | | | | | |
| | | | | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě | | | | | | |
| 4 | 015210 | 1 | OTSKP | POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 01 ŽELEZNIČNÍ PRAŽCE BETONOVÉ | T | 23,490 | 0 | 0,00 | | 0,00 Kč |
| | | | | 87*0,27 | | | | | | |
| | | | | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě | | | | | | |
| Součet za Díl | | | | | | | | | | 0,00 Kč |
| Díl: 1 Zemní práce | | | | | | | | | | |
| 5 | 113338 | 1 | OTSKP | ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 20KM | M3 | 9,610 | 0 | 0,00 | | 0,00 Kč |
| | | | | 38,44*0,25 | | | | | | |
| | | | | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě | | | | | | |
| 6 | 123738 | 1 | OTSKP | ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ DO 20KM | M3 | 70,864 | 0 | 0,00 | | 0,00 Kč |
| | | | | 37,324+33,540 (pro stabil a štěrkodrt) | | | | | | |
| | | | | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě | | | | | | |
| 7 | 12932 | 1 | OTSKP | ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,5M3/M - reprofilace | M | 116,000 | 0 | 0,00 | | 0,00 Kč |
| | | | | 53 +50+3+10 | | | | | | |
| | | | | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě | | | | | | |
| 8 | 18110 | 1 | OTSKP | ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I | M2 | 132,200 | 0 | 0,00 | | 0,00 Kč |
| | | | | 16*6,5+28,2 | | | | | | |
| | | | | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě | | | | | | |

| Výstavba PZS Chrást u Pízně - Stupno v km 12,637 a 12,846 | | | | | | | | | | ISPROFIN: 5003540006 | |
|---|-------------|----------|-----------------|---|-----|----------|---------------------|------------------|------------|----------------------|--|
| Poř. číslo | Kód položky | Varianta | Cenová soustava | Název položky/dílu | MJ | Množství | Jednotková hmotnost | Celková hmotnost | Cena | | |
| | | | | | | | | | Jednotková | Celkem | |
| Součet za Díl | | | | Zemní práce | | | | | | 0,00 Kč | |
| Díl: 2 | | | | Zakládání | | | | | | | |
| 9 | 212035 | 1 | OTSKP | TRATIVODY KOMPLET Z TRUB NEKOV DN DO 150MM, RÝHA TŘ I vč. svod potrubí | M | 14,000 | 0 | 0,00 | | 0,00 Kč | |
| | | | | 9+2+3 | | | | | | | |
| | | | | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě | | | | | | | |
| Součet za Díl | | | | Zakládání | | | | | | 0,00 Kč | |
| Díl: 5 | | | | Komunikace | | | | | | | |
| 10 | 501101 | 1 | OTSKP | ZŘÍZENÍ KONSTRUKČNÍ VRSTVY TĚLESA ŽELEZNIČNÍHO SPODKU ZE ŠTĚRKODRTI NOVÉ | M3 | 33,540 | 0 | 0,00 | | 0,00 Kč | |
| | | | | 6,5*0,3*17,2 | | | | | | | |
| | | | | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě | | | | | | | |
| 11 | 501900 | 1 | OTSKP | ZŘÍZENÍ KONSTRUKČNÍ VRSTVY TĚLESA ŽELEZNIČNÍHO SPODKU Z JINÉHO MATERIÁLU - cementová stabilizace z dovozeného materiálu | M3 | 37,324 | 0 | 0,00 | | 0,00 Kč | |
| | | | | 6,2*0,35*17,2 | | | | | | | |
| | | | | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě | | | | | | | |
| 12 | 512550 | 1 | OTSKP | KOLEJOVÉ LOŽE - ZŘÍZENÍ Z KAMENIVA HRUBÉHO DRCENÉHO (ŠTĚRK) | M3 | 111,592 | 0 | 0,00 | | 0,00 Kč | |
| | | | | 52*2,146 | | | | | | | |
| | | | | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě | | | | | | | |
| 13 | 528231 | 1 | OTSKP | KOLEJ 49 E1, ROZD. "D", BEZSTYKOVÁ, PR. BET. PODKLADNICOVÝ, UP. TUHÉ | M | 52,000 | 0 | 0,00 | | 0,00 Kč | |
| | | | | 52 m | | | | | | | |
| | | | | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě | | | | | | | |
| 14 | 542121 | 1 | OTSKP | SMĚROVÉ A VÝŠKOVÉ VYROVNÁNÍ KOLEJE NA PRAŽCÍCH BETONOVÝCH DO 0,05 M | M | 100,000 | 0 | 0,00 | | 0,00 Kč | |
| | | | | (291-39-52)/2 | | | | | | | |
| | | | | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě | | | | | | | |
| 15 | 543332 | 1 | OTSKP | VÝMĚNA KOLEJNICE 49 E1 SPOJITĚ | M | 150,000 | 0 | 0,00 | | 0,00 Kč | |
| | | | | 0 | | | | | | | |
| | | | | (45+30)*2 | | | | | | | |
| | | | | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě | | | | | | | |
| 16 | 545121 | 1 | OTSKP | SVAR KOLEJNIC (STEJNÉHO TVARU) 49 E1, T JEDNOTLIVÉ | KUS | 2,000 | 0 | 0,00 | | 0,00 Kč | |
| | | | | 2 ks | | | | | | | |
| | | | | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě | | | | | | | |
| 17 | 57130 | 1 | OTSKP | UZAVŘENÉ OBALOVANÉ KAMENIVO | M3 | 4,610 | 0 | 0,00 | | 0,00 Kč | |
| | | | | 38,44*0,12 | | | | | | | |
| | | | | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě | | | | | | | |
| 18 | 574A43 | 1 | OTSKP | ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 50MM | M2 | 38,440 | 0 | 0,00 | | 0,00 Kč | |
| | | | | 19,79+18,65 | | | | | | | |
| | | | | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě | | | | | | | |
| 19 | 574C57 | 1 | OTSKP | ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 22 TL. 50MM | M2 | 38,440 | 0 | 0,00 | | 0,00 Kč | |
| | | | | 19,79+18,65 | | | | | | | |
| | | | | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě | | | | | | | |
| Součet za Díl | | | | Komunikace | | | | | | 0,00 Kč | |
| Díl: 8 | | | | Potrubí | | | | | | | |
| 20 | 87445 | 1 | OTSKP | POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 300MM | M | 12,000 | 0 | 0,00 | | 0,00 Kč | |
| | | | | 12 m | | | | | | | |
| | | | | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě | | | | | | | |
| 21 | 89516 | 1 | OTSKP | DRENÁŽNÍ VYUST Z BETON DÍLCŮ - nebo monolitické | KUS | 2,000 | 0 | 0,00 | | 0,00 Kč | |
| | | | | 1 ks | | | | | | | |

| Výstavba PZS Chrást u Plzně - Stupno v km 12,637 a 12,846 | | | | | | | | | | ISPROFIN: 5003540006 | |
|---|-------------|----------|-----------------|--|------|-----------|---------------------|------------------|------------|----------------------|--|
| Poř. číslo | Kód položky | Varianta | Cenová soustava | Název položky/dílu | MJ | Množství | Jednotková hmotnost | Celková hmotnost | Cena | | |
| | | | | | | | | | Jednotková | Celkem | |
| | | | | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě | | | | | | | |
| 22 | 895811 | 1 | OTSKP | DRENÁŽNÍ ŠACHTICE NORMÁLNÍ Z PLAST DÍLCŮ ŠN 60 | KUS | 2,000 | 0 | 0,00 | | 0,00 Kč | |
| | | | | 1 ks | | | | | | | |
| | | | | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě | | | | | | | |
| Součet za Díl | | | | Potrubí | | | | | | 0,00 Kč | |
| Díl: 9 | | | | Ostatní konstrukce a práce | | | | | | | |
| 23 | 91723 | 1 | OTSKP | OBRUBY Z BETON KRAJNÍKŮ | M | 6,000 | 0 | 0,00 | | 0,00 Kč | |
| | | | | 2*3 | | | | | | | |
| | | | | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě | | | | | | | |
| 24 | 918145 | 1 | OTSKP | ČELA BETONOVÁ PROPUSTU Z TRUB DN DO 300MM | KUS | 2,000 | 0 | 0,00 | | 0,00 Kč | |
| | | | | 2 ks | | | | | | | |
| | | | | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě | | | | | | | |
| 25 | 921311 | 1 | OTSKP | ŽELEZNIČNÍ PŘEJEZD ŽELEZOBETONOVÝ | M2 | 21,600 | 0 | 0,00 | | 0,00 Kč | |
| | | | | 7,2*3 | | | | | | | |
| | | | | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě | | | | | | | |
| 26 | 931334 | 1 | OTSKP | TĚSNĚNÍ DILATAČNÍCH SPAR POLYURETANOVÝM TMELEM PRŮŘEZU DO 400MM2 | M | 6,000 | 0 | 0,00 | | 0,00 Kč | |
| | | | | 2*3 | | | | | | | |
| | | | | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě | | | | | | | |
| 27 | 935212 | 1 | OTSKP | PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU TL 100MM | M | 10,200 | 0 | 0,00 | | 0,00 Kč | |
| | | | | 5,1+5,1 | | | | | | | |
| | | | | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě | | | | | | | |
| 28 | 93543 | 1 | OTSKP | ŽLABY Z DÍLCŮ Z POLYMERBETONU SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 200MM VČETNĚ MRŽÍ | M | 4,000 | 0 | 0,00 | | 0,00 Kč | |
| | | | | 4m | | | | | | | |
| | | | | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě | | | | | | | |
| 29 | 965010 | 1 | OTSKP | ODSTRANĚNÍ KOLEJOVÉHO LOŽE A DRÁŽNÍCH STEZEK | M3 | 109,200 | 0 | 0,00 | | 0,00 Kč | |
| | | | | 52*2,1 | | | | | | | |
| | | | | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě | | | | | | | |
| 30 | 965021 | 1 | OTSKP | ODSTRANĚNÍ KOLEJOVÉHO LOŽE A DRÁŽNÍCH STEZEK - ODVOZ NA SKLÁDKU | M3KM | 2 184,000 | 0 | 0,00 | | 0,00 Kč | |
| | | | | 109,2*20 | | | | | | | |
| | | | | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě | | | | | | | |
| 31 | 965114 | 1 | OTSKP | DEMONTÁŽ KOLEJE NA BETONOVÝCH PRAŽCÍCH ROZEBRÁNÍM DO SOUČÁSTÍ | M | 52,000 | 0 | 0,00 | | 0,00 Kč | |
| | | | | 52 m | | | | | | | |
| | | | | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě | | | | | | | |
| 32 | 965115 | 1 | OTSKP | DEMONTÁŽ KOLEJE NA BETONOVÝCH PRAŽCÍCH - ODVOZ ROZEBRANÝCH SOUČÁSTÍ NA MONTÁŽNÍ ZÁKLADNU | TKM | 602,160 | 0 | 0,00 | | 0,00 Kč | |
| | | | | 52*0,579*20 | | | | | | | |
| | | | | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě | | | | | | | |
| 33 | 965311 | 1 | OTSKP | ROZEBRÁNÍ PŘEJEZDU, PŘECHODU Z DÍLCŮ | M2 | 15,000 | 0 | 0,00 | | 0,00 Kč | |
| | | | | 5*3 | | | | | | | |
| | | | | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě | | | | | | | |
| 34 | 27121 | 1 | OTSKP | PROVIZORNÍ PŘÍSTUPOVÉ CESTY - ZŘÍZENÍ | M2 | 210,000 | 0 | 0,00 | | 0,00 Kč | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě | | | | | | | |
| 35 | 27123 | 1 | OTSKP | PROVIZORNÍ PŘÍSTUPOVÉ CESTY - ZRUŠENÍ | M2 | 210,000 | 0 | 0,00 | | 0,00 Kč | |
| | | | | | | | | | | | |

| Výstavba PZS Chrást u Pízně - Stupno v km 12,637 a 12,846 | | | | | | | | | ISPROFIN: 5003540006 | |
|---|-------------|----------|-----------------|--|----|----------|---------------------|------------------|----------------------|--------|
| Poř. číslo | Kód položky | Varianta | Cenová soustava | Název položky/dílu | MJ | Množství | Jednotková hmotnost | Celková hmotnost | Cena | |
| | | | | | | | | | Jednotková | Celkem |
| | | | | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě | | | | | | |
| Součet za Díl | | | | Ostatní konstrukce a práce | | | | | 0,00 Kč | |