

2		Základy			0.00	
40	R22694_R1	ZAPOROVÉ PAŽENÍ Z KOVU DOČASNĚ	T	102,362	0.00	0.00
		<p>Pažení mezi TK při rekonstrukci 1.TK</p> <p>Pažení mezi 1.TK a 2.TK - viz. E. 1.1-1, kapitola 10: $(52,7+2,82)+(26,15+2,153)+(16,96+1,579)=102,362 [A]$</p> <p>položka zahrnuje dodávku ocelových zápor, opotřebení, jejich osazení do připravených vrtů včetně zabetonování konců a obsypu, případně jejich zabíraní a jejich odstranění. Ocelová převážka se započítá do výsledné hmotnosti.</p>				
41	R22695	VÝDŘEVA ZAPOROVÉHO PAŽENÍ DOČASNĚ (KUBATURA)	M3	105,260	0.00	0.00
		<p>Pažení mezi TK při rekonstrukci 1. a 2.TK</p> <p>Pažení mezi 1.TK a 2.TK - viz. E. 1.1-1, kapitola 10: $52,08+33,38+19,8=105,260 [A]$</p> <p>položka zahrnuje dodávku osazení pažin bez ohledu na druh, jejich opotřebení a jejich odstranění</p>				
42	R23217_R1	STĚTOVÉ STĚNY BERANĚNÉ Z KOVOVÝCH DÍLCŮ DOČASNĚ (HMOTNOST)	T	65,241	0.00	0.00
		<p>Pažení mezi TK při rekonstrukci 1.TK</p> <p>Pažení mezi 1.TK a 2.TK - viz. E. 1.1-1, kapitola 10: $33,5+18,306+13,435=65,241 [A]$</p> <p>- zřízení stěny - dodávku materiálu pro zřízení stětovnic - opotřebení stětovnic, případně jejich ošetřování, řezání, nastavování a další úpravy - kleštiny, převážky, a další pomocné a doplňkové konstrukce - nastražení a zabíraní stětovnic do jakékoliv třídy horniny - veškerou dopravu, nájem, provoz a přemístění beranících zařízení a dalších mechanismů - lešení a podpěrné konstrukce pro práci a manipulaci beranících zařízení a dalších mechanismů - beranící plošiny vč. zemních prací, zpevnění, odvodnění a pod. - při provádění z lodí náklady na prám nebo lodi - těsnění stěny, je-li nutné - kotvení stěny, je-li nutné nebo vzepření, případně rozeptění - vodící piloty nebo stabilizační hrázky - zhotovení koutových stětovnic - dílenská dokumentace, včetně technologického předpisu spojování, - dodání spojovacího materiálu, - zřízení montážních a dilatačních spojů, spar, včetně potřebných úprav; vložek, opracování, očištění a ošetření, - jakákoliv doprava a manipulace dílců a montážních sestav, včetně dopravy konstrukce z výroby na stavbu, - montážní dokumentace včetně technologického předpisu montáže, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - veškeré druhy opracování povrchů, včetně úprav pod nátěry a pod izolaci, - veškeré druhy dílenských základů a základních nátěrů a povlaků, - všechny druhy ocelového kotvení, - dílenskou přejímku a montážní prohlídku, včetně požadovaných dokladů - demontáž stěny</p>				
44	R22694_R1	ZAPOROVÉ PAŽENÍ Z KOVU DOČASNĚ - kotevní táhlo D 16 mm	T	3,685	0.00	0.00
		<p>Pažení mezi TK při rekonstrukci 1.TK</p> <p>Pažení mezi 1.TK a 2.TK - viz. E. 1.1-1, kapitola 10: $1,734+1,125+0,826=3,685 [A]$</p> <p>položka zahrnuje dodávku kotevních táhel, opotřebení, přikotvení převážky k protizápoře a její odstranění.</p>				
120	R22694_R2	ZAPOROVÉ PAŽENÍ Z KOVU DOČASNĚ	T	102,362	0.00	0.00
		<p>Pažení mezi TK při rekonstrukci 2.TK</p> <p>Pažení mezi 1.TK a 2.TK - viz. E. 1.1-1, kapitola 10: $(52,7+2,82)+(26,15+2,153)+(16,96+1,579)=102,362 [A]$</p> <p>položka zahrnuje opotřebení ocelových zápor, jejich osazení do připravených vrtů včetně zabetonování konců a obsypu, případně jejich zabíraní a jejich odstranění. Ocelová převážka se započítá do výsledné hmotnosti.</p>				
121	R23217_R2	STĚTOVÉ STĚNY BERANĚNÉ Z KOVOVÝCH DÍLCŮ DOČASNĚ (HMOTNOST)	T	65,241	0.00	0.00
		<p>Pažení mezi TK při rekonstrukci 2.TK</p> <p>Pažení mezi 1.TK a 2.TK - viz. E. 1.1-1, kapitola 10: $33,5+18,306+13,435=65,241 [A]$</p> <p>- zřízení stěny - opotřebení stětovnic, případně jejich ošetřování, řezání, nastavování a další úpravy - kleštiny, převážky, a další pomocné a doplňkové konstrukce - nastražení a zabíraní stětovnic do jakékoliv třídy horniny - veškerou dopravu, nájem, provoz a přemístění beranících zařízení a dalších mechanismů - lešení a podpěrné konstrukce pro práci a manipulaci beranících zařízení a dalších mechanismů - beranící plošiny vč. zemních prací, zpevnění, odvodnění a pod. - při provádění z lodí náklady na prám nebo lodi - těsnění stěny, je-li nutné - kotvení stěny, je-li nutné nebo vzepření, případně rozeptění - vodící piloty nebo stabilizační hrázky - zhotovení koutových stětovnic - dílenská dokumentace, včetně technologického předpisu spojování, - dodání spojovacího materiálu, - zřízení montážních a dilatačních spojů, spar, včetně potřebných úprav; vložek, opracování, očištění a ošetření, - jakákoliv doprava a manipulace dílců a montážních sestav, včetně dopravy konstrukce z výroby na stavbu, - montážní dokumentace včetně technologického předpisu montáže, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - veškeré druhy opracování povrchů, včetně úprav pod nátěry a pod izolaci, - veškeré druhy dílenských základů a základních nátěrů a povlaků, - všechny druhy ocelového kotvení, - dílenskou přejímku a montážní prohlídku, včetně požadovaných dokladů - demontáž stěny</p>				
122	R22694_R1	ZAPOROVÉ PAŽENÍ Z KOVU DOČASNĚ - kotevní táhlo D 16 mm	T	3,685	0.00	0.00
		<p>Pažení mezi TK při rekonstrukci 2.TK</p> <p>Pažení mezi 1.TK a 2.TK - viz. E. 1.1-1, kapitola 10: $1,734+1,125+0,826=3,685 [A]$</p> <p>položka zahrnuje opotřebení kotevních táhel, přikotvení převážky k protizápoře a její odstranění.</p>				
43	R015340	POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 02 01 03 PAŘEZY	T	94,734	0.00	0.00
		<p>Výdřeva pažení: $(52,08+33,38+19,8)*0,9=94,734 [A]$</p> <p>1. Položka obsahuje: - veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadů</p> <p>2. Položka neobsahuje: - náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů</p> <p>3. Způsob měření: Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.</p>				