

FORMULÁŘ 5
SOUPIS PRACÍ

 Název stavby : **Rekonstrukce Řigelského tunelu v trati Liberec - Černousy**

 Název PS,SO : **Úpravy kabelizace**

 Datum zpracování : **10.9.2014**

 Zatřídění objektu :
(JKSO, JKPOV) **828 89 1 6**

 majitel HIM: **SZDC** **0,00**
Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

 Číslo PS,SO **PS 12**

 Datum aktualizace : **10.9.2014**

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
	1	2	3	4	5	6	jednotková	celkem	jednotková	celkem
							7	8	9	10
1	13230	Hlobení kabelových rýh ručně								
	132302611	Hlobení rýh š do 600 mm vedle kolejí ručně přes 2 m3 v hornině tř. 4	m3	938,000		0,000		0,00		0,00
	132302511	Hlobení rýh š do 600 mm pod kolejí ručně přes 2 m3 v hornině tř. 4	m3	3,360		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 13230	Hlobení kabelových rýh ručně						0,00		0,00
8	46056	Zásyp kabelových rýh ručně včetně zhutnění a uložení výkopku do vrstev								
	460560165	šířky 35 cm, hloubky 80 cm v hornině třídy 5	m	3 350,000		0,000		0,00		0,00
	460560194	šířky 35 cm, hloubky 120 cm v hornině třídy 4	m	8,000		0,000		0,00		0,00
	460510065R	kabelový prostup v trub ocelových s obetonováním vnitřního průměru do 10 cm	m	190,000				0,00		0,00
S	Celkem za 46056	Zásyp kabelových rýh ručně včetně zhutnění a uložení výkopku do vrstev						0,00		0,00
11	14125	Trubky ocelové bezešvé hladké - nekotlové								
	141253480	vnější průměr 82,5 mm, tl. Stěny 4 mm	m	190,000		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 14125	Trubky ocelové bezešvé hladké - nekotlové						0,00		0,00
14	14172	Řízený protlak v hornině tř. 1 - 4 včetně protlačení trub v hlobce do 6 m nějšího průměru vrtu								
	141721114	přes 110 do 125 mm	m	18,000		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 14172	Řízený protlak v hornině tř. 1 - 4 včetně protlačení trub v hlobce do 6 m nějšího průměru vrtu				0,000		0,00		0,00
20	46007	Hloubení nezapažených jam ručně (startovací a koncová jáma)								
	460070004	v zemině tř. 4	kus	6,000		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 46007	Hloubení nezapažených jam ručně (startovací a koncová jáma)				0,000		0,00		0,00
14	59213	Prefabrikáty betonové a železobetonové								
	592131000	žlab kabelový betonový TK 1 100 x 18,5/10 x 10	kus	40,000		0,000		0,00		0,00
17	592131030	deska krycí kabelového žlabu KD 50 x 17/10 x 3,5	kus	80,000		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 59213	Prefabrikáty betonové a železobetonové				0,000		0,00		0,00
	46003	Odstranění podkladu nebo krytu komunikace včetně rozpojení na kusy a zarovnání styčné spáry								
	460030173	ze živice, tloušťky přes 10 do 15 cm	m2	3,200		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 46003	Odstranění podkladu nebo krytu komunikace včetně rozpojení na kusy a zarovnání styčné spáry				0,000		0,00		0,00
	56690	Vyspravení podkladu po překozech inženýrských sítí plochy do 15 m2								
	566901162	obalovaným kamenivem tl. 150 mm	m2	3,200		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 56690	Vyspravení podkladu po překozech inženýrských sítí plochy do 15 m2				0,000		0,00		0,00
	99822	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva monolitickým betonovým nebo živiným dopravní vzdálenost do 200 m								
	998225111	jakékoliv délky objektu	t	5,000		0,000		0,00		0,00
	998225194	Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 5000 m	t	5,000		0,000		0,00		0,00

S	Celkem za 99822	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m		0,000			0,00		0,00
	99722	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné)							
	997221845	z asfaltových povrchů	1,000	5,000		0,000		0,00	0,00
S	celkem za 99722	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné)				0,000		0,00	0,00
	HZS	Hodinové zúčtovací sazby							
	HZS1332	montér konstrukcí specialista	hod	120,000		0,000		0,00	0,00
S	Celkem za HZS	Hodinové zúčtovací sazby				0,000		0,00	0,00