



Naše zn. 7495/2019-SŽDC-SSV-Ú3
Listů/příloh 2/2

Vyřizuje Renáta Majerová
Telefon
Mobil 724 932 325
E-mail Majerova@szdc.cz

Datum 27. srpna 2019

Věc: Rekonstrukce traťového úseku Křižanov – Sklené nad Oslavou

Vysvětlení/ změna/ doplnění zadávací dokumentace č. 11

ve smyslu § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

Dotaz č. 166:

SO 04-17-01.1 – V soupisu prací na položce č. 12 KOLEJOVÉ LOŽE – PROČISTĚNÍ je ve výpočtu výměry $((62.964312-62.387617)\text{km} \cdot 1000) \cdot 4.122\text{m}^2$ zřejmě počítáno s dvoukolejnou tratí. Pročistit se má jenom kolej č. 2. Prosíme o kontrolu a opravu výměry položky.

Odpověď:

Bylo zrevidováno a upraveno. V souvislosti s opravou položky byla zrevidována i položka č. 11. Upravený soupis prací SO 04-17-01.1 je přiložen jako příloha. (SO 04-17-01_SO 04-17-01.1_a.xlsx)

Dotaz č. 167:

SO 04-16-01 TÚ Křižanov - Sklené nad Oslavou, železniční spodek

V poskytnuté PD výše uvedeného objektu jsme našli nesoulad ve výměrách v položkách č.23 a č.24, kdy jedna položka má jednotku M3 a druhá M2. Přitom obě mají stejnou výměru 773,400. Podle nás je v položce č.23 špatná výměra neboť chybí vynásobení tloušťkou 0,1m. Muže zadavatel prověřit naši domněnku?

Odpověď:

Bylo zodpovězeno v dotazu č. 52 ze dne 13.8.2019 (Vysvětlení/ změna/ doplnění zadávací dokumentace č. 5)

Dotaz č. 168:

SO 02-16-02 Žst. Sklené nad Oslavou, nástupiště

V dodatečných informacích č.4 byla provedena úprava položky č. 4 v popisu na 125x90. Nicméně již nebyla provedena úprava výpočtu položky č. 41 POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 01 BETON Z DEMOLIC OBJEKTŮ, ZÁKLADŮ TV, kde je stále ve výpočtu počítáno s číslem 120,1 místo 125. Muže zadavatel sjednotit u těchto položek výpočty množství?

Odpověď:

Položka č. 41 byla upravena, počítáno se 125t betonové dlažby. Příloha soupis prací E.1.2_SO 02-16-02_b.xlsx.

Dotaz č. 169:

SO 02-16-02 Žst. Sklené nad Oslavou, nástupiště

V poskytnuté PD v rozpočtu výše uvedeného objektu jsme našli nesoulad v popisech výpočtu položek č. 42 POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 KAMENNÁ SUŤ, kde je u bodu 3 uvedeno: Kamenná zídka (pod kamennými obrubníky) - tloušťka 0,3m;26,12 oproti tomu v návazné položce č. 35 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC - BEZ DOPRAVY je u bodu 2 uvedeno Kamenná zídka (pod kamennými obrubníky) - tloušťka 0,3m;154,8. Může zadavatel vysvětlit, proč jsou tyto výpočty rozdílné, případně je opravit?

Odpověď:

Položka č. 42 byla opravena, počítáno s hodnotou 387t kamenné zídky. Příloha soupis prací E.1.2_SO 02-16-02_b.xlsx.

Povaha shora uvedených vysvětlení/ změn/ doplnění zadávací dokumentace nevyžaduje prodloužení lhůty pro podání nabídek.


Vysvětlení/ změnu/ doplnění zadávací dokumentace včetně příloh zadavatel uveřejňuje na profilu zadavatele na webovém portálu <https://zakazky.szdc.cz/>.

Příloha:

SO 04-17-01_SO 04-17-01.1_a.xlsx

E.1.2_SO 02-16-02_b.xlsx

V Olomouci dne 27. 8. 2019



Ing. Miroslav Bocák

ředitel organizační jednotky
Stavební správa východ
Správa železniční dopravní cesty,
státní organizace