



Správa železniční dopravní cesty

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Stavební správa západ

Sokolovská 278/1955

190 00 PRAHA 9

Váš dopis zn.: -
Ze dne: -
Naše zn.: 5082/2015/SSZ-ÚE

Vyřizuje: Ing. Marek Chromčák
Telefon: +420 972 244 738
Mobil: +420 601 566 324
E-mail: chromcak@szdc.cz

Datum: 01.04.2015

rozdělovník

„Rekonstrukce ŽST Litoměřice h.n.“

Dodatečné informace zadavatele - Dodatek č. 13 – odpověď na zasláný dotaz dodavatele

V souladu s ustanovením § 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění a s odvoláním na znění článku 6 Dílu 1 – Požadavky a podmínky pro zpracování nabídky, Části 2 – Pokyny pro dodavatele Zadávací dokumentace zadavatel poskytuje následující dodatečnou informaci:

Dotaz č. 57:

Ve stavebních objektech v části E.1.6 - Potrubní vedení (voda, plyn, kanalizace):

- SO 04-73-01 Žalhostice - Litoměřice hor.n., úprava a ochrana vedení vodovodu SČVK
- SO 04-74-01 Žalhostice - Litoměřice hor.n., úprava a ochrana vedení plynovodu RWE
- SO 04-75-01 Žalhostice - Litoměřice hor.n., úprava a ochrana vedení kanalizace SČVK
- SO 04-75-02 Žalhostice - Litoměřice hor.n., úprava a ochrana vedení kanalizace Bohemia Venture
- SO 04-76-01 Žalhostice - Litoměřice hor.n., úprava a ochrana vedení teplovodu ENERGIE Holding
- SO 05-75-01 ŽST Litoměřice hor.n., úprava vpusť
- SO 06-73-01 Litoměřice hor.n. - Liběšice, úprava a ochrana vedení vodovodu SČVK
- SO 06-74-01 Litoměřice hor.n. - Liběšice, úprava a ochrana vedení plynovodu RWE
- SO 06-75-01 Litoměřice hor.n. - Liběšice, úprava a ochrana vedení kanalizace SČVK
- SO 06-76-01 Litoměřice hor.n. - Liběšice, úprava a ochrana vedení teplovodu ENERGIE Holding

Je navrženo ochránit stávající vedení cizích správců, ověřit hloubku uložení, odkryt a zakryt potrubí. Soupisy prací těchto objektů neobsahují žádnou položku pro výkopy, pouze položku "Příplatek za ztížený výkop, ověření hloubky potrubí, 1 ks". Touto položkou se náklady na odhalení a ochranu potrubí správně vyjádřit nedají. Žádáme zadavatele, pokud tyto stavební objekty zůstanou předmětem stavby, aby doplnil výkazy výměr položkami pro odkrytí, zakrytí a ochranu nalezených potrubí.

Odpověď č. 57:

Výškové uložení jednotlivých potrubních vedení nebylo od jejich správců k dispozici. V projektu se předpokládá, že stávající potrubí jsou v drážním tělese uložena s minimálním krytím odpovídajícím příslušným normám a tudíž se s jejich střetem neuvažuje. Před zahájením prací bude potrubí vytyčeno.

V prostoru nad potrubním vedením bude v rámci samostatných PS položen nový kabel zabezpečovacího zařízení. Výkopové práce budou v místě křížení prováděny ručně (položka příplatek za ztížený výkop jednotlivých SO v části E.1.6) a položky pro samostatný výkop jsou součástí PS v rámci zabezpečovacího zařízení.



Ing. Lubor Hrubeš
ředitel