

FORMULÁŘ 5

ROZPOČET / SOUPIS PRACÍ

Název stavby : Rekonstrukce ŽST Litoměřice h.n.
Název PS,SO : Žst. Litoměřice horní n., venkovní osvětlení

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

828 75

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby
Číslo PS,SO SO 05-63-02

Datum zpracování : 11. 2014

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl:	M046	Zemní práce								
1	701AAA	Vytyčení trasy venkovního silového vedení nn a vn v přehledném terénu (též v obci)	km	2,23		0,000		0,00		0,00
2	742KAE	Vyhledání stávajícího kabelu (měření, sonda)	kus	1,00		0,000		0,00		0,00
3	701BAA	Výkop jámy pro stožár či jiné zařízení - ruční nebo strojní výkop, zemina do tř. 4	m3	11,50		0,000		0,00		0,00
4	27231	ZÁKLADY Z PROST BETONU	M3	11,50		0,000		0,00		0,00
5	701CAC-R	Hloubení a zához kabelové rýhy 350/800mm zemina do tř. 4	m	2 155,00		0,000		0,00		0,00
6	701CAI	Hloubení a zához kabelové rýhy 500/1200mm zemina do tř. 4	m	78,00		0,000		0,00		0,00
7	701CGP	Korungovaná dvouplošťová chránička pro mechanickou ochranu vedení, fi 75 - 110mm ... PE 110x6,3	m	93,00		0,000		0,00		0,00
8	701DBF-R	Zajištění vstupního a výstupního otvoru ve zdi - protipožární utěsnění trubek	kus	34,00		0,000		0,00		0,00
9	701CFB	Zřízení kab.lože z kopaného písku bez zakrytí v rýze do š.65cm, tl.vrstvy 10cm	m	2 233,00		0,000		0,00		0,00
10	701CGL	Výstražná fólie z PVC šířky 33cm	m	2 233,00		0,000		0,00		0,00
11	701CHA	Hutnění zeminy po vrstvách - vrstva zeminy 20cm	m3	570,88		0,000		0,00		0,00
12	701CHD	Provizorní úprava terénu v přírodní zemině tř. 3 - 4	m2	793,25		0,000		0,00		0,00
13	701ADA	Označení kabelového vedení, spojky nebo kabelové skříně	kus	34,00		0,000		0,00		0,00
14	702AA0	Odvoz zeminy a štěrku - do vzdálenosti 20km	t	163,49		0,000		0,00		0,00
15	701ADC	Geodetické zaměření trasy	km	2,23		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za M046	Zemní práce				0,000		0,00		0,00
Díl:	M022	Pokládka a montáž								
16	744ADC	Rozvaděč osvětlení vč. PLC modulů pro dálkové ovládání osvětlení , spínacích hodin, soumrakového spínače s čidlem a výstroje....pro 12 větví	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
17	741AAA	Trubka PVC ohebná elektroinstalační do 25mm uložená volně/pod omítkou	M	240,000		0,000		0,00		0,00
18	742GEB	CYKY 3 x 4 mm2, kabel silový izolace plastová	m	210,000		0,000		0,00		0,00
19	742GFC	CYKY 5J x 6 mm2, kabel silový izolace plastová	m	2 265,000		0,000		0,00		0,00
20	742JAD-R	Ukončení 2 - 5-ti žilových vodičů a kabelů izolovaných s označením a zapojením v rozvaděči nebo na přístroji, stožáru 4 - 25 mm2	kus	96,000		0,000		0,00		0,00
21	75G510-R	Měření a zkoušení kabelů, vč. protokolu	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
22	741FBA	Uzemňovací vodič v zemi FeZn do 120mm2 ... drát FeZn d=10mm	m	2 265,000		0,000		0,00		0,00
23	743AAB	Osvětlovací stožár sklopný výšky do 6m, žárově zinkovaný, vč. výstroje...5,5m	kus	13,000		0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

ROZPOČET / SOUPIS PRACÍ

Název stavby :
Název PS,SO :

Datum zpracování :

Rekonstrukce ŽST Litoměřice h.n.
Žst. Litoměřice horní n., venkovní osvětlení

11. 2014

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

828 75

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby
Číslo PS,SO

SO 05-63-02

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
24	743AAC	Osvětlovací stožár sklopný pro přídavnou montáž rozhlasového zařízení výšky do 6m, žárově zinkovaný, vč. výstroje ... 5,5m	kus	18,000		0,000		0,00		0,00
25	743AAE	Osvětlovací stožár sklopný výšky od 7 do 12m, žárově zinkovaný, vč. výstroje ... 8m	kus	8,000		0,000		0,00		0,00
26	743AGD-S	Venkovní svítidlo pro montáž na stěnu nebo strop zářivkové jednotrubicové 1x54W, antivandal provedení, vč.zdroje a příslušenství	kus	9,000		0,000		0,00		0,00
27	743AEA.1	Svítidlo pro montáž na železniční stožár - 50W, vč. příruby a zdroje	kus	16,000		0,000		0,00		0,00
28	743AEA.2	Svítidlo pro montáž na železniční stožár - 70W, vč. příruby a zdroje	kus	19,000		0,000		0,00		0,00
29	743AEA.3	Svítidlo pro montáž na železniční stožár - 100W, vč. příruby a zdroje	kus	4,000		0,000		0,00		0,00
30	701DBB	Průraz zdí v cihlové zdi do tl. 30cm	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
31	759999	podíl přidružených motážních prací a materiálu	KUS	1,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za M022	Pokládka a montáž				0,000		0,00		0,00

Díl:	PZ	Předtáčecí zařízení								
32	744ADA	Prázdná skříň v provedení kompaktní pilíř plastová, venkovní min. IP54, šíře 290mm, výška 600m, vč. DIN lišty, zámku, soklu a základu	KUS	1,000		0,000		0,00		0,00
33	742GEE	CYKY 3 x 16 mm2, kabel silový izolace plastová	m	150,000		0,000		0,00		0,00
34	742JAD	Ukončení konců 2 - 5-ti žilových vodičů a kabelů izolovaných s označením a zapojením v rozvaděči nebo na přístroji, stožáru 4 - 25 mm2	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
35	741BDC-R	Zásuvka 230/16A na DIN lištu - komplet	KUS	1,000		0,000		0,00		0,00
36	744CAC.1-R	Jistič jednopólový 16A s proudovým chráničem	KUS	1,000		0,000		0,00		0,00
37	741FBK	Zemnicí tyč do délky 2m, FeZn	KUS	3,000		0,000		0,00		0,00
38	741FBA	Uzemňovací vodič v zemi FeZn do 120mm2 ... drát FeZn d=10mm, vč. svorek a měření	m	25,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za PZ	Předtáčecí zařízení				0,000		0,00		0,00

Díl:	D	Demontáže								
39	743ZBH-R	Demontáž stávajícího rozvaděče	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
40	743ZAC	Demontáž osvětlovacího stožáru železničního do výšky 14m, vč. základu	kus	32,000		0,000		0,00		0,00
41	743ZBD	Demontáž nástěnného, stropního nebo závěsného svítidla	kus	11,000		0,000		0,00		0,00
42	742ZBA-R	Demontáž kabelového vedení nn	kus	1,000		0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

ROZPOČET / SOUPIS PRACÍ

Název stavby :
Název PS,SO :

Rekonstrukce ŽST Litoměřice h.n.
Žst. Litoměřice horní n., venkovní osvětlení

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

828 75

Číslo stavby
Číslo PS,SO

SO 05-63-02

Cena za objekt [Kč]

0

Datum zpracování :

11_2014

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za D	Demontáže				0,000		0,00		0,00

Díl:	M22.1	Regulace, zkoušky								
43	75E121	DOZOR PRACOVNÍKŮ SEE	HOD	56,00		0,000		0,00		0,00
44	75E126-R	OŽIVENÍ, NASTAVENÍ A ODZKOUŠENÍ SYSTÉMU	KUS	1,00		0,000		0,00		0,00
45	747EDA	Měření intenzity osvětlení instalovaného v rozsahu tohoto SO/PS	kus	1,00		0,000		0,00		0,00
46	747EDA-R	Výpočet osvětlení	kus	1,00		0,000		0,00		0,00
47	747GAD-R	Zaškolení obsluhy, vč. protokolu	KUS	1,00		0,000		0,00		0,00
48	75E122	CELKOVÁ PROHLÍDKA ZAŘÍZENÍ A VYHOTOVENÍ REVIZNÍ ZPRÁVY, UTZ	KUS	1,00		0,000		0,00		0,00
49	02940	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE	KČ	1,00		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za M22.1	Regulace, zkoušky				0,000		0,00		0,00