

FORMULÁŘ 5

ROZPOČET / SOUPIS PRACÍ

Název stavby : Rekonstrukce ŽST Litoměřice h.n.
Název PS,SO : Žst. Litoměřice horní n., přípojka NN

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

828 89

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Datum zpracování : 11. 2014

Číslo stavby
Číslo PS,SO
SO 05-63-01

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl:	M046	Zemní práce								
1	701AAE	Vytyčení trasy kabelového vedení v zastavěném prostoru	km	0,10		0,000		0,00		0,00
2	742KAE	Vyhledání stávajícího kabelu (měření, sonda)	kus	1,00		0,000		0,00		0,00
3	701ABI	Řezání spáry v asfaltu nebo betonu	m	200,00		0,000		0,00		0,00
4	701ABH	Bourání živичných povrchů - síla vrstvy do 5cm	m2	35,00		0,000		0,00		0,00
5	701ABL	Odstranění šterkového lože - tloušťka do 25cm	m2	35,00		0,000		0,00		0,00
6	701CAC-R	Hloubení a zához kabelové rýhy 350/800mm zemina do tř. 4	m	100,00		0,000		0,00		0,00
7	701CFB	Zřízení kab.lože z kopaného písku bez zakrytí v rýze do š.65cm, tl.vrstvy 10cm	m	100,00		0,000		0,00		0,00
8	701CGP	Korungovaná dvouplášťová chránička pro mechanickou ochranu vedení, fi 75 - 110mm	m	110,00		0,000		0,00		0,00
9	701CGL	Výstražná fólie z PVC šířky 33cm	m	100,00		0,000		0,00		0,00
10	701CHA	Hutnění zeminy po vrstvách - vrstva zeminy 20cm	m3	28,00		0,000		0,00		0,00
11	701FBA	Křížovátka se stávající inženýrskou sítí (kabelem apod.)	kus	10,00		0,000		0,00		0,00
12	701EAA	Zřízení šterkového lože - tloušťka do 25cm	m2	35,00		0,000		0,00		0,00
13	701EAC-R	Definitivní úprava terénu - asfalt	m2	35,00		0,000		0,00		0,00
14	702AA0	Odvoz zeminy a šterku - do vzdálenosti 20km	t	6,30		0,000		0,00		0,00
15	702BC0-R	Odvoz nespécifikovaného odpadu - do vzdálenosti 20km ... asfaltová živice	t	3,85		0,000		0,00		0,00
16	701ADC	Geodetické zaměření trasy	kus	1,00		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za M046	Zemní práce				0,000		0,00		0,00
Díl:	M022	El. přípojka								
17	742EFF-R	Rozpojovací skřín pro připojení kabelů do 240mm2, ve zdi	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
18	742EFB	Elektroměrová skřín venkovní do 80A jednosazbová pro připojení kabelů do 16 mm2, vč. zámku, umístění v kompaktním pilíři	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
19	742EFB.1	Elektroměrová skřín venkovní do 80A jednosazbová pro podružné měření, pro připojení kabelů do 16 mm2,vč. přepínače sítí, vč. zámku, umístění v kompaktním pilíři (3xPER1)	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
20	744IEA	Elektroměr jednofázový pro přímé měření do 40A	KUS	1,000		0,000		0,00		0,00
21	744IEB	Elektroměr trojfázový pro přímé měření do 100A	KUS	3,000		0,000		0,00		0,00
22	745AIJ-R	GSM komunikátor na dálkový odečet odběru el. energie	KUS	2,000		0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

ROZPOČET / SOUPIS PRACÍ

Název stavby : Rekonstrukce ŽST Litoměřice h.n.
Název PS,SO : Žst. Litoměřice horní n., přípojka NN

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

828 89

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Datum zpracování : 11. 2014

Číslo stavby
Číslo PS,SO
SO 05-63-01

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
23	743EF-R	Sokl pro rozvaděče, vč. základového dílu	KUS	1,000		0,000		0,00		0,00
24	744CAD	Jistič jednopólový 25A	KUS	1,000		0,000		0,00		0,00
25	744CCD.2	Jistič třípólový 25A	KUS	1,000		0,000		0,00		0,00
26	744CCD.1	Jistič třípólový 32A, vč. nulového můstku	KUS	1,000		0,000		0,00		0,00
27	744CCD	Jistič třípólový 40A, vč. nulového můstku	KUS	1,000		0,000		0,00		0,00
28	744CCF	Jistič třípólový 80A	KUS	1,000		0,000		0,00		0,00
29	744EHB	Nožová pojistková vložka do 100A	KUS	9,000		0,000		0,00		0,00
30	744JBA-R	Modulární kombinovaný svodič přepětí - typ (třída B+C+D) pro třífázové sítě	KUS	1,000		0,000		0,00		0,00
31	741BDC-R	Zásuvka na DIN lištu - komplet	KUS	1,000		0,000		0,00		0,00
32	743AJD-R	Zásuvka pětípólová 400V, 32A, IP 67	KUS	1,000		0,000		0,00		0,00
33	742IBC-R	1-AYKY 4 x 95, kabel silový izolace plastová	M	100,000		0,000		0,00		0,00
34	742GFD	CYKY 4 x 10 mm2, kabel silový izolace plastová	M	60,000		0,000		0,00		0,00
35	75A61	ŠTÍTEK KABELOVÝ OBECNĚ	KUS	5,000		0,000		0,00		0,00
36	75A62	OBJÍMKA ZNAČKOVACÍ KABELOVÁ OBECNĚ	KUS	6,000		0,000		0,00		0,00
37	742JAD	Ukončení konců 2 - 5-ti žilových vodičů a kabelů izolovaných s označením a zapojením v rozvaděči nebo na přístroji, stožáru 4 - 25 mm2	kus	4,000		0,000		0,00		0,00
38	742JAF	Ukončení konců 2 - 5-ti žilových vodičů a kabelů izolovaných s označením a zapojením v rozvaděči nebo na přístroji, 95 - 150 mm2	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
39	75G510-R	Měření a zkoušení kabelů, vč. protokolu	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
40	741FBA-R	Uzemňovací vodič v zemi FeZn do 120mm2, vč. svorek, měření	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
41	741FBK	Zemnicí tyč do délky 2m, FeZn	kus	3,000		0,000		0,00		0,00
42	701DBB	Průraz zdívem v cihlové zdi do tl. 30cm	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
43	759999	podíl přidružených motážních prací a materiálů	KUS	1,000		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za M022	El. přípojka				0,000		0,00		0,00
Díl: D	44	743ZBH-R	Demontáž stávajícího rozvaděče	kus	1,00	0,000		0,00		0,00
S	Celkem za D	Demontáž				0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

ROZPOČET / SOUPIS PRACÍ

Název stavby :
Název PS,SO :

Datum zpracování :

Rekonstrukce ŽST Litoměřice h.n.
Žst. Litoměřice horní n., přípojka NN

11_2014

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

828 89

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby
Číslo PS,SO

SO 05-63-01

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl:	M22.1	Regulace, zkoušky								
46	75E121	DOZOR PRACOVNÍKŮ SEE	HOD	24,00		0,000		0,00		0,00
47	75E126-R	OŽIVENÍ, NASTAVENÍ A ODZKOUŠENÍ SYSTÉMU	KUS	1,00		0,000		0,00		0,00
48	747GAD-R	Zaškolení obsluhy, vč. protokolu	KUS	1,00		0,000		0,00		0,00
49	75E122	CELKOVÁ PROHLÍDKA ZAŘÍZENÍ A VYHOTOVENÍ REVIZNÍ ZPRÁVY, UTZ	KUS	1,00		0,000		0,00		0,00
50	02940	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE	KČ	1,00		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za M22.1	Regulace, zkoušky				0,000		0,00		0,00