

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : "Rekonstrukce kolejí č. 134 a 136 v žst. Český Těšín"

Název PS,SO : Žst. Český Těšín, frýdecké přednádraží -sever, doplnění místní kabelizace

Datum zpracování : 15.5.2014

Projektant, firma: Ing. Milan Oharek, MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.

Zatřídění objektu : (JKSO, JKPOV)

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO PS 24-14-92

Datum aktualizace : 6.8.2014

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl:	MO1	ZEMNÍ PRÁCE VC7/202/89-M (46-M)								
1	46-0010021	Vytýčení kabel. vedení v obvodu žel. stanice	km	1,000		0,000		0,00		0,00
2	46-0200173	Výkop kabel. rýhy 35x90 v zem. tř.3	m	110,000		0,000		0,00		0,00
3	46-0420001	Zřízení kabel. lože z prosáté zeminy, tl. vrstvy 5cm	m	110,000		0,000		0,00		0,00
4	46-0420501	Křižovatka se silovým kabelem	ks	0,000		0,000		0,00		0,00
5	46-0490012	Zakrytí kabelu výstraž. folií 33cm - barva modrá	m	110,000		0,000		0,00		0,00
6	46-0510201	Zřízení a osazení kabelového žlabu TK1 včetně zakrytí žlabu poklopem	m	110,000		0,000		0,00		0,00
7	46-0560173	Zához rýhy 35/50 cm hor.4	m	110,000		0,000		0,00		0,00
8	46-0600001	Odvoz zeminy do vzdálenosti 1km	m3	7,700		0,000		0,00		0,00
9	46-0600002	Odvoz zeminy za každý další km ( 28km) 7,7m3 x 28 = 215,6m3	m3	215,600		0,000		0,00		0,00
10	46-0620013	Provizorní úprava terénu, zemina tř.3	m2	55,000		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za MO1	ZEMNÍ PRÁCE				0,000		0,00		0,00
Díl:	MO2	GEOGRAFICKÉ PRÁCE VC20/103/89								
11	tab.99	Mapování a vynesení trasy v zastavěném prostoru	km	1,000		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za MO2	GEOGRAFICKÉ PRÁCE				0,000		0,00		0,00
Díl:	MO3	MONTÁŽE								
12	7590515886	Montáž objímky kabelové značkovací - koncové	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
13	7494807030	Montáž - označovací štítek kabelový	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
14	7593505100	Zatažení 1 až 3 trubky HDPE do otvoru kabelovodu	m	1 000,000		0,000		0,00		0,00
15	7593505025	Montáž položení jedné ochranné trubky HDPE do kabelového lože - do výkopu	m	1 000,000		0,000		0,00		0,00
16	7593505165	Montáž spojky ke spojování chrániček HDPE SPP 40x40	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
17	7593505170	Montáž koncovky nebo záslepký prům.40mm na trubku HDPE	kus	2,000		0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : "Rekonstrukce kolejí č. 134 a 136 v žst. Český Těšín"

Název PS,SO : Žst. Český Těšín, frýdecké přednádraží -sever, doplnění místní kabelizace

Datum zpracování : 15.5.2014

Projektant, firma: Ing. Milan Oharek, MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.

Zatřídění objektu : (JKSO, JKPOV)

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO PS 24-14-92

Datum aktualizace : 6.8.2014

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
18	7593505150	Kontrola tlakutěsnosti HDPE trubky za 1m	km	1,000		0,000		0,00		0,00
19	7593505160	Kontrola průchodnosti HDPE trubky pro optický kabel	km	1,000		0,000		0,00		0,00
20	7590565055	Vyfouknutí optického kabelu do HDPE trubky	m	1 000,000		0,000		0,00		0,00
21	7590565055	Zafouknutí optického kabelu do HDPE trubky	m	1 000,000		0,000		0,00		0,00
22	7590565030	Zhotovení koncovky z trubiček nebo dutinek na 12 vláknové propojovací šňůře	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
23	7590565215	Montáž optické konektorové spojky v optickém rozvaděči (1x12 vláken)	kus	12,000		0,000		0,00		0,00
24	7590565015	Připojení propojovací šňůry s konektory - patchcord	kus	4,000		0,000		0,00		0,00
25	7590565100	Ukončení optického kabelu v optickém rozvaděči pro 12 vláken	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
26	7598035010	Měření útlumu optického kabelu s 12 vl. na skládce - na 2vln. délkách	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
27	7598035055	Měření útlumu optického kabelu s 12 vl. po položení - na 2vln. délkách	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
28	7598095595	Dozor pracovníků SDC SSZT	hod	12,000		0,000		0,00		0,00
29	7598095595	Celková prohlídka el. zařízení a vyhotovení revizní zprávy	hod	8,000		0,000		0,00		0,00
30	7598095595	Technické prohlídky a zkoušky, uvedení do provozu, vyhodnocení zkušebního provozu	hod	8,000		0,000		0,00		0,00
31	7598095595	Zprovoznění komunikační cesty na MDP v TB Č.Těšín a ED Ostrava	hod	16,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za MO3	MONTÁŽE				0,000		0,00		0,00

Díl:	001	NOSNÝ MATERIÁL + DODÁVKY Ceník výrobků								
32	759	Trubka HDPE 40/33 pro MOK - dodávka ( 85m x 2=170m)	m	1 000,000		0,000		0,00		0,00
33	7590500015	Optický kabel jednovodový 12 vláken SM 9/125 - dodávka 480m)	m	1 000,000		0,000		0,00		0,00
34	759	Koncovka HDPE trubky KPP 40V	ks	2,000		0,000		0,00		0,00
35	759	Spojka HDPE trubky SPP 40	ks	2,000		0,000		0,00		0,00
36	7590500028	Štítek kabelový s upínacím páskem 45x75mm	ks	2,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 001	NOSNÝ MATERIÁL + DODÁVKY Ceník výrobků				0,000		0,00		0,00

Díl:	O990	Poplatky za skládky, ostatní								
------	------	------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : "Rekonstrukce kolejí č. 134 a 136 v žst. Český Těšín"

Název PS,SO : Žst. Český Těšín, frýdecké přednádraží -sever, doplnění místní kabelizace

Datum zpracování : 15.5.2014

Projektant, firma: Ing. Milan Oharek, MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.

Zatřídění  
objektu :  
(JKSO,  
JKPOV)

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO PS 24-14-92

Datum aktualizace : 6.8.2014

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
37	170504-O	výkopová zemina - odkop	t	11,550		0,000		0,00		0,00
38	170101-O	beton z demolic objektů	t	3,600		0,000		0,00		0,00
39	97910010000	Odvoz sutí ( beton ) na vzdálenost 1km	t	3,600		0,000		0,00		0,00
40	97910020000	příplatek za každý další 1km u odvozu sutí (28km)	t	100,800		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za O990	Poplatky za skládky, ostatní				0,000		0,00		0,00