

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : „Rekonstrukce jižního zhlaví frýdeckého přednádraží v žst. Český Těšín, včetně TZZ směr Hnojník“

Název PS,SO : Žst. Český Těšín, frýdecké přednádraží-jih, osvětlení

Datum zpracování : 30.7.2014
Ing. Vladimír Procházka, MCO a.s.

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

828 79

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO SO 24-06-82

Datum aktualizace : 22.12.2014
jemelka

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl:	701	Zemní práce								
1	701AAC	Vytyčení trasy kabelového vedení v obvodu železniční stanice	km	0,560		0,000		0,00		0,00
2	701BAA	Výkop jámy pro stožár či jiné zařízení - ruční nebo strojní výkop, zemina do tř. 4	m3	9,000		0,000		0,00		0,00
3	701BAB	Výkop jámy pro stožár či jiné zařízení - ruční nebo strojní výkop, zemina tř. 5	m3	10,500		0,000		0,00		0,00
4	701BAC	Ruční výkop sondy v zemině do tř. 4, vč záhozu a úpravy, odvozu	m3	2,000		0,000		0,00		0,00
5	701BBB	Betonový základ do rostlé zeminy do bednění pro stožár / věž	m3	19,500		0,000		0,00		0,00
6	701BBD	Rozbourání betonové základu vč. konečné povrchové úpravy	m3	4,500		0,000		0,00		0,00
7	701CAC	Hloubení a zához kabelové rýhy 350/900mm zemina do tř. 4	m	560,000		0,000		0,00		0,00
8	701CFB	Zřízení kab.lože z kopaného písku bez zakrytí v rýze do š.65cm, tl.vrstvy 10cm	m	560,000		0,000		0,00		0,00
9	701CGA	Kabelový žlab betonový TK1 (17x14cm / 10,5x10cm)	m	530,000		0,000		0,00		0,00
10	701CGG	Výstražná fólie z PVC šířky 33cm	m	560,000		0,000		0,00		0,00
11	701CGJ	Korugovaná dvouplášťová chránička pro mechanickou ochranu vedení, fí 120 - 160mm	m	35,000		0,000		0,00		0,00
12	701CGN	Ocelová chránička do fí 100mm pro průchod kabelů	m	15,000		0,000		0,00		0,00
13	701CHC	Osetí povrchu trávou	m2	280,000		0,000		0,00		0,00
14	701CHD	Provizorní úprava terénu v přírodní zemině tř. 3 - 4	m2	560,000		0,000		0,00		0,00
15	701FDE_Ra	Přechod přes vodoteč	m	10,000		0,000		0,00		0,00
16	701FEA	Podchod pod kolejí, vozovkou metodou horizontálně řízeného vrtu do fí.chráničky 20cm	m	35,000		0,000		0,00		0,00
17	701FEC	Výkop a zához jámy pro horizontálně řízený vrt	m3	18,000		0,000		0,00		0,00
s	Celkem za 701	Zemní práce				0,000		0,00		0,00
Díl:	702	Odvoz odpadu								
18	702AA0	Odvoz zeminy a šterku - do vzdálenosti 28km	t	157,000		0,000		0,00		0,00
19	702AC0	Odvoz betonové a stavební sutě na skládku - do vzdálenosti 28km	t	11,300		0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

SOUPIŠ PRACÍ

Název stavby : „Rekonstrukce jižního zhlaví frýdeckého přednádraží v žst. Český Těšín, včetně TZS směr Hnojník“

Název PS,SO : Žst. Český Těšín, frýdecké přednádraží-jih, osvětlení

Datum zpracování : 30.7.2014
Ing. Vladimír Procházka, MCO a.s.

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

828 79

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO SO 24-06-82

Datum aktualizace : 22.12.2014
jemelka

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
S	Celkem za 702	Odvoz odpadu				0,000		0,00		0,00

Díl:	741	Elektroinstalační materiál, ocelové konstrukce, uzemnění								
20	741AAG	Vlnitá pancéřová hadice z PVC ohebná elektroinstalační 50-63mm	m	45,000		0,000		0,00		0,00
21	741FBA	Uzemňovací vodič v zemi FeZn do 120mm2	m	580,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 741	Elektroinstalační materiál, ocelové konstrukce, uzemnění				0,000		0,00		0,00

Díl:	742	Silnoproudé rozvody								
22	742GFE	CYKY 4/5 x 16 - 25 mm2, kabel silový izolace plastová	m	666,000		0,000		0,00		0,00
23	742JAC	Ukončení 2 - 5-ti žilových vodičů a kabelů izolovaných s označením a zapojením v rozvaděči nebo na přístroji do 2,5 mm2	kus	13,000		0,000		0,00		0,00
24	742JAD	Ukončení 2 - 5-ti žilových vodičů a kabelů izolovaných s označením a zapojením v rozvaděči nebo na přístroji, 4 - 25 mm2	kus	26,000		0,000		0,00		0,00
25	742KAC	Označovací štítek na kabel	kus	26,000		0,000		0,00		0,00
26	742KAF	Zatažení kabelu do chráničky - kabel do 4kg/m	m	80,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 742	Silnoproudé rozvody				0,000		0,00		0,00

Díl:	743	Silnoproudá zařízení								
27	743AAE	Osvětlovací stožár sklopný výšky od 7 do 12m, žárově zinkovaný, vč. výstroje	kus	13,000		0,000		0,00		0,00
28	743AEB	Svítilno pro montáž na železniční stožár pro zdroj SHC 150 - 400W	kus	13,000		0,000		0,00		0,00
29	743R39_R	Hydraulické sklopné zařízení k osvětlovacím stožárům do 12m	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
30	743ZAC	Demontáž osvětlovacího stožáru železničního do výšky 14m	kus	3,000		0,000		0,00		0,00
31	746IF_R4	Doplnění software místního dohledového pracoviště a serveru a klientského pracoviště na ED Ostrava	kus	3,000		0,000		0,00		0,00
		- Doplnění software a vizualizace								
		- Individuální a komplexní zkoušky								

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : „Rekonstrukce jižního zhlaví frýdeckého přednádraží v žst. Český Těšín, včetně TZZ směr Hnojník“

Název PS,SO : Žst. Český Těšín, frýdecké přednádraží-jih, osvětlení

Datum zpracování : 30.7.2014
Ing. Vladimír Procházka, MCO a.s.

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

828 79

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO SO 24-06-82

Datum aktualizace : 22.12.2014
jemelka

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
S	Celkem za 743	Silnoproudá zařízení				0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00

Díl:	747	Zkoušky, revize a HZS								
32	747BAC	Celková prohlídka, zkoušení, měření a vyhotovení výchozí revizní zprávy, pro objem IN přes 500 do 1000 tis. Kč	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
33	747BAD	Příplatek k celkové prohlídce, zkoušení, měření a vyhotovení revizní zprávy pro objem IN přes 1000 tis. Kč, za každých dalších i započatých 500 tis. Kč	kus	3,000		0,000		0,00		0,00
34	747CAA	Provedení prohlídky a zkoušky právnickou osobou, vydání průkazu způsobilosti (pro funkční celek, provizorní stav)	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
35	747R01	Vyhotovení zprávy o posouzení bezpečnosti (posouzení rizik) vč. analýzy a hodnocení	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
36	747EDA	Měření intenzity osvětlení instalovaného v rozsahu 1000 m2 zjišťované plochy	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
37	747GAA	Dokončovací montážní práce na elektrickém zařízení	hod	40,000		0,000		0,00		0,00
38	747GAC	Zkušební provoz	hod	24,000		0,000		0,00		0,00
39	747GAD	Zaškolení obsluhy	hod	8,000		0,000		0,00		0,00
40	747GAE	Manipulace na zařízeních prováděné provozovatelem	hod	56,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 747	Zkoušky, revize a HZS				0,000		0,00		0,00

Díl:	748	Ostatní								
41	748BBC	Pismomalířské práce - písmena a číslice výšky 110 - 150 mm	kus	41,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 748	Ostatní				0,000		0,00		0,00

Díl:	990	Poplatky za skládky								
42	170504-O	Výkopová zemina-odkop	t	157,000		0,000		0,00		0,00
43	170101-O	Beton z demolic objektů, základů TV	t	11,300		0,000		0,00		0,00
44	170411-O	Zbytky kabelů, vodičů	t	0,100		0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : „Rekonstrukce jižního zhlaví frýdeckého přednádraží v žst. Český Těšín, včetně TZZ směr Hnojník“

Název PS,SO : Žst. Český Těšín, frýdecké přednádraží-jih, osvětlení

Datum zpracování : 30.7.2014
Ing. Vladimír Procházka, MCO a.s.

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

828 79

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO SO 24-06-82

Datum aktualizace : 22.12.2014
jemelka

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
45	200301-O	Komunální odpad	t	0,200		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 990	Poplatky za skládky				0,000		0,00		0,00