

FORMULÁŘ 5

SOUPIŠ PRACÍ

Název stavby : "Rekonstrukce jižního zhlaví frýdeckého přednádraží v žst. Český Těšín, včetně TZZ směr Hnojník"

Název PS,SO : Český Těšín - Hnojník, TZZ

Datum zpracování : 12.5.2014

Projektant, firma: Ing. Petr Pavlík, MCO a.s.

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO PS 24-28-81

Datum aktualizace : 28.7.2014

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl:	M01	PS 24-28-81 Český Těšín - Hnojník, TZZ								
1	631123	DODÁVKA MET. DVOUPLÁŠŤ. KABELU DO 4P 1,0	M	650,000		0,000		0,00		0,00
2	631127	DODÁVKA MET. DVOUPLÁŠŤ. KABELU DO 24P 1,0	M	75,000		0,000		0,00		0,00
3	Ceník MCO	DODÁVKA KABELU TCEPKPFLEY 3x4x0,8	KM	0,075		0,000		0,00		0,00
4	742GFE	CYKY 4 x 25 MM2, KABEL SILOVÝ IZOLACE PLASTOVÁ	M	350,000		0,000		0,00		0,00
5	631213	FORMA KABELOVÁ DO 4P 1,0	KUS	2,000		0,000		0,00		0,00
6	631217	FORMA KABELOVÁ DO 24P 1,0	KUS	2,000		0,000		0,00		0,00
7	631312	SPOJKA ROVNÁ KAB. S JÁDRY O PRŮM. 1MM DO 8 ŽIL	KUS	2,000		0,000		0,00		0,00
8	631316	SPOJKA ROVNÁ KAB. S JÁDRY O PRŮM. 1MM DO 48 ŽIL	KUS	1,000		0,000		0,00		0,00
9	631410	ŠTÍTEK KABELOVÝ OBECNĚ	KUS	15,000		0,000		0,00		0,00
10	631420	OBJÍMKA ZNAČKOVACÍ KABELOVÁ OBECNĚ	KUS	6,000		0,000		0,00		0,00
11	631511	ULOŽENÍ, ZATAŽENÍ A SPOJKOVÁNÍ KABELŮ DO 4P 1,0	M	650,000		0,000		0,00		0,00
12	631514	ULOŽENÍ, ZATAŽENÍ A SPOJKOVÁNÍ KABELŮ DO 24P 1,0	M	75,000		0,000		0,00		0,00
13	22-0060711 R	ZATAŽENÍ KABELU TCEPKPFLEY RUČNĚ	M	75,000		0,000		0,00		0,00
14	632113	VNITŘNÍ KABELOVÉ ROZVODY DODÁVKA DO 20 KABELŮ	M	10,000		0,000		0,00		0,00
15	632123	VNITŘNÍ KABELOVÉ ROZVODY MONTÁŽ DO 20 KABELŮ	M	10,000		0,000		0,00		0,00
16	633911 R	DODÁVKA POČÍTAČE NÁPRAV PRO TZZ, 1 BOD (VENKOVNÍ ČÁST)	KUS	2,000		0,000		0,00		0,00
17	633921 R	MONTÁŽ POČÍTAČE NÁPRAV PRO TZZ, 1 BOD (VENKOVNÍ ČÁST)	KUS	2,000		0,000		0,00		0,00
18	751111	KABELOVÁ TRASA VE ŽLABECH 10x10 VE VÝKOPU 0,5 m	KM	0,275		0,000		0,00		0,00
19	751211	KABELOVÁ TRASA VE ŽLABECH 20x20 VE VÝKOPU 0,8 m	KM	0,025		0,000		0,00		0,00
20	756130	KABELOVÁ TRASA POD FÓLÍÍ VE VÝKOPU 0,8 m	KM	0,300		0,000		0,00		0,00
21	705242	KABELOVÝ PODCHOD POD KOLEJÍ	KUS	5,000		0,000		0,00		0,00
22	705243	KABELOVÝ PODCHOD POD VOZOVKOU	M	15,000		0,000		0,00		0,00
23	705283 R	KABELOVÝ PODCHOD POD VODOTEČÍ ZŘÍZENÝ PROTĹAKEM	M	5,000		0,000		0,00		0,00
24	632313	DODÁVKA ÚPRAVY OVLÁDACÍHO STOLU (KONTROLNÍ SKŘÍNĚ)	KUS	1,000		0,000		0,00		0,00
25	632317 R	DODÁVKA ÚPRAVY RELÉOVÝCH, NAPÁJECÍCH NEBO KABELOVÝCH STOJANŮ (10% CENY ZÁKLADNÍ POLOŽKY)	KUS	1,000		0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

SOUPIŠ PRACÍ

Název stavby : "Rekonstrukce jižního zhlaví frýdeckého přednádraží v žst. Český Těšín, včetně TZS směr Hnojník"

Název PS,SO : Český Těšín - Hnojník, TZS

Datum zpracování : 12.5.2014

Projektant, firma: Ing. Petr Pavlík, MCO a.s.

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

majitel HIM:

SŽDC	0
Cena za objekt [Kč]	

Číslo stavby	
Číslo PS,SO	PS 24-28-81
Datum aktualizace :	28.7.2014

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
26	632323	MONTÁŽ ÚPRAVY OVLÁDACÍHO STOLU (KONTROLNÍ SKŘÍNĚ)	KUS	1,000		0,000		0,00		0,00
27	632327 R	MONTÁŽ ÚPRAVY RELÉOVÝCH, NAPÁJECÍCH NEBO KABELOVÝCH STOJANŮ (10% CENY ZÁKLADNÍ POLOŽKY)	KUS	1,000		0,000		0,00		0,00
28	635121	DOZOR PRACOVNÍKŮ SŽDC	HOD	56,000		0,000		0,00		0,00
29	635225	AUTORSKÝ DOZOR PROJEKTANTA	HOD	16,000		0,000		0,00		0,00
30	635226	KOMPLETNÍ GEODETICKÉ PRÁCE	HOD	8,000		0,000		0,00		0,00
31	14 102	POPLATKY ZA SKLÁDKU - ULOŽENÍ VÝKOPOVÉ ZEMINY	T	2,000		0,000		0,00		0,00
32	702AA0	ODVOZ ZEMINY A ŠTĚRKU - DO VZDÁLENOSTI 20 KM	T	2,000		0,000		0,00		0,00
33	702AB0	ODVOZ ZEMINY A ŠTĚRKU - ZA KAŽDÝCH DALŠÍCH 5 KM	T	2,000		0,000		0,00		0,00
34	702BC0	ODVOZ NESPECIFIKOVANÉHO ODPADU - DO VZDÁLENOSTI 20 KM	T	0,100		0,000		0,00		0,00
35	702BC0	ODVOZ NESPECIFIKOVANÉHO ODPADU - ZA KAŽDÝCH DALŠÍCH 5 KM	T	0,100		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za M01	PS 24-28-81 Český Těšín - Hnojník, TZS				0,000		0,00		0,00