POHLED SEVERNÍ – 2



POHLED ZÁPADNÍ – 3



POHLED JIŽNÍ – 1



POHLED VÝCHODNÍ – 4



POZNÁMKA

- STŘEŠNÍ KRYTINA - HLAVNÍ OBJEKT A OBJEKT WC - LEHKÁ STŘEŠNÍ KRYTINA Z PLECHOVÝCH KOSODÉLNÍKOVÝCH ŠABLON - ODSTÍN BŘIDLICOVĚ ČERNÝ (ANTRACIT)
- STŘEŠNÍ KRYTINA - NÍZKÝ OBJEKT - FALCOVANÁ HLINÍKOVÁ TABULE - ODSTÍN BŘIDLICOVĚ ČERNÝ (ANTRACIT)
- KLEMPÍŘSKÉ PRVKY - HLINÍKOVÝ PLECH (například PREFA) - ODSTÍN BŘIDLICOVĚ ČERNÝ (ANTRACIT)
- OKNA A DVEŘE PLASTOVÉ - ODSTÍN BŘIDLICOVĚ ČERNÝ (ANTRACIT)
více viz. tabulka oken a dveří
- FASÁDA - CIHLOVÝ DEKOR - odstín tmavě červený
- ŠAMBRÁNY KOLEM OTVORŮ, ŘÍMSY A OZDOBNÉ PRVKY - odstín pískově žlutý
- FASÁDA PODKROVNÍ ČÁSTI
  DŘEVĚNÉ TRÁMKY, PODBITÍ - odstín tmavě červený
  PALUBKY - odstín pískově žlutý
- DŘEVĚNÉ PODBITÍ NA NÁSTUPIŠTI - odstín pískově žlutý
- SOKL - STÁVAJÍCÍ KAMENNÝ - oprava opískováním
- Z FASÁDY BUDOU ODSTRANĚNY VEŠKERÉ VYČNÍVAJÍCÍ KONSTRUKCE VČETNĚ ÚCHYTŮ SATELITŮ A ANTÉN, OKENNÍCH MŘÍŽÍ A KONZOLÍ, POVRCH BUDE OPRAVEN A ZAČIŠTĚN. PONECHÁN ZŮSTANE POUZE HLAVNÍ PŘÍVOD ELEKTŘINY A TELEKOMUNIKAČNÍCH KABELŮ,
- ZE STĚN V PROSTORU NÁSTUPIŠTĚ BUDOU ZE ZDI ODSTRANĚNY ČTYŘI TABULE - DESKY S DŘEVĚNÝM RÁMEM A UVNITŘ S OMÍTKOU
- ČERNÝ NÁPIS "ZÁHOŘÍ" V BÍLÉM RÁMU OBNOVIT
- VŠECHNY STÁVAJÍCÍ KOMÍNY V PŘÍSTAVCÍCH BUDOU ZBOURÁNY
1x zděný komín ve strojovně š.0,5m a v. 2,5m nad střechu, 1x ocelový WC Ø0,25m a v. 0,5m nad střechu
- STÁVAJÍCÍ UMYVADLO V PŘÍSTŘEŠKU ČEKÁRNY ZRUŠIT

VYBAVENÍ

- NOVÁ VENKOVNÍ SVĚTLA HLAVNÍ OBJEKT (například f. Pechlát vzor 48) - počet 3ks
- SVĚTLA V PŘÍSTŘEŠKU ČEKÁRNY (jsou již provedena - zachovat)
  při realizaci stavby je třeba počítat s jejich demontáží a zpětnou montáží
- NOVÁ PROSVĚTLENÁ CEDULE S NÁZVEM STANICE 1ks A SMĚROVÁ CEDULE 1ks
  umístění pouze ze strany kolejiště, (dle manuálu 118 v příloze, například f. ASIG s.r.o)
- NOVÉ PERONNÍ HODINY (například f. Elektročas typ CV) - počet 1ks
- NOVÉ LAVIČKY (například typ VERA LC 250, f. MMCITÉ a.s. Bílovice) - počet 5ks
- NOVÉ ODPADKOVÉ KOŠE - počet 3ks
  (betonový koš z vymývaného betonu s víkem a s vnitřní pozink vložkou, barva šedá)
- U OKEN DO SUTERÉNU NOVÉ VENKOVNÍ OCELOVÉ MŘÍŽE Z TAHOKOVU - počet 2ks
  do OK rámečku 30/30/3, rozměry cca 600/400mm, otevíravé, s těsněním, nátěr odstín RAL 7006

LEGENDA

(A) U střechy hlavního objektu není možné staticky přetížit konstrukci krovu, proto je navržena nová lehká střešní krytina z plechových kosodélníkových šablon .



Toto řešení bude realizováno až po provedení stavebního průzkumu ve střeše a rozhodnutí investora.

Střešní krytina bude provedena dle technologického postupu výrobce, včetně doplňkových profilů, větracích mřížek, oplechování a záchytných systémů.

(B) Dřevěné obložení fasády ve štítech podkroví. Všechny dřevěné prvky budou technologií opískováním zbaveny starých nátěrů.
Nevyhovující a špatné prvky budou nahrazeny novými, pozor jedná se o truhlářský výrobek.
Ucelené plochy budou rozebírány postupně.
Následně bude provedeno nátěr impregnací - základní bílý nátěr - 2x finální nátěr (například CAPAROL Cognac 13 vzorník Color nátěr na dřevo).
Při opravě a výměně dřevěných prvků ve štítu bude provedeno zateplení foukanou celulózou (předpoklad 80% plochy štítu)
B.1 - ZÁPADNÍ ŠTÍT dřevěné obložení je ve špatném stavu = bude vyměněno v celém rozsahu
B.2 - OSTATNÍ ŠTÍTY po otryskání (pískem) bude vyhodnocen stav dřeva, nevyhovující dřevěné prvky budou vyměněny za nové (odhad 20%). Doporučujeme řešit jednotlivá pole jako celek.

(C) Střechy v přístavcích (mimo WC). Stávající nevyhovující dřevěné bednění bude odstraněno a nahrazeno novým bedněním. Na bednění bude separační vrstva (např. Bauder TOP UDS3 NSK položeno kolmo k okapní hraně), střešní krytina z HLINÍKOVÉ falcované tabule s dvojitou stojatou drážkou (například Prefa Prefalz). Nová krytina bude provedena včetně všech klempířských prvků a sněhových zachytávačů dle technologického postupu výrobce.

Toto řešení bude realizováno až po provedení stavebního průzkumu ve střeše a rozhodnutí investora.

POZN. 1: U NÁTĚRŮ, KDE SE U SEBE NACHÁZEJÍ NOVÉ A STARÉ DŘEVĚNÉ PRVKY, POZOR NA SJEDNOCENÍ FINÁLNÍ BARVY, NA MÍSTĚ VŽDY OVĚŘIT ZKOUŠKOU SPOLUPŮSOBENÍ NÁTĚRŮ!!!

POZN. 2: ZAŘAZENÍ LOKALITY DLE MAPY SNĚHOVÉ OBLASTI V ČR
- OBLAST II, charakteristická hodnota s_k= 1 kPa

POZN. 3: - NEVYUŽITÉ STÁVAJÍCÍ ELEKTRICKÉ SKŘÍNĚ VE FASÁDĚ BUDOU ZRUŠENY, ZDEMONTOVÁNY A OTVORY BUDOU ZAZDĚNY.
- PO PROJEDNÁNÍ SE SPRÁVCI FUNKČNÍCH EL. SKŘÍNÍ NA FASÁDĚ PROVÉST JEJICH OPRAVU, PŘÍPADNĚ VÝMĚNU ZA NOVÉ

SCHEMA PŮDORYS

M 1:200



Výškový system B.p.v.
Souřadnicový system S.JTSK

ATELIER VOSTRACKÝ
OHRAZENIČKO 25, 370 06 ČESKÉ BUDĚJOVICE

KRESLIL	BC. MAREK	ODPOVĚDNÝ PROJ.	ING. VOSTRACKÝ	DOKUMENTACE	OPRAVA OBJEKTU
PROJEKTANT	BC. MAREK	TECH. KONTROLA	ING. VOSTRACKÝ	DATUM	06/2019
PARE	ZÁKAZNÍK: SPRÁVA ŽELEZNIČNÍ DOPRAVNÍ CESTY, státní organizace, Purkyňova 1017/22, 301 00 Plzeň			POČET FORMÁTŮ	2xA4
				ZAK. ČÍSLO	
				MĚŘÍTKO	1:100
	STAVBA: Záhoří ON – oprava výpravní budovy č.p. 19, pozemek p.č.st.18, k.ú. Svatonice				
ČÍSLO VÝKRESU: 4	DÍLČÍ ČÁST: ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ				
	VÝKRES: POHLEDY TECHNICKÉ				