



POZNÁMKA

- STŘEŠNÍ KRYTINA BUDE PROVEDENA DLE TECHNOLOGICKÉHO POSTUPU VÝROBCE, VČETNĚ HŘEBENÁČŮ, KRAJOVEK, DOPLŇKOVÝCH PROFILŮ, VĚTRACÍCH PROSTUPŮ, OPLECHOVÁNÍ ATD. VÝROBCE KRYTINY NAVRHNĚ ZPŮSOB PROVEDENÍ A POČET SNĚHOVÝCH ZÁBRAN DLE PŘÍSLUŠNÝCH NOREM

- SOUČÁSTÍ OPRAVY STŘECHY JE NOVÁ STŘEŠNÍ LÁVKA SE ZÁBRADLÍM VÝŠKY 1,2m provedení viz stávající, odstín břidlicově černý (antracit), rozměry cca dl. 9m, š. 1m

- PRO BUDOVU BUDE PROVEDEN NOVÝ ANTÉNNÍ STOŽÁR (VČETNĚ VNITŘNÍCH ROZVODŮ) veškeré stávající satelity (případně nové satelity) řeší jednotliví nájemníci bytů samostatně, na vlastní náklady

| | | | | | |
|---|--|---|----------------|--|----------------|
| Výškový systém B.p.v. Souřadnicový systém S.JTSK | |  | |  OHRAZENÍČKO 25, 370 06 ČESKÉ BUDĚJOVICE | |
| KRESLIL | BC. MAREK | ODPOVĚDNÝ PROJ. | ING. VOSTRACKÝ | DOKUMENTACE | OPRAVA OBJEKTU |
| PROJEKTANT | BC. MAREK | TECH. KONTROLA | ING. VOSTRACKÝ | DATUM | 06/2019 |
| PARE | ZÁKAZNÍK SPRÁVA ŽELEZNIČNÍ DOPRAVNÍ CESTY státní organizace, Purkyňova 1017/22, 301 00 Plzeň | | | POČET FORMÁTŮ | 2xA4 |
| | | | | ZAK. ČÍSLO | |
| | STAVBA Záhoří ON – oprava výpravní budovy č.p. 19, pozemek p.č.st.18, k.ú. Svatonice | | | MĚŘÍTKO | |
| | | | | | |
| ČÍSLO VÝKRESU 5 | DÍLČÍ ČÁST ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ | | | | |
| | | | | | |