

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : Rekonstrukce mostu v km 42,785 trati Beroun - Rakovník

Název PS,SO : Všeobecný objekt

Zatřídění objektu: (JKSO, JKPOV)

majitel HIM:	SŽDC	0	1,0	0
	Cena za objekt [Kč]	počet mj	objektový ukazatel	

Číslo stavby 321 373 0010

Číslo PS,SO VSEOB

Datum zpracování :

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	Měrná jednotka	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	CENA				Technická specifikace	Výkaz výměr
							Dodávky		Montáže			
							Jednotková	Celkem	Jednotková	Celkem		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	14	15
	0	Všeobecné konstrukce a práce										
1	VSEOB_01	Geodetická dokumentace skutečného provedení	KUS	1,00						0,00	V této položce ocení dodavatel náklady na geodetickou část dokumentace skutečného provedení. Měrnou jednotkou je KUS, kterou je soubor všech objektů stavby, předání 3x tištěná + 3x digitální forma CD	1
	Doplň. popis	předání 3x tištěná + 3x digitální forma CD										
2	VSEOB_02	Dokumentace skutečného provedení	KUS	1,00						0,00	V této položce ocení dodavatel náklady na dokumentaci skutečného provedení, vyjma geodetické části a vyjma digitální dokumentace. Měrnou jednotkou je KUS, kterou je soubor všech objektů stavby, předání 3 x tištěná forma.	1
	Doplň. popis	předání 3 x tištěná forma.										
3	VSEOB_03	Digitální dokumentace skutečného provedení	KUS	1,00						0,00	V této položce ocení dodavatel náklady na zpracování dokumentace skutečného provedení v digitální podobě. Měrnou jednotkou je KUS, kterou je soubor všech objektů stavby, předání 3 x digitální forma CD	1
	Doplň. popis	předání 3 x digitální forma CD										
	Celkem za 0	Všeobecné konstrukce a práce				0,000		0,00		0,00		

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

majitel HIM:

SZDC

0

Cena za objekt [Kč]

mj dle JKSO

počet mj

objektový ukazatel

Název stavby :

Rekonstrukce mostu v km 42,785 trati Beroun - Rakovník

Číslo stavby

321 373 0010

Název PS,SO :

Rekonstrukce mostu

Zatřídění objektu: (JKSO, JKPOV)

Číslo PS,SO

SO 01

Datum zpracování :

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	Měrná jednotka	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	CENA				Typ řádku	Kód datové základny	Technická specifikace	Výkaz výměr	
							Dodávky		Montáže						
							Jednotková	Celkem	Jednotková	Celkem					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		12	13	14	15
	0	Všeobecné konstrukce a práce									S				
1	014102.1 <i>Doplň. popis</i>	POPLATKY ZA SKLÁDKU zemina	T	478,415	0,000000	0,000000	0,00	0,00		0,00	P	2013_OTSK P	zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.	265,786*1,8=478,4148 [A]	
2	014102.2 <i>Doplň. popis</i>	POPLATKY ZA SKLÁDKU suť	T	250,770	0,000000	0,000000	0,00	0,00		0,00	P	2013_OTSK P	zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.	z položky 967156: 76,640*2,5=191,6000 [A] z položky 97816: 23,668*2,5=59,1700 [B] Celkem: A+B=250,7700 [C]	
3	014102.3 <i>Doplň. popis</i>	POPLATKY ZA SKLÁDKU izolace z NK	T	0,641	0,000000	0,000000	0,00	0,00		0,00	P	2013_OTSK P	zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.	(5,2+4,85+5,2)*21*2/1000=0,6405 [A]	
4	02620 <i>Doplň. popis</i>	ZKOUŠENÍ KONSTRUKCÍ A PRACÍ NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU kontrolní zkoušky prováděné nezávislou zkušebnou (odtrhy podkladu pro sanaci), 3 ks/každou NK/opěru v každé etapě 3x(6+4+4+4)=54ks diagnostický průzkum stavu kabelových kanálků, zejména jejich zainjektování	KPL	1,000	0,000000	0,000000	0,00	0,00		0,00	P	2013_OTSK P	zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zkouškami		
5	03720 <i>Doplň. popis</i>	POMOC PRÁCE ZAJIŠTĚNEBO ZŘÍZ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY DIO, 4 fáze: Dopravní značky pro vyznačení dopravního opatření - montáž, demontáž a pronájem na 4 měsíce. Sloupky dopravních značek provizorního dopravního značení - max. 2 značky na 1 sloupek, montáž a demontáž. Provizorní VDZ pro obě fáze, včetně přechodu s následným odstraněním Výstražná světla umístěná na směrovacích deskách dočasného dopravního značení - včetně napájecích kabelů, zdroje energie a ovládacího systému - montáž, demontáž a pronájem na 4 měsíce. Vodící stěna typu CITY BLOK v průjezdu zúženým prostorem staveniště - montáž, demontáž a pronájem na 4 měsíce včetně přesouvání při změně etapy	SOUBOR	1,000	0,000000	0,000000	0,00	0,00		0,00	P	2013_OTSK P	zahrnuje objednatelem povolené náklady na požadovaná zařízení zhotovitele		
	Celkem za 0	Všeobecné konstrukce a práce				0,000		0,00		0,00					

	1	Zemní práce									S			
6	11120	ODSTRANĚNÍ KŘOVIN	M2	48,000	0,000000	0,000000	0,00	0,00		0,00	P	2013_OTSK_P	odstranění travin, křovin a stromů do průměru 100 mm doprava dřevin bez ohledu na vzdálenost spálení na hromadách nebo štěpkování	3*(5+3+8)=48,0000 [A]
7	131736	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 12KM	M3	265,786	0,000000	0,000000	0,00	0,00		0,00	P	2013_OTSK_P	položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztižení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztižení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadléků - pažení, vzepření a rozeptření vč. přepážování (vyjma štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (přijezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**	za operami: 2*3,6*2*16=230,4000 [A] prodloužení křidel vlevo: 2*2*1*1=4,0000 [B] pro přechodové prefabrikáty: 2*3,5*2,5*1,5=26,2500 [C] pro základ stožáru: 1,4*1,4*1,6=3,1360 [D] pro vsakovací jímky: 2*1*1*1=2,0000 [E] Celkem: A+B+C+D+E=265,7860 [F]



[illegible]

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	Měrná jednotka	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	CENA				Typ řádku	Kód datové základny	Technická specifikace	Výkaz výměr	
							Dodávky		Montáže						
							Jednotková	Celkem	Jednotková	Celkem					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		12	13	14	15
16	289366	VÝZTUŽ STŘÍKANÉHO BETONU Z KARI SITÍ	T	2,852	0,000000	0,000000	0,00	0,00		0,00	P	2013_OTSKP	<p>Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením:□</p> <p>- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,□</p> <p>- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,□</p> <p>- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,□</p> <p>- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,□</p> <p>- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,□</p> <p>- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,□</p> <p>- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,□</p> <p>- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,□</p> <p>- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů (vlastní měřicí skříně se uvádějí položkami SD 74 - pol.č.74432).□</p> <p>- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,□</p> <p>- separaci výztuže,□</p> <p>- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,□</p> <p>- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.</p>	(20+1,2)*0,000395*(4*(2,5+7+1,5+0,6+2,5+15,5+10+9,5+15,5+1,5+0,8+7+2,5))+17,5*2)=2,8522 [A]	
Doplň. popis		včetně přikotvení k podkladu dříků opěr				0,000		0,00		0,00					
Celkem za 2		Základy				0,000		0,00		0,00					
	3	Svislé konstrukce									S				
17	317325	ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37)	M3	6,100	0,000000	0,000000	0,00	0,00		0,00	P	2013_OTSKP	<p>položka zahrnuje:</p> <p>- dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakémkoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,□</p> <p>- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,□</p> <p>- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,□</p> <p>- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,□</p> <p>- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,□</p> <p>- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,□</p> <p>- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,□</p> <p>- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztlžení práce a úprav kolem nich,□</p> <p>- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,□</p> <p>- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,□</p> <p>- ztlžení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,□</p> <p>- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,□</p> <p>- nátěry zabíraňující soudržnost betonu a bednění,□</p> <p>- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,□</p> <p>- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,□</p> <p>- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,□</p> <p>- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů</p>		
Doplň. popis		nabetonávka říms z betonu C30/37 - XF4													
18	317365	VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505	T	0,057	0,000000	0,000000	0,00	0,00		0,00	P	2013_OTSKP	<p>položka zahrnuje:</p> <p>- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,□</p> <p>- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,□</p> <p>- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,□</p> <p>- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,□</p> <p>- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,□</p> <p>- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,□</p> <p>- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,□</p> <p>- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,□</p> <p>- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů (vlastní měřicí skříně se uvádějí položkami SD 74)□</p> <p>- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,□</p> <p>- separaci výztuže,□</p> <p>- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,□</p> <p>- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.</p>		

[illegible]



[illegible]



Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	Měrná jednotka	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	CENA				Typ řádku	Kód datové základny	Technická specifikace	Výkaz výměr	
							Dodávky		Montáže						
							Jednotková	Celkem	Jednotková	Celkem					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		12	13	14	15
27	451314	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30	M3	33,600	0,000000	0,000000	0,00	0,00		0,00		P	2013_OTSK P	- dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakémkoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,☐ - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,☐ - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,☐ - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,☐ - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odsukřovacích prostředků,☐ - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,☐ - vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,☐ - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztlížení práce a úprav kolem nich,☐ - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,☐ - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,☐ - ztlížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,☐ - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,☐ - nátěry zabráňující soudržnost betonu a bednění,☐ - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,☐ - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,☐ - případné zřízení spojovací vrstvy u základů,☐ - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů	2*3*0,35*16=33,6000 [A]
Doplň. popis		podkladní beton pod izolaci za rubem opěr													
28	45147	PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z MALTY PLASTICKÉ	M3	0,216	0,000000	0,000000	0,00	0,00		0,00		P	2013_OTSK P	Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložním.	nové podliti ložisek:0,6*0,6*0,05*12=0,2160 [A]
29	45152	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO	M3	54,720	0,000000	0,000000	0,00	0,00		0,00		P	2013_OTSK P	Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložním.	2*(4,6+1,1)*0,3*16=54,7200 [A]
Doplň. popis		vrstva štěrkodrti frakce 0/32 pod kolejovým ložem													
30	45152.2	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO	M3	3,000	0,000000	0,000000	0,00	0,00		0,00		P	2013_OTSK P	Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložním.	20*0,15=3,0000 [A]
Doplň. popis		úpravy stezky - štěrkodrt' frakce 4/16													
31	45160	PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z MEZEROVITÉHO BETONU	M3	172,800	0,000000	0,000000	0,00	0,00		0,00		P	2013_OTSK P	Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložním.	2*3,6*1,5*16=172,8000 [A]
Doplň. popis		zásyp přechodové oblasti a obetonování drenáže													
32	457325	VYROVNÁVACÍ A SPÁDOVÝ ŽELEZOBETON C30/37	M3	33,900	0,000000	0,000000	0,00	0,00		0,00		P	2013_OTSK P	- dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakémkoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,☐ - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,☐ - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,☐ - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,☐ - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odsukřovacích prostředků,☐ - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,☐ - vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,☐ - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztlížení práce a úprav kolem nich,☐ - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,☐ - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,☐ - ztlížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,☐ - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,☐ - nátěry zabráňující soudržnost betonu a bednění,☐ - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,☐ - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,☐ - případné zřízení spojovací vrstvy u základů,☐ - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů	
Doplň. popis		spádová vrstva pod izolací z betonu C30/37 - XF1 včetně spřažení pomocí vleповané výztuže do mostovky													

[illegible]

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	Měrná jednotka	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	CENA					Typ řádku	Kód datové základny	Technická specifikace	Výkaz výměr
							Dodávky		Montáže						
							Jednotková	Celkem	Jednotková	Celkem					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		12	13	14	15
40	626122	REPROFILACE PODHLEDŮ, SVISLÝCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU DVOUVRST TL 50MM	M2	38,141	0,000000	0,000000	0,00	0,00		0,00		P	2013_OTSK P	položka zahrnuje: dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě nutné vyspravení podkladu, případné zatížení spar zdiva položení vrstvy v předepsané tloušťce potřebná lešení a podpěrné konstrukce	závěrné zidky a čela: 0,05*2*3,3*(15,2+2*1,4)=5,9400 [A] příčnický: 0,05*3*4*(2*0,59+1,15)=1,3980 [B] podhled: 0,05*18,5*(11,3+10,4+11,6)=30,8025 [C] Celkem: A+B+C=38,1405 [D]
Doplň. popis		5% povrchu NK a závěrných zidek													
41	62641	SJEDNOCUJÍCÍ STĚRKA JEMNOU MALTOU TL DO 5 MM	M2	1 190,410	0,000000	0,000000	0,00	0,00		0,00		P	2013_OTSK P	položka zahrnuje: dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě nutné vyspravení podkladu, případné zatížení spar zdiva položení vrstvy v předepsané tloušťce potřebná lešení a podpěrné konstrukce	závěrné zidky a čela: 2*3,3*(15,2+2*1,4)=118,8000 [A] příčnický: 3*4*(2*0,59+1,15)=27,9600 [B] podhled: 18,5*(11,3+10,4+11,6)=616,0500 [C] dobetonávka úložného prahu: 2*23,5+(3+15+2)*2*1=87,0000 [D] líc opěr a křídél: 4*(2,5+7+1,5+0,6+2,5+15,5+10+9,5+15,5+1,5+0,8+7+2,5)+17,5*2=340,6000 [E] Celkem: A+B+C+D+E=1 190,4100 [F]
42	62652	OCHRANA VÝZTUŽE PŘI NEDOSTATEČNÉM KRYTÍ	M2	127,472	0,000000	0,000000	0,00	0,00		0,00		P	2013_OTSK P	položka zahrnuje: dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě položení vrstvy v předepsané tloušťce potřebná lešení a podpěrné konstrukce	závěrné zidky a čela: 0,15*2*3,3*(15,2+2*1,4)=17,8200 [A] příčnický: 0,15*3*4*(2*0,59+1,15)=4,1940 [B] podhled: 0,15*18,5*(11,3+10,4+11,6)=92,4075 [C] dobetonávka úložného prahu: 0,15*(2*23,5+(3+15+2)*2*1)=13,0500 [D] Celkem: A+B+C+D=127,4715 [E]
Doplň. popis		15% povrchu NK, závěrných zidek a úložných prahů													
43	62663	INJEKTÁŽ TRHLIN SILOVÉ SPOJUJÍCÍ	M	25,000	0,000000	0,000000	0,00	0,00		0,00		P	2013_OTSK P	položka zahrnuje: dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě vyčištění trhliny provedení vlastní injektáže potřebná lešení a podpěrné konstrukce	
Doplň. popis		injektáž případných trhlin NK, odhalených po očištění před sanací povrchů chemická injektáž pomocí pakrů, rozsah upřesněn po otryskání NK													
74	6266R	REINJEKTÁŽ KABELOVÝCH KANÁLKŮ	KS	72,000	0,000000	0,000000	0,00	0,00		0,00		P	2013_OTSK P	položka zahrnuje: dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě zřízení injektážních otvorů způsob měření: počet injektovaných kabelových kanálků	6*12
Doplň. popis		doinjektování kabelových kanálků v místech určených podle výsledků diagnostického průzkumu, položka č. 4, v kabelu 24 drátů P7 v ocelové flexibilní trubce o průměru 56 mm, 1 KT nosník 3x4 kabel.kanály, celkem 6 KT nosníků													
Celkem za 6			Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů			0,000	0,00		0,00						
7		Přidružená stavební výroba													
44	711111	IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI ASFALTOVÝMI NÁTĚRY	M2	37,160	0,000000	0,000000	0,00	0,00		0,00		P	2013_OTSK P	položka zahrnuje: - dodání předepsaného izolačního materiálu - očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení - zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému podle příslušného technolog. předpisu - zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů - úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obručníků, dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod. - zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak - ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace - provedení požadovaných zkoušek - nezahrnuje ochranné vrstvy, např. geotextilií	prefabrikáty: 4*3*(1,2+1,5)=32,4000 [A] základ stožáru: 4*1,4*0,5+1,4*1,4=4,7600 [B] Celkem: A+B=37,1600 [C]
Doplň. popis		nátěry ALP + 2xALN - vrchní část základu stožáru a přechodové prefabrikáty													

[illegible]

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	Měrná jednotka	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	CENA					Typ řádku	Kód datové základny	Technická specifikace	Výkaz výměr
							Dodávky		Montáže						
							Jednotková	Celkem	Jednotková	Celkem					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		12	13	14	15
50	742D61	Kabel nn - dvou a třížilový Cu bezhalogenový ohniodolný se zachováním funkčnosti do 2,5mm2	M	16,000	0,000000	0,000000	0,00	0,00		0,00		P	2013_OTSK P	1. Položka obsahuje: – veškeré práce a materiál obsažený v názvu položky 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Měří se metr délkový v ose vodiče nebo lana.	
51	743133	Osvětlovací stožár železniční (JŽ) žárově zinkovaný délky 12,5 - 15m	KUS	1,000	0,000000	0,000000	0,00	0,00		0,00		P	2013_OTSK P	1. Položka obsahuje: – veškeré práce a materiál obsažený v názvu položky 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.	
	Doplň. popis	včetně výložníku a svítidla													
52	743151	Osvětlovací stožár - stožárová rozvodnice s 1-2 jisticími prvky	KUS	1,000	0,000000	0,000000	0,00	0,00		0,00		P	2013_OTSK P	1. Položka obsahuje: – veškeré příslušenství, technický popis viz. projektová dokumentace 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.	
53	743Z12	Demontáž osvětlovacího stožáru drážního do výšky 15m	KUS	1,000	0,000000	0,000000	0,00	0,00		0,00		P	2013_OTSK P	1. Položka obsahuje: – veškeré práce a materiál obsažený v názvu položky 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.	
54	75Z120	Měření vlivu bludných proudů při dokončení stavby	KPL	1,000	0,000000	0,000000	0,00	0,00		0,00		P	2013_OTSK P	1. Položka obsahuje: – veškeré práce a materiál obsažený v názvu položky 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se komplet odlišných materiálů a činností, které tvoří funkční celek daný názvem položky.	
55	764574	ODPAD TROUBY Z PLAST HMOT DN DO 150MM	M	10,400	0,000000	0,000000	0,00	0,00		0,00		P	2013_OTSK P	- položky klempířských konstrukcí zahrnují zejména kompletní konstrukci včetně úprav plechů (i povrchové úpravy a pod.), spojovací a ochranné prostředky, podkladovou lepenku, upevňovací prvky, lemování, spárování, úpravy u okapů, prostupů, výčnělků, rohů, spojů, dilatací a pod. a není-li zahrnut v samostatných položkách (SD 78), i nátěr konstrukcí, včetně úprav povrchu před nátěrem.□ - Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení,případně s uložením. □ - položka zahrnuje háky, zděře, čela, manžety, odbočky, kolena, rohy, hrdla, odskoky, výpusti, přechodové kusy a pod.	
	Doplň. popis	svislé svody včetně upevnění a čistících kusů													
56	78382.1	NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S2 (OS-B)	M2	1 002,610	0,000000	0,000000	0,00	0,00		0,00		P	2013_OTSK P	- položky nátěrů zahrnují kompletní povlaky (i různobarevné), včetně úpravy podkladu (odmaštění, odrezivění, odstranění starých nátěrů a nečistot) a jeho vyspravení, provedení nátěru předepsaným postupem a splnění všech požadavků daných technologickým předpisem.	závěrné zídky a čela: 2*3,3*(15,2+2*1,4)=118,8000 [A] příčníky: 3*4*(2*0,59+1,15)=27,9600 [B] podhled: 18,5*(11,3+10,4+11,6)=616,0500 [C] dobetonávka úložného prahu: 2*23,5+(3+15+2)*2*1=87,0000 [D] líc opěr a křídle od 2 m nad terénem: 2*(2,5+7+1,5+0,6+2,5+15,5+10+9,5+15,5+1,5+0,8+7+2,5)=152,8000 [E] Celkem: A+B+C+D+E=1 002,6100 [F]
	Doplň. popis	dvouvrstvý systém na bázi kopolymerů, bez odolnosti proti CHRL													
57	78382.2	NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S2 (OS-B)	M2	187,800	0,000000	0,000000	0,00	0,00		0,00		P	2013_OTSK P	- položky nátěrů zahrnují kompletní povlaky (i různobarevné), včetně úpravy podkladu (odmaštění, odrezivění, odstranění starých nátěrů a nečistot) a jeho vyspravení, provedení nátěru předepsaným postupem a splnění všech požadavků daných technologickým předpisem.	líc opěr a křídle do 2 m nad terénem: 2*(2,5+7+1,5+0,6+2,5+15,5+10+9,5+15,5+1,5+0,8+7+2,5)+17,5*2=187,8000 [A]
	Doplň. popis	dvouvrstvý systém na bázi kopolymerů, s odolností proti CHRL													
72	R764473	ŽLAB PLASTOVÝ RŠ DO 400 MM	M	34,300	0,000000	0,000000	0,00	0,00		0,00		P	2013_OTSK P	- položky klempířských konstrukcí zahrnují zejména kompletní konstrukci včetně úprav plechů (i povrchové úpravy a pod.), spojovací a ochranné prostředky, podkladovou lepenku, upevňovací prvky, lemování, spárování, úpravy u okapů, prostupů, výčnělků, rohů, spojů, dilatací a pod. a není-li zahrnut v samostatných položkách (SD 78), i nátěr konstrukcí, včetně úprav povrchu před nátěrem. - Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení,případně s uložením. - položka zahrnuje háky, zděře, čela, manžety, odbočky, kolena, rohy, hrdla, odskoky, výpusti, přechodové kusy a pod.	
	Doplň. popis	odvodnění podélných spár, výkres E.1.08													
	Celkem za 7	Přidružená stavební výroba				0,000		0,00		0,00					
	8	Potrubí										S			
73	R899	PROČIŠTĚNÍ ODPADNÍHO POTRUBÍ	M	30,000	0,000000	0,000000	0,00	0,00		0,00		P	2013_OTSK P		
	Doplň. popis	čištění ležatých svodů od opěry O2 do kanalizace													
	Celkem za 8	Potrubí				0,000		0,00		0,00					
	9	Ostatní konstrukce a práce										S			



Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	Měrná jednotka	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	CENA				Typ řádku	Kód datové základny	Technická specifikace	Výkaz výměr
							Dodávky		Montáže					
							Jednotková	Celkem	Jednotková	Celkem				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15
60	936502	DROBNÉ DOPLŇK KONSTR KOVOVÉ POZINK	KG	944,000	0,000000	0,000000	0,00	0,00		0,00	P	2013_OTSK P	položka zahrnuje: - dílenská dokumentace, včetně technologického předpisu spojování - dodání materiálu v požadované kvalitě a výroba konstrukce i dílenská (včetně pomůcek, přípravků a prostředků pro výrobu) bez ohledu na náročnost a její hmotnost, dílenská montáž - dodání spojovacího materiálu - zřízení montážních a dilatačních spojů, spar, včetně potřebných úprav, vložek, opracování, očištění a ošetření - podpěr. konstr. a lešení všech druhů pro montáž konstrukcí i doplňkových, včetně požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů pro tyto konstrukce a lešení - jakákoliv doprava a manipulace dílců a montážních sestav, včetně dopravy konstrukce z výroby na stavbu - montáž konstrukce na staveništi, včetně montážních prostředků a pomůcek a zednických výpomocí - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů - čištění konstrukce a odstranění všech vrubů (vrupy, otačeniny a pod.) - všechny druhy ocelového kotvení - dílenskou přejímku a montážní prohlídku, včetně požadovaných dokladů - zřízení kotevních otvorů nebo jam, nejsou-li části jiné konstrukce, jejich úpravy, očištění a ošetření - osazení kotvení nebo přímo částí konstrukce do podpůrné konstrukce nebo do zeminy - výplň kotevních otvorů (příp. podlití patních desek) maltou, betonem nebo jinou speciální hmotou, vyplnění jam zeminou - předepsanou protikorozi ochranu a nátěry konstrukcí - osazení měřících zařízení a úpravy pro ně - ochranná opatření před účinky bludných proudů	
61	938544	OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR OTRYSKÁNÍM TLAK VODOU PŘES 1000 BARŮ	M2	1 190,410	0,000000	0,000000	0,00	0,00		0,00	P	2013_OTSK P	položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu	závěrné zídky a čela: 2*3,3*(15,2+2*1,4)=118,8000 [A] příčnicky: 3*4*(2*0,59+1,15)=27,9600 [B] podhled: 18,5*(11,3+10,4+11,6)=616,0500 [C] dobetonávka úložného prahu: 2*23,5+(3+15+2)*2*1=87,0000 [D] lic opěr a křidel: 4*(2,5+7+1,5+0,6+2,5+15,5+10+9,5+15,5+1,5+0,8+7+2,5)+17,5*2=340,6000 [E] Celkem: A+B+C+D+E=1 190,4100 [F]
62	94190	LEHKÉ PRACOVNÍ LEŠENÍ DO 1,5 KPA	M3OP	1 231,850	0,000000	0,000000	0,00	0,00		0,00	P	2013_OTSK P	Položka zahrnuje dovoz, montáž, údržbu, opotřebení (nájemné), demontáž, konzervaci, odvoz.	pod mostem: 17*19*3,5=1 130,5000 [A] před křídly: 2,5*(7+1,5+0,6+2,57+10+9,57+1,5+0,8+7)=101,3500 [B] Celkem: A+B=1 231,8500 [C]
63	94817	DOČASNÉ KONSTRUKCE Z OCEL NOSNÍKŮ VČET ODSTRAN PAŽENÍ KOLEJOVÉHO LOŽE - 2.ETAPY, l=23M, h=0,9M	T	2,070	0,000000	0,000000	0,00	0,00		0,00	P	2013_OTSK P	Položka zahrnuje dovoz, montáž, údržbu, opotřebení (nájemné), demontáž, konzervaci, odvoz.	2*23*0,9*0,05=2,0700 [A]
64	94817.1	DOČASNÉ KONSTRUKCE Z OCEL NOSNÍKŮ VČET ODSTRAN pažení výkopu za opěrami, 2 etapy, l=7m, h=3m	T	7,500	0,000000	0,000000	0,00	0,00		0,00	P	2013_OTSK P	Položka zahrnuje dovoz, montáž, údržbu, opotřebení (nájemné), demontáž, konzervaci, odvoz.	10*5*0,15=7,5000 [A]
65	94818	DOČASNÉ KONSTRUKCE DŘEVĚNÉ VČET ODSTRAN dřevěná výplň pažení	M3	8,340	0,000000	0,000000	0,00	0,00		0,00	P	2013_OTSK P	Položka zahrnuje dovoz, montáž, údržbu, opotřebení (nájemné), demontáž, konzervaci, odvoz.	23*2*0,9*0,1+7*3*2*0,1=8,3400 [A]
66	94890	PODPĚRNÉ SKRUŽE - ZŘÍZENÍ A ODSTRANĚNÍ podpory pro zvedání nosných konstrukcí	M3OP	300,000	0,000000	0,000000	0,00	0,00		0,00	P	2013_OTSK P	Položka zahrnuje dovoz, montáž, údržbu, opotřebení (nájemné), demontáž, konzervaci, odvoz.	2*2*5*15=300,0000 [A]
67	96628.1	DEMONTÁŽ KONSTRUKCÍ KOVOVÝCH	T	3,000	0,000000	0,000000	0,00	0,00		0,00	P	2013_OTSK P	položka zahrnuje: - rozebrání konstrukce bez ohledu na použitou technologii - veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.) - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce) - veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů	(35+25)*0,05=3,0000 [A]



Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	Měrná jednotka	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	CENA					Typ řádku	Kód datové základny	Technická specifikace	Výkaz výměr
							Dodávky		Montáže						
							Jednotková	Celkem	Jednotková	Celkem					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		12	13	14	15
68	967156	VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ BETON S ODVOZEM DO 12KM	M3	76,640	0,000000	0,000000	0,00	0,00		0,00		P	2013_OTSK_P	- položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce) ☐ - položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů	3x betonový kabelový žlab: 0,5*0,4*(24,3+30+35)=17,8600 [A] základ sloupu stožáru osvětlení: 1,0*1,0*1,6=1,6000 [B] degradovaná lícová vrstva opěr a křídel: 0,15*(4*(2,5+7+1,5+0,6+2,5+15,5+10+9,5+15,5+1,5+0,8+7+2,5)+17,5*2)=51,0900 [C] lícová vrstva úložného prahu a okolo ložisek: 0,07*(2*23,5+(3+15+2)*2*1)=6,0900 [D] Celkem: A+B+C+D=76,6400 [E]
69	967864	VYBOURÁNÍ MOST LOŽISEK Z OCELI (OCELOLITINY)	KUS	12,000	0,000000	0,000000	0,00	0,00		0,00		P	2013_OTSK_P	- položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce) ☐ - položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů	
	Doplň. popis	šetné odbourání ložisek pro repase													
70	97816	ODSEKÁNÍ VRSTVY VYROVNÁVACÍHO BETONU NA MOSTECH	M3	23,668	0,000000	0,000000	0,00	0,00		0,00		P	2013_OTSK_P	- položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce) ☐ - položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů	ochrana izolace: 15*20,5*0,04=12,3000 [A] spádový beton: 14*20,3*0,04=11,3680 [B] Celkem: A+B=23,6680 [C]
	Doplň. popis	odstranění spádových vrstev mostovky až na horní povrch prefabrikátů nosné konstrukce													
71	97817	ODSTRANĚNÍ MOSTNÍ IZOLACE	M2	501,000	0,000000	0,000000	0,00	0,00		0,00		P	2013_OTSK_P	- položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce) ☐ - položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů	21*16+2*2,5*(10+15+4+4)=501,0000 [A]
	Celkem za 9	Ostatní konstrukce a práce				0,000		0,00		0,00					



FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : Rekonstrukce mostu v km 42,785 trati Beroun - Rakovník

Číslo stavby 321 373 0010

Název PS,SO : Přeložky kabelů SŽDC

Zatřídění  
objektu:  
(JKSO,  
JKPOV)

Číslo PS,SO SO 01.1

Datum zpracování :

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	Měrná jednotka	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	CENA				Typ řádku	Kód datové základny	Technická specifikace	Výkaz výměr
							Dodávky		Montáže					
							Jednotková	Celkem	Jednotková	Celkem				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15
	0	Všeobecné konstrukce a práce									S			
1	02720 <i>Doplň. popis</i>	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY sjednání a organizace výluk na přepojované kabelové síti SSZT a SEE	KPL	3,000	0,000000	0,000000	0,00	0,00		0,00	P	2012_OTSK_P	zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními	
2	02910R <i>Doplň. popis</i>	OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ zaměření nové trasy kabelů	KPL	3,000	0,000000	0,000000	0,00	0,00		0,00	P	2013_OTSK_P	zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi	
3	02940R <i>Doplň. popis</i>	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE opravy servisní dokumentace, listy do knihy plánů dle T84	KPL	3,000	0,000000	0,000000	0,00	0,00		0,00	P	2013_OTSK_P	zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi	
4	029522 <i>Doplň. popis</i>	OSTATNÍ POŽADAVKY - REVIZNÍ ZPRÁVY kontrolní a revizní činnost na zařízení SSZT a SEE	KUS	17,000	0,000000	0,000000	0,00	0,00		0,00	P	2012_OTSK_P	zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi	
5	029611 <i>Doplň. popis</i>	OSTATNÍ POŽADAVKY - ODBORNÝ DOZOR technický dozor správce zařízení na stavbě	HZS	32,000	0,000000	0,000000	0,00	0,00		0,00	P	2012_OTSK_P	zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovaným dozorem	
	Celkem za 0	Všeobecné konstrukce a práce				0,000		0,00		0,00				

	7	Montáž a dodávka materiálu pro kabely SŽDC									S			
6	752112(0) <i>Doplň. popis</i>	KABELY MÍSTNÍ METALICKÉ -dodávka TCEKPFLEY 61P1,0 ( 615,617,621)	M	210,000	0,000000	0,000000	0,00	0,00		0,00	P	2013_OTSK P	Položka obsahuje práce a dodávky obsažené v názvu položky a doplňkovém textu.	
7	752112(1) <i>Doplň. popis</i>	KABELY MÍSTNÍ METALICKÉ -dodávka TCEKPFLEY 24P1,0 ( 135, 135nový)	M	140,000	0,000000	0,000000	0,00	0,00		0,00	P	2013_OTSK P	Položka obsahuje práce a dodávky obsažené v názvu položky a doplňkovém textu.	
8	752112(10) <i>Doplň. popis</i>	KABELY MÍSTNÍ METALICKÉ -dodávka TCEKPFLEY 30P1,0 ( 633)	M	70,000	0,000000	0,000000	0,00	0,00		0,00	P	2012_OTSK P	Položka obsahuje práce a dodávky obsažené v názvu položky a doplňkovém textu.	
9	752112(11) <i>Doplň. popis</i>	KABELY MÍSTNÍ METALICKÉ - dodávka TCEKPFLEY 48P1,0 (619)	M	70,000	0,000000	0,000000	0,00	0,00		0,00	P	2012_OTSK P	Položka obsahuje práce a dodávky obsažené v názvu položky a doplňkovém textu.	
10	752112(12) <i>Doplň. popis</i>	KABELY MÍSTNÍ METALICKÉ - dodávka TCEKPFLEY 3P1,0 (201,205)	M	140,000	0,000000	0,000000	0,00	0,00		0,00	P	2012_OTSK P	Položka obsahuje práce a dodávky obsažené v názvu položky a doplňkovém textu.	
11	752112(13) <i>Doplň. popis</i>	KABELY MÍSTNÍ METALICKÉ - dodávka upřesnit TCEKPFLEY 48P1,0 (449)	M	70,000	0,000000	0,000000	0,00	0,00		0,00	P	2012_OTSK P	Položka obsahuje práce a dodávky obsažené v názvu položky a doplňkovém textu.	
12	752112(14) <i>Doplň. popis</i>	KABELY MÍSTNÍ METALICKÉ - dodávka TCEKPFLEY 5XN0,8	M	140,000	0,000000	0,000000	0,00	0,00		0,00	P	2012_OTSK P	Položka obsahuje práce a dodávky obsažené v názvu položky a doplňkovém textu.	
13	752112(15) <i>Doplň. popis</i>	KABELY MÍSTNÍ METALICKÉ -dodávka AYKY 3x240+120 (napájení PZZ a EOY) (803,803A)	M	140,000	0,000000	0,000000	0,00	0,00		0,00	P	2012_OTSK P	Položka obsahuje práce a dodávky obsažené v názvu položky a doplňkovém textu.	
14	752112(16) <i>Doplň. popis</i>	KABELY MÍSTNÍ METALICKÉ -dodávka AYKY 4Bx16 (stožáry osvětlení)	M	70,000	0,000000	0,000000	0,00	0,00		0,00	P	2012_OTSK P	Položka obsahuje práce a dodávky obsažené v názvu položky a doplňkovém textu.	
15	752112(17) <i>Doplň. popis</i>	KABELY MÍSTNÍ METALICKÉ -dodávka AYKY 4x10 (napájení k výměnám)	M	140,000	0,000000	0,000000	0,00	0,00		0,00	P	2012_OTSK P	Položka obsahuje práce a dodávky obsažené v názvu položky a doplňkovém textu.	
16	752112(18) <i>Doplň. popis</i>	KABELY MÍSTNÍ METALICKÉ -dodávka provizorní ochranná vrapovaná roura DVR dvoustěnná (PE) průměr 50/42	M	210,000	0,000000	0,000000	0,00	0,00		0,00	P	2012_OTSK P	Položka obsahuje práce a dodávky obsažené v názvu položky a doplňkovém textu.	
17	752112(19) <i>Doplň. popis</i>	KABELY MÍSTNÍ METALICKÉ -dodávka průměr 75/63	M	210,000	0,000000	0,000000	0,00	0,00		0,00	P	2012_OTSK P	Položka obsahuje práce a dodávky obsažené v názvu položky a doplňkovém textu.	
18	752112(2) <i>Doplň. popis</i>	KABELY MÍSTNÍ METALICKÉ -dodávka průměr 110/94	M	280,000	0,000000	0,000000	0,00	0,00		0,00	P	2013_OTSK P	Položka obsahuje práce a dodávky obsažené v názvu položky a doplňkovém textu.	
19	752112(20) <i>Doplň. popis</i>	KABELY MÍSTNÍ METALICKÉ -dodávka průměr 160/135	M	70,000	0,000000	0,000000	0,00	0,00		0,00	P	2012_OTSK P	Položka obsahuje práce a dodávky obsažené v názvu položky a doplňkovém textu.	
20	752112(21) <i>Doplň. popis</i>	KABELY MÍSTNÍ METALICKÉ -dodávka spojka provizorní/manipulační 43/8	KS	8,000	0,000000	0,000000	0,00	0,00		0,00	P	2012_OTSK P	Položka obsahuje práce a dodávky obsažené v názvu položky a doplňkovém textu.	
21	752112(22) <i>Doplň. popis</i>	KABELY MÍSTNÍ METALICKÉ -dodávka spojka provizorní/manipulační 55/12	KS	10,000	0,000000	0,000000	0,00	0,00		0,00	P	2012_OTSK P	Položka obsahuje práce a dodávky obsažené v názvu položky a doplňkovém textu.	
22	752112(23)	KABELY MÍSTNÍ METALICKÉ -dodávka	KS	6,000	0,000000	0,000000	0,00	0,00		0,00	P	2012_OTSK P	Položka obsahuje práce a dodávky obsažené v názvu položky a doplňkovém textu.	

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	Měrná jednotka	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	CENA					Typ řádku	Kód datové základny	Technická specifikace	Výkaz výměr
							Dodávky		Montáže						
							Jednotková	Celkem	Jednotková	Celkem					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		12	13	14	15
	Doplň. popis	spojka provizorní/manipulační 75/15													
23	752112(24) Doplň. popis	KABELY MÍSTNÍ METALICKÉ -dodávka kabelová spojka SMOE (62096)	KS	4,000	0,000000	0,000000	0,00	0,00		0,00	P	2012_OTSK P	Položka obsahuje práce a dodávky obsažené v názvu položky a doplňkovém textu.		
24	752112(25) Doplň. popis	KABELY MÍSTNÍ METALICKÉ -dodávka kabelová spojka SMOE (81513)	KS	4,000	0,000000	0,000000	0,00	0,00		0,00	P	2012_OTSK P	Položka obsahuje práce a dodávky obsažené v názvu položky a doplňkovém textu.		
25	752112(26) Doplň. popis	KABELY MÍSTNÍ METALICKÉ -dodávka definitivní žlab silnostěný TRAPLAST s víkem 200x130 do lože	M	210,000	0,000000	0,000000	0,00	0,00		0,00	P	2012_OTSK P	Položka obsahuje práce a dodávky obsažené v názvu položky a doplňkovém textu.		
26	752112(3) Doplň. popis	KABELY MÍSTNÍ METALICKÉ -dodávka definitivní kabelová spojka XAGA 550-43/8 - 500	KS	8,000	0,000000	0,000000	0,00	0,00		0,00	P	2013_OTSK P	Položka obsahuje práce a dodávky obsažené v názvu položky a doplňkovém textu.		
27	752112(4) Doplň. popis	KABELY MÍSTNÍ METALICKÉ -dodávka definitivní kabelová spojka XAGA 550-55/12-500	KS	10,000	0,000000	0,000000	0,00	0,00		0,00	P	2013_OTSK P	Položka obsahuje práce a dodávky obsažené v názvu položky a doplňkovém textu.		
28	752112(5) Doplň. popis	KABELY MÍSTNÍ METALICKÉ -dodávka definitivní kabelová spojka XAGA 550-75/15-500	KS	6,000	0,000000	0,000000	0,00	0,00		0,00	P	2013_OTSK P	Položka obsahuje práce a dodávky obsažené v názvu položky a doplňkovém textu.		
29	752112(6) Doplň. popis	KABELY MÍSTNÍ METALICKÉ -dodávka kabelová spojka SMOE (62096)	KS	4,000	0,000000	0,000000	0,00	0,00		0,00	P	2013_OTSK P	Položka obsahuje práce a dodávky obsažené v názvu položky a doplňkovém textu.		
30	752112(7) Doplň. popis	KABELY MÍSTNÍ METALICKÉ -dodávka kabelová spojka SMOE (81513)	KS	4,000	0,000000	0,000000	0,00	0,00		0,00	P	2012_OTSK P	Položka obsahuje práce a dodávky obsažené v názvu položky a doplňkovém textu.		
31	752112(8) Doplň. popis	KABELY MÍSTNÍ METALICKÉ -dodávka výstražná kabelová folie modrá š 33cm	M	300,000	0,000000	0,000000	0,00	0,00		0,00	P	2013_OTSK P	Položka obsahuje práce a dodávky obsažené v názvu položky a doplňkovém textu.		
32	752113(1) Doplň. popis	KABELY MÍSTNÍ METALICKÉ -montáž kontrolní měření metalických kabelů (pár) "PŘED" zahájením prací	PÁR	383,000	0,000000	0,000000	0,00	0,00		0,00	P	2013_OTSK P	Položka obsahuje práce a dodávky obsažené v názvu položky a doplňkovém textu.		
33	752113(10) Doplň. popis	KABELY MÍSTNÍ METALICKÉ -montáž měření kabelů SEE "PŘED" zahájením prací	KS	5,000	0,000000	0,000000	0,00	0,00		0,00	P	2012_OTSK P	Položka obsahuje práce a dodávky obsažené v názvu položky a doplňkovém textu.		
34	752113(11) Doplň. popis	KABELY MÍSTNÍ METALICKÉ -montáž odkrytí tří kabelových tras uvolnění , vyvěšení kabelů v trase	M	210,000	0,000000	0,000000	0,00	0,00		0,00	P	2012_OTSK P	Položka obsahuje práce a dodávky obsažené v názvu položky a doplňkovém textu.		
35	752113(12) Doplň. popis	KABELY MÍSTNÍ METALICKÉ -montáž spojky manipulační vložky 43/8 s číslováním	KS	8,000	0,000000	0,000000	0,00	0,00		0,00	P	2012_OTSK P	Položka obsahuje práce a dodávky obsažené v názvu položky a doplňkovém textu.		
36	752113(13) Doplň. popis	KABELY MÍSTNÍ METALICKÉ -montáž spojky manipulační vložky 55/12 s číslováním	KS	10,000	0,000000	0,000000	0,00	0,00		0,00	P	2012_OTSK P	Položka obsahuje práce a dodávky obsažené v názvu položky a doplňkovém textu.		
37	752113(14)	KABELY MÍSTNÍ METALICKÉ -montáž	KS	6,000	0,000000	0,000000	0,00	0,00		0,00	P	2012_OTSK P	Položka obsahuje práce a dodávky obsažené v názvu položky a doplňkovém textu.		
38	752113(15) Doplň. popis	KABELY MÍSTNÍ METALICKÉ -montáž spojky manipulační vložky SMOE s číslováním	KS	10,000	0,000000	0,000000	0,00	0,00		0,00	P	2012_OTSK P	Položka obsahuje práce a dodávky obsažené v názvu položky a doplňkovém textu.		
39	752113(16) Doplň. popis	KABELY MÍSTNÍ METALICKÉ -montáž zatažení kabelů do vrapované chráničky 50/42	M	210,000	0,000000	0,000000	0,00	0,00		0,00	P	2012_OTSK P	Položka obsahuje práce a dodávky obsažené v názvu položky a doplňkovém textu.		
40	752113(17) Doplň. popis	KABELY MÍSTNÍ METALICKÉ -montáž zatažení kabelů do vrapované chráničky 75/63	M	210,000	0,000000	0,000000	0,00	0,00		0,00	P	2012_OTSK P	Položka obsahuje práce a dodávky obsažené v názvu položky a doplňkovém textu.		
41	752113(18) Doplň. popis	KABELY MÍSTNÍ METALICKÉ -montáž zatažení kabelů do vrapované chráničky160135	M	70,000	0,000000	0,000000	0,00	0,00		0,00	P	2013_OTSK P	Položka obsahuje práce a dodávky obsažené v názvu položky a doplňkovém textu.		
42	752113(19) Doplň. popis	KABELY MÍSTNÍ METALICKÉ -montáž provizorní pokládka vrapované roury s kabelem na most - provizorní uložení	M	770,000	0,000000	0,000000	0,00	0,00		0,00	P	2012_OTSK P	Položka obsahuje práce a dodávky obsažené v názvu položky a doplňkovém textu.		
43	752113(2) Doplň. popis	KABELY MÍSTNÍ METALICKÉ -montáž zatažení kabelů do vrapované chráničky 110/94	M	280,000	0,000000	0,000000	0,00	0,00		0,00	P	2013_OTSK P	Položka obsahuje práce a dodávky obsažené v názvu položky a doplňkovém textu.		
44	752113(20) Doplň. popis	KABELY MÍSTNÍ METALICKÉ -montáž pokládka definitivních žlabů TRAPLAST 200x130 s víkem do štěrkového lože	M	210,000	0,000000	0,000000	0,00	0,00		0,00	P	2012_OTSK P	Položka obsahuje práce a dodávky obsažené v názvu položky a doplňkovém textu.		
45	752113(21) Doplň. popis	KABELY MÍSTNÍ METALICKÉ -montáž definitivní manipulace a pokládka kabelů do žlabu s deskováním trasy TRAPLAST	M	1 190,000	0,000000	0,000000	0,00	0,00		0,00	P	2012_OTSK P	Položka obsahuje práce a dodávky obsažené v názvu položky a doplňkovém textu.		
46	752113(22) Doplň. popis	KABELY MÍSTNÍ METALICKÉ -montáž montáž-definitivní kabelová spojka XAGA 550-43/8 - 500	KS	8,000	0,000000	0,000000	0,00	0,00		0,00	P	2012_OTSK P	Položka obsahuje práce a dodávky obsažené v názvu položky a doplňkovém textu.		
47	752113(23) Doplň. popis	KABELY MÍSTNÍ METALICKÉ -montáž montáž-definitivní kabelová spojka XAGA 550-55/12-500	KS	10,000	0,000000	0,000000	0,00	0,00		0,00	P	2012_OTSK P	Položka obsahuje práce a dodávky obsažené v názvu položky a doplňkovém textu.		
48	752113(24) Doplň. popis	KABELY MÍSTNÍ METALICKÉ -montáž montáž-definitivní kabelová spojka XAGA 550-75/15-500	KS	6,000	0,000000	0,000000	0,00	0,00		0,00	P	2012_OTSK P	Položka obsahuje práce a dodávky obsažené v názvu položky a doplňkovém textu.		
49	752113(25) Doplň. popis	KABELY MÍSTNÍ METALICKÉ -montáž montáž-kabelová spojka SMOE (62096)	KS	4,000	0,000000	0,000000	0,00	0,00		0,00	P	2012_OTSK P	Položka obsahuje práce a dodávky obsažené v názvu položky a doplňkovém textu.		

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	Měrná jednotka	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	CENA				Typ řádku	Kód datové základny	Technická specifikace	Výkaz výměr
							Dodávky		Montáže					
							Jednotková	Celkem	Jednotková	Celkem				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15
50	752113(26) <i>Doplň. popis</i>	KABELY MÍSTNÍ METALICKÉ -montáž pokládka výstražné kabelové folie modré š33	M	300,000	0,000000	0,000000	0,00	0,00		0,00	P	2012_OTSK P	Položka obsahuje práce a dodávky obsažené v názvu položky a doplňkovém textu.	
51	752113(3) <i>Doplň. popis</i>	KABELY MÍSTNÍ METALICKÉ -montáž montáž-kabelová spojka SMOE (81513)	KS	4,000	0,000000	0,000000	0,00	0,00		0,00	P	2013_OTSK P	Položka obsahuje práce a dodávky obsažené v názvu položky a doplňkovém textu.	
52	752113(4) <i>Doplň. popis</i>	KABELY MÍSTNÍ METALICKÉ -montáž drobný spotřební a montážní materiál všech metalických spojek	KS	64,000	0,000000	0,000000	0,00	0,00		0,00	P	2013_OTSK P	Položka obsahuje práce a dodávky obsažené v názvu položky a doplňkovém textu.	
53	752113(7) <i>Doplň. popis</i>	KABELY MÍSTNÍ METALICKÉ -montáž kontrolní měření metalických kabelů (pár) "PO" ukončení prací	PÁR	383,000	0,000000	0,000000	0,00	0,00		0,00	P	2013_OTSK P	Položka obsahuje práce a dodávky obsažené v názvu položky a doplňkovém textu.	
54	752113(8) <i>Doplň. popis</i>	KABELY MÍSTNÍ METALICKÉ -montáž demontáže - odstranění provizorních kabelů včetně vrapovaných ochranných trubek	M	770,000	0,000000	0,000000	0,00	0,00		0,00	P	2013_OTSK P	Položka obsahuje práce a dodávky obsažené v názvu položky a doplňkovém textu.	
55	752113(9) <i>Doplň. popis</i>	KABELY MÍSTNÍ METALICKÉ -montáž měření kabelů SEE "PO" ukončení prací	KS	5,000	0,000000	0,000000	0,00	0,00		0,00	P	2013_OTSK P	Položka obsahuje práce a dodávky obsažené v názvu položky a doplňkovém textu.	
	Celkem za 7	Montáž a dodávka materiálu pro kabely SŽDC				0,000		0,00		0,00				

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : Rekonstrukce mostu v km 42,785 trati Beroun - Rakovník

Číslo stavby 321 373 0010

Název PS,SO : Železniční svršek

Zatřídění objektu: (JKSO, JKPOV)

Číslo PS,SO SO 02

Datum

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	Měrná jednotka	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	CENA				Typ řádku	Kód datové základny	Technická specifikace	Výkaz výměr
							Dodávky		Montáže					
							Jednotková	Celkem	Jednotková	Celkem				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15
	0	Všeobecné konstrukce a práce									S			
1	014150	Poplatky za likvidací odpadů nekontaminovaných - 17 05 08 Štěrk z kolejíště (odpad po recyklaci)	T	2 375,636	0,000000	0,000000	0,00	0,00		0,00	P	2013_ŽS	1. Položka obsahuje: – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu 2. Položka neobsahuje: – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů 3. Způsob měření: Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.	
2	014260	Poplatky za likvidací odpadů nekontaminovaných - 07 02 99 Pryžové podložky (žel. svršek)	T	0,139	0,000000	0,000000	0,00	0,00		0,00	P	2013_ŽS	1. Položka obsahuje: – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu 2. Položka neobsahuje: – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů 3. Způsob měření: Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.	
3	014520	Poplatky za likvidací odpadů nebezpečných - 17 02 04* Železniční pražce dřevěné	T	37,210	0,000000	0,000000	0,00	0,00		0,00	P	2013_ŽS	1. Položka obsahuje: – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu 2. Položka neobsahuje: – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů 3. Způsob měření: Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.	
	Celkem za 0	Všeobecné konstrukce a práce				0,000		0,00		0,00				

	1	Zemní práce									S			
4	12922	ČIŠTĚNÍ STEZEK OD NÁNOSU TL DO 200MM	M2	527,000	0,000000	0,000000	0,00	0,00		0,00	P	SZDC_2006	- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem- včetně vodor.dopravy a uložení na skládkuPoložka čištění od nánosů nebo usazenin zahrnuje odstranění zemin prováděné technologií odkopávek. Ostatní technologie očištění obsahuje SD 93Víz : - Předpis S4 Železniční spodek.- Vzorové listy železničního spodku Ž2, Ž3, Ž5.- Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2, 3, 4, 6, 10.	
5	18110	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUT V HOR TRŘ 1-4	M2	1 811,190	0,000000	0,000000	0,00	0,00		0,00	P	OTSKP	Veškeré práce jsou obsaženy v textu položky včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.	
	Celkem za 1	Zemní práce				0,000		0,00		0,00				

	5	Komunikace									S			
6	51153	KOLEJOVÉ LOŽE Z KAMENIVA DRCENÉHO - ZŘÍZENÍ	M3	685,020	0,000000	0,000000	0,00	0,00		0,00	P	OTSKP	Položka zahrnuje dodávku a uložení materiálu kolejového lože, eventuelní nadspotřebu materiálu oproti teoretickému objemu, vnitrostaveništní a mimostaveništní dopravu veškerého materiálu.	
7	523129	S49 V ZÁKLADNÍ DÉLCE - ROZDĚLENÍ *C*, BEZSTYKOVOU, BETONOVÝ, PODKLADNICOVÉ TUHÉ UPEVNĚNÍ, Z KOLEJ.POLÍ, MZ DO 20 KM, KOLEJ.JERÁBEM 100 KM  Doplň. popis - kolejnice tv.S49 užitě, stávající - REGENERACE□ - bet.pražec užitý stávající	M	15,290	0,000000	0,000000	0,00	0,00		0,00	P	SZDC_2006	Zřízení koleje ze součástí železničního svršku tvaru S 49 pomocí kolejových polí.Montáž kolejových polí ze součástí železničního svršku uvedených typů pro normální rozchod kolejí (1435 mm) na montážní základně s jejich dopravou do místa zřízení koleje, zřízení koleje z kolejových polí za použití vhodného kladecího prostředku, sespojování kolejových polí bez jejich svaření, směrová a výšková úprava koleje na rychlost určenou projektem nebo jiným zadáním. Položka zahrnuje i příplatky za ztížené podmínky vyskytující se při zřízení koleje (např. za překážky na straně koleje, práci v tunelu). Položka zahrnuje náklady na dodávku kolejnic železničního svršku uvedeného typu, včetně upevňovaadel a drobného kolejiva, včetně daného typu pražců.	
8	523149	S49 V ZÁKLADNÍ DÉLCE - ROZDĚLENÍ *C*, BEZSTYKOVOU, DŘEVĚNÝ, PODKLADNICOVÉ TUHÉ UPEVNĚNÍ, Z KOLEJ.POLÍ, MZ DO 20 KM, KOLEJ.JERÁBEM 100 KM  Doplň. popis - kolejnice tv.S49 užitě, stávající - REGENERACE (344,82 m)□ - kolejnice tv.S49 nové (50,0 m)□ - pražec dřevěný příčný dl.260 cm (263 ks)□ - pražec dřevěný výhybkový (2,833 m3)	M	197,410	0,000000	0,000000	0,00	0,00		0,00	P	SZDC_2006	Zřízení koleje ze součástí železničního svršku tvaru S 49 pomocí kolejových polí.Montáž kolejových polí ze součástí železničního svršku uvedených typů pro normální rozchod kolejí (1435 mm) na montážní základně s jejich dopravou do místa zřízení koleje, zřízení koleje z kolejových polí za použití vhodného kladecího prostředku, sespojování kolejových polí bez jejich svaření, směrová a výšková úprava koleje na rychlost určenou projektem nebo jiným zadáním. Položka zahrnuje i příplatky za ztížené podmínky vyskytující se při zřízení koleje (např. za překážky na straně koleje, práci v tunelu). Položka zahrnuje náklady na dodávku kolejnic železničního svršku uvedeného typu, včetně upevňovaadel a drobného kolejiva, včetně daného typu pražců.	





Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	Měrná jednotka	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	CENA				Typ řádku	Kód datové základny	Technická specifikace	Výkaz výměr
							Dodávky		Montáže					
							Jednotková	Celkem	Jednotková	Celkem				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15
24	701FAB	Odkrytí kabel. Kanálu, manipulace s kabely a zpětné zakrytí kabel. Kanálu	HOD	20,000	0,000000	0,000000	0,00	0,00		0,00	P			
25	701FABR	Provizorní zajištění kabelu	KS	3,000	0,000000	0,000000	0,00	0,00		0,00	P			Položka obsahuje: Provizorní zajištění kabelu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
26	75A211	DODÁVKA METALICKÉHO DVOUPLÁŠŤOVÉHO KABELU DO 3P 1,0	M	60,000	0,000000	0,000000	0,00	0,00		0,00	P		Dodání kabelů podle typu od výrobců délky kabelů se měří v metrech položka obsahuje cenu dodávky kabelů včetně mimostaveništní dopravy	
27	75A212	DODÁVKA METALICKÉHO DVOUPLÁŠŤOVÉHO KABELU DO 4P 1,0	M	120,000	0,000000	0,000000	0,00	0,00		0,00	P		Dodání kabelů podle typu od výrobců délky kabelů se měří v metrech položka obsahuje cenu dodávky kabelů včetně mimostaveništní dopravy	
28	75A511	SPOJKA ROVNÁ PRO PLASTOVÉ KABELY PÁROVÉ S JÁDRY O PRŮMĚRU 1MM DO 6 ŽIL	KS	3,000	0,000000	0,000000	0,00	0,00		0,00	P		Úplná montáž plastové spojky, příprava spojovacího přípravku, spojení žil kabelu, kontrola spávnosti spojení žil, vysušení, zajištění přívodu el.energie, zatavení konců kabelu a svaření středu spojky spojky se měří v kusech.Položka obsahuje veškeré potřebné mechanismy, jejich obsluhu, náklady na mzdy a náklady na pořízení všech potřebných materiálů i vlastní spojky, náklady na přesun hmot.	
29	75C171	MONTÁŽ ROZŘEZNÉHO ELEKTROMOTORICKÉHO PŘESTAVNÍKU	KS	3,000	0,000000	0,000000	0,00	0,00		0,00	P		Vyměření místa připevnění upevňovací soupravy přestavniku a její montáž, připevnění přestavniku na upevňovací soupravu, připevnění kabelového závěru, zapojení dvou kabelových forem(včetně měření a zapojení po měření). Přezkoušení. Položka se měří v kusech (ks). Položka obsahuje všechny náklady na montáž přestavniku se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanismů, včetně dopravy ze skladu k místu montáže, náklady na mzdy.	
30	75C181	DEMONTÁŽ ELEKTROMOTORICKÉHO PŘESTAVNÍKU K PŘELOŽENÍ	KS	3,000	0,000000	0,000000	0,00	0,00		0,00	P		Demontáž přestavniku (zařízení) včetně odpojení kabelové formyPoložka se měří v kusech (ks). Položka obsahuje všechny náklady na demontáž zařízení se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanismů, včetně dopravy ze skladu k místu montáže, náklady na mzdy.	
31	75C815R	DODÁVKA KOLÍKOVÉ KOLEJOVÉ PROPOJKY DRÁTOVÉ	KS	2,000	0,000000	0,000000	0,00	0,00		0,00	P		Dodávka propojky podle typu a potřebné délky včetně potřebného pomocného materiálu a dopravy do staveništního skladu.Propojka se měří v kusech (ks).Položka obsahuje všechny náklady na dodávku návěstidla včetně pomocného materiálu, náklady na dopravu do staveništního skladu.	
32	75C873R	MONTÁŽ KOLÍKOVÉ KOLEJOVÉ PROPOJKY DRÁTOVÉ	KS	2,000	0,000000	0,000000	0,00	0,00		0,00	P		Dodávka návěsti podle typu daného položkou a potřebného pomocného materiálu a dopravy do staveništního skladu. Návěst se měří v kusech (ks). Položka obsahuje všechny náklady na dodávku návěstidla včetně pomocného materiálu, náklady na dopravu do místa určení.	
33	75E122	CELKOVÁ PROHLÍDKA ZAŘÍZENÍ A VYHOTOVENÍ REVIZNÍ ZPRÁVY	HOD	24,000	0,000000	0,000000	0,00	0,00		0,00	P		Kontrola zařízení, zda odpovídá podmínkám pro bezpečný provoz, včetně potřebných měření a vyhotovení revizní zprávy odpovědným pracovníkem. Položka obsahuje náklady na vlastní kontrolu, příslušná měření a zpracování revizní zprávy. Účtuje se v hodinových sazbách.	
34	75E224	ZKUŠEBNÍ PROVOZ, REGULACE A ZKOUŠENÍ ZABEZPEČOVACÍHO ZAŘÍZENÍ	HOD	32,000	0,000000	0,000000	0,00	0,00		0,00	P		Zajištění a provedení činností určených položkou včetně dodávky potřebného pomocného materiálu a dopravy na místo určení.Účtuje se v hodinových sazbách(hod) .Položka obsahuje všechny náklady na provedení zk.provozu se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanismů,náklady na mzdy	
	Celkem za 75	Elektroinstalace-zab.zař.				0,000		0,00		0,00				

	9	Ostatní konstrukce a práce									S			
35	92511	DRÁŽNÍ STEZKY Z DRTI TL. DO 50 MM	M2	527,000	0,000000	0,000000	0,00	0,00		0,00	P	SZDC_2006	- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu a dopravy- nákup materiálu dle zadávací dokumentace včetně jeho dodání- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek- hutnění a urovnání povrchu do předepsaného tvaru- strojní, příp. i ruční hutnění a výplň nerovností a prohlubní - svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložištiViz : - Předpis S4 Železniční spodek- Vzorové listy železničního spodku Ž1, Ž2, Ž3, Ž4, Ž5- Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2, 3, 4, 5, 6.	
36	965115	DEMONTÁŽE KOLEJOVÉHO LOŽE Z KAMENIVA PO ROZEBRÁNÍ KOLEJE ODVOZ SUTI DO 50 KM	M3	674,280	0,000000	0,000000	0,00	0,00		0,00	P	SZDC_2006	Popis činností : Odstranění kolejového lože po odejmutí kolejového roštuPoložka obsajuje : Odstranění kolejového lože ručně nebo mechanizací po rozebrání anebo odstranění kolejového roštu, naložení vyzískaného materiálu a odvoz na předem stanovenou skládku s jeho složením.Položka zahrnuje i příplatky za ztížené podmínky vyskytující se při odstranění kolejového lože.	
37	965232	DEMONTÁŽE KOLEJE NA BETONOVÝCH PRAŽCÍCH DO KOLEJOVÝCH POLÍ, DZ DO 20 KM, POKLADAČEM_DO SOUČÁSTÍ, ODVOZ DO 7 KM	M	58,521	0,000000	0,000000	0,00	0,00		0,00	P	SZDC_2006	Popis činností : Demontáž koleje, resp. kolejového rozvětvení do kolejových polí nebo částíPoložka obsahuje : Uvolnění kolejového roštu z kolejového lože, odstranění kolejnicových propojek a uzemnění, rozpojení nebo rozřezání kolejového roštu resp. kolejového rozvětvení na kolejová pole nebo části, hrubé očištění, naložení kolejových polí nebo částí, jejich doprava na místo demontáže a jejich uložení, následná demontáž kolejových polí nebo kolejového rozvětvení na jednotlivé součásti, hrubé očištění zdemontovaných součástí a uložení na místo určené skládky. Položka zahrnuje i příplatky za ztížené podmínky vyskytující se při zřízení demontáží koleje (např. za překážky na straně koleje, práci v tunelu). Zařízení staveniště se předpokládá do 5 km od místa demontáže koleje. Položka zahrnuje náklady na dopravu demontovaného materiálu na určené místo. U kolejového rozvětvení se počítá jeho rozvinutá délka.	
38	965332	DEMONTÁŽE KOLEJE NA DŘEVĚNÝCH PRAŽCÍCH DO KOLEJOVÝCH POLÍ, DZ DO 20 KM, POKLADAČEM_DO SOUČÁSTÍ, ODVOZ DO 7 KM	M	154,347	0,000000	0,000000	0,00	0,00		0,00	P	SZDC_2006	Popis činností : Demontáž koleje, resp. kolejového rozvětvení do kolejových polí nebo částíPoložka obsajuje : Uvolnění kolejového roštu z kolejového lože, odstranění kolejnicových propojek a uzemnění, rozpojení nebo rozřezání kolejového roštu resp. kolejového rozvětvení na kolejová pole nebo části, hrubé očištění, naložení kolejových polí nebo částí, jejich doprava na místo demontáže a jejich uložení, následná demontáž kolejových polí nebo kolejového rozvětvení na jednotlivé součásti, hrubé očištění zdemontovaných součástí a uložení na místo určené skládky. Položka zahrnuje i příplatky za ztížené podmínky vyskytující se při zřízení demontáží koleje (např. za překážky na straně koleje, práci v tunelu). Zařízení staveniště se předpokládá do 5 km od místa demontáže koleje. Položka zahrnuje náklady na dopravu demontovaného materiálu na určené místo. U kolejového rozvětvení se počítá jeho rozvinutá délka.	

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	Měrná jednotka	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	CENA				Typ řádku	Kód datové základny	Technická specifikace	Výkaz výměr	
							Dodávky		Montáže						
							Jednotková	Celkem	Jednotková	Celkem					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		12	13	14	15
39	965581	DEMONTÁŽE ROZVĚTVENÍ NA DŘEVĚNÝCH PRAŽCÍCH KOLEJ.JEŘÁBEM DO KOLEJ.POLÍ, DZ DO 5 KM, DOPRAVA KJ 100 KM_DO SOUČASTÍ, BEZ ODVOZU HMOT	M	149,538	0,000000	0,000000	0,00	0,00		0,00	P	SZDC_2006	Popis činností : Demontáž koleje, resp. kolejového rozvětvení do kolejových polí nebo částíPoložka obsahuje : Uvolnění kolejového roštu z kolejového lože, odstranění kolejnicových propojek a uzemnění, rozpojení nebo rozřezání kolejového roštu resp. kolejového rozvětvení na kolejová pole nebo části, hrubé očištění, naložení kolejových polí nebo částí, jejich doprava na místo demontáže a jejich uložení, následná demontáž kolejových polí nebo kolejového rozvětvení na jednotlivé součásti, hrubé očištění zdemontovaných součástí a uložení na místo určené skládky. Položka zahrnuje i příplatky za ztížené podmínky vyskytující se při zřízení demontáží koleje (např. za překážky na straně koleje, práci v tunelu). Zařízení staveniště se předpokládá do 5 km od místa demontáže koleje. Položka zahrnuje náklady na dopravu demontovaného materiálu na určené místo. U kolejového rozvětvení se počítá jeho rozvinut		
	Celkem za 9	Ostatní konstrukce a práce				0,000		0,00		0,00					