



Správa železniční dopravní cesty

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Stavební správa východ
Nerudova 1
772 58 Olomouc

VÁŠ DOPIS ZN:

ZE DNE:

NAŠE ZN: 3719/2015-SSV

VYŘIZUJE: Ing. Jaromír VACULÍK

TEL.: +420 722 819 307

E-MAIL: Vaculik@szdc.cz

DATUM: Olomouc/17.4. 2015

Všem uchazečům

POČ. LISTŮ: 1

POČ. PŘÍLOH: -

POČ. LISTŮ PŘ.: -

Dodatečné informace č. 2 – „Rekonstrukce přejezdu v km 88,285 trati Chlumeck nad Cidlinou – Trutnov Poříčí“

Vážený dodavateli,

na základě žádosti o dodatečnou informaci jednoho ze zájemců o zadávací dokumentaci k veřejné zakázce s názvem „**Rekonstrukce přejezdu v km 88,285 trati Chlumeck nad Cidlinou – Trutnov Poříčí**“ zveřejněné na Věstníku veřejných zakázek dne 24.2.2015 pod evidenčním číslem VZ 508397 Vám níže uvádím její obsah s odpovědí k dalšímu využití při zpracování Vaší nabídky.

Dotazy se týkají PS 01 - PZS v km 88,285 (varianta s přejezdnicí):

Dotaz č. 1:

U položky č. 5 "kabel TCEKPFLEY 3p, dodávka, uložení, spojky, montáž" je stanoveno množství 4 153 m. V tech. specifikacích (sloupec 11) je uveden údaj 3 574 m. Žádáme zadavatele o upřesnění údaje množství.

Odpověď:

Platí údaj 3547m, je zohledněna nerealizace některých položek – nerealizuje se umístění nového návěstidla, resp. předvěstí. Zůstává zachována současná mechanická předvěst, která je součástí řízení ministerstva kultury o zachování žst. Martinice v Krkonoších jako kulturní technické památky.

Dotaz č. 2:

U položky č. 4 "výkop, zához, fólie, lože a související - 50/120, chránička" není z názvu ani z technické zprávy jasné, zda je nutno provádět protlaky pod silnicí II. třídy. Žádáme zadavatele o upřesnění způsobu provedení prací.

Odpověď:

Protlak pod silnicí není nezbytně nutný, nové vedení kabelů/chráničků je v místě, kde se bude realizovat nový povrch komunikace včetně konstrukčních vrstev.

Dotaz č. 3:

U položek č. 23 až 25 a 33 je v technické specifikaci konstatováno, že vzhledem k "Rozhodnutí o ponechání některých zařízení" nebudou položky realizovány. Jejich množství je však ve



Správa železniční dopravní cesty

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Stavební správa východ
Nerudova 1
772 58 Olomouc

výkazu výměr uvedeno. Žádáme zadavatele o konstatování, že tyto položky se ve výkazu výměr nemají oceňovat.

Odpověď:

Toto položky nebudou realizovány, proto nebudou ani oceněny.

Dotaz č. 4:

V technické zprávě je v bodě D.1.1.4.7 Demontáže požadováno zrušení stávajícího přejezdu v km 88,734. Ve výkazu výměr jsou ale odpovídající položky 51 až 54 vyznačeny tak, že nebudou realizovány. Žádáme zadavatele o upřesnění zadání a sjednocení technické zprávy a výkazu výměr.

Odpověď:

Tento přejezd nebude v rámci stavby zrušen.

Dotaz č. 5:

V technické zprávě je v bodě D.1.1.4.7 Demontáže požadována demontáž stávajícího sdělovacího kabelu (u paty kolejnice). Ve výkazu výměr je ale odpovídající položka 55 vyznačena tak, že nebude realizována. Žádáme zadavatele o upřesnění zadání a sjednocení technické zprávy a výkazu výměr.

Odpověď:

Tato položka nebude realizována, proto nebude ani oceněna.

Dotaz č. 6:

V technické zprávě je v bodě D.1.1.4.6 požadována demontáž mechanické předvěsti, vč. základu a ve výkazu výměr je položka č. 48 "demontáž mechanické předvěsti, vč. základu" vzhledem k "Rozhodnutí o ponechání některých zařízení" zrušena.

Z technické zprávy vyplývá, že demontáž bude nutná pro provedení regenerace. V tom případě bude nutno doplnit i další položky - regenerace předvěsti, postavení regenerované předvěsti včetně nového základu, obnova drátovodné trasy + zřízení nových úseků žlabových drátovodných tras. Žádáme zadavatele o upřesnění zadání provedení úprav v technické zprávě a výkazu výměr.

Odpověď:

Položka nebude realizována. Není nutné doplňovat další položky.

Dotaz č. 7:


Podle technické zprávy se mají zřídit nová vzdálenostní upozorňovadla a v tom případě je nutno zachovat položku č. 49 "demontáž vzdálenostních upozorňovadel, vč. základu", která je vzhledem k "Rozhodnutí o ponechání některých zařízení" zrušena. Žádáme zadavatele o upřesnění výkazu výměr.

Odpověď:

Toto je součástí stavby.

V Olomouci dne

17 -04- 2015



Dr. Ing. Václav John
ředitel organizační jednotky
Stavební správa východ