

SŽDC

majitel HIM:

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby 5 003 730 004

Číslo PS,SO PS 25-01-01

Datum aktualizace :

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

824 20

SOUPIŠ PRACÍ
Revitalizace trati Praha - Vrané n. Vl. – Čerčany

Název stavby :

Název PS,SO :

ŽST. Měchenice, SZZ

17.4.2015

Datum zpracování :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	CENA			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl:										
1	701AACR	Vytčení trasy kabelového vedení v obvodu železniční stanice	km	1,110						
2	701BAAR	Výkop jámy pro stožár či jiné zařízení - ruční nebo strojní výkop, zemina do tř. 4	m3	108,000						
3	701BCAR	Zához jámy - zemina do tř. 4	m3	108,000						
4	701CAAR	Hloubení a zához kabelové rýhy do 350/do 500mm zemina do tř. 4	m	610,000						
5	701CAER	Hloubení a zához kabelové rýhy 500/do 500mm zemina do tř. 4	m	500,000						
6	701CGGR	Kabelový žlab plastový včetně víka, šířka do 12cm	m	610,000						
7	701CGHR	Kabelový žlab plastový včetně víka, šířka 13 - 20cm	m	500,000						
8	701CHDR	Provizorní úprava terénu v přírodní zemině tř. 3 - 4	m2	550,000						
9	701DACR	Kabelový prostup v protlačovaných otvorech do fi 220 mm	m	55,000						
S	Celkem za 1 Zemní práce									
Díl:										
10	75A211	DODÁVKA METALICKÉHO DVOUPLÁŠŤOVÉHO KABELU DO 3P 1,0	M	830,000						
11	75A212	DODÁVKA METALICKÉHO DVOUPLÁŠŤOVÉHO KABELU DO 4P 1,0	M	480,000						
12	75A213	DODÁVKA METALICKÉHO DVOUPLÁŠŤOVÉHO KABELU DO 7P 1,0	M	160,000						
13	75A214	DODÁVKA METALICKÉHO DVOUPLÁŠŤOVÉHO KABELU DO 12P 1,0	M	1675,000						
14	75A215	DODÁVKA METALICKÉHO DVOUPLÁŠŤOVÉHO KABELU DO 16P 1,0	M	230,000						
15	75A271R	ZATAŽENÍ METALICKÉHO DVOUPLÁŠŤOVÉHO KABELU DO 3P 1,0	M	830,000						
16	75A272	ZATAŽENÍ METALICKÉHO DVOUPLÁŠŤOVÉHO KABELU DO 4P 1,0	M	480,000						
17	75A273	ZATAŽENÍ METALICKÉHO DVOUPLÁŠŤOVÉHO KABELU DO 7P 1,0	M	160,000						
18	75A274	ZATAŽENÍ METALICKÉHO DVOUPLÁŠŤOVÉHO KABELU DO 12P 1,0	M	1675,000						
19	75A275R	ZATAŽENÍ METALICKÉHO DVOUPLÁŠŤOVÉHO KABELU DO 16P 1,0	M	230,000						
20	75A411	FORMA KABELOVÁ PRO KABELY ZABEZPEČOVACÍ DO 3P 1,0	KUS	8,000						
21	75A412	FORMA KABELOVÁ PRO KABELY ZABEZPEČOVACÍ DO 4P 1,0	KUS	4,000						
22	75A413	FORMA KABELOVÁ PRO KABELY ZABEZPEČOVACÍ DO 7P 1,0	KUS	6,000						
23	75A414	FORMA KABELOVÁ PRO KABELY ZABEZPEČOVACÍ DO 12P 1,0	KUS	14,000						
24	75A415	FORMA KABELOVÁ PRO KABELY ZABEZPEČOVACÍ DO 16P 1,0	KUS	2,000						

Název stavby :

SOUPIS PRACÍ

Revitalizace trati Praha - Vrané n. VI. – Čerčany

Název PS,SO :

ŽST. Měchenice, SZZ

824 20

Zatřídění objektu :

(JKSO, JKPOV)

Číslo PS,SO PS 25-01-01

Datum zpracování :

17.4.2015

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
	1	2	3	4	5	6	jednotková	celkem	jednotková	celkem
25	75A417	FORMA KABELOVÁ PRO KABELY ZABEZPEČOVACÍ DO 30P 1,0	KUS	2,000				8	9	10
26	75A514	SPOJKA ROVNÁ PRO PLASTOVÉ KABELY PÁROVÉ S JÁDRY O PRŮMĚRU 1MM DO 24 ŽIL	KUS	2,000						
27	75E16R	JEDNOSMĚRNÉ MĚŘENÍ NA KABELECH	PÁR	220,000						
28	75G1FA	Dodávka - Kabel zemní celoplastový vodotěsný, vnější plášť PVC, (např. TCEPKPFLEY) 3 XN 0,8 mm	m	1540,000						
29	75G1FB	Dodávka - Kabel zemní celoplastový vodotěsný, vnější plášť PVC, (např. TCEPKPFLEY) 5 XN 0,8 mm	m	500,000						
30	75G4AC	Montáž (dem.) - Kabel celoplastový bez pancíře do 50 XN 0,8 mm, volně uložený	m	1345,000						
31	75GBAC	Montáž (dem.) - Ukončení celoplast. kabelu bez pancíře v rozvaděči se zářezov. svorkovnicemi do 20 žil	kus	20,000						
S	Celkem za 2 Kabelizace venkovní									
Díl:	3	Vnitřní zab. zař.								
32	75B211R1	Vybavení DK	KUS	1,000						
33	75B214	DODÁVKA ELEKTRONICKÉHO GRAFIKONU NEZÁLHOVANÉHO BEZ SW	KUS	1,000						
34	75B274R	MONTÁŽ ELEKTRONICKÉHO GRAFIKONU NEZÁLHOVANÉHO BEZ SW	KUS	1,000						
35	75B311R	Deska nouzových obsluh	KUS	1,000						
36	75B371R	Montáž desky nouzových obsluh	KUS	1,000						
37	75B419	DODÁVKA SKŘÍŇE (STOJANU) KABELOVÉ	KUS	1,000						
38	75B479	MONTÁŽ SKŘÍŇE (STOJANU) KABELOVÉ	KUS	1,000						
39	75B511	DODÁVKA SKŘÍŇE (STOJANU) VOLNÉ VAZBY VYSTROJENÉ	KUS	1,000						
40	75B512R2	DODÁVKA ELEKTRONIC. VÁZBY PRO ZABEZPEČENÍ VYHYB. JEDNOTKY(VČ.ZÁKLADNÍHO SW)	KUS	4,000						
41	75B514	DODÁVKA SKŘÍŇE (STOJANU) NAPÁJECÍ VYSTROJENÉ	V.J.	2,000						
42	75B515R	DODÁVKA SKŘÍŇE (STOJANU) TECHNOLOGICKÝCH POČÍTAČŮ	KUS	1,000						
43	75B571	MONTÁŽ SKŘÍŇE (STOJANU) VOLNÉ VÁZBY VYSTROJENÉ	KUS	1,000						
44	75B574	MONTÁŽ SKŘÍŇE (STOJANU) NAPÁJECÍ VYSTROJENÉ	KUS	4,000						
45	75B575	MONTÁŽ SKŘÍŇE (STOJANU) TECHNOLOGICKÝCH POČÍTAČŮ	KUS	1,000						
46	75B613	DODÁVKA SKŘÍŇE (STOJANU) NAPÁJECÍHO ZDROJE (50 HZ) DO 10 KVA	KUS	1,000						

SŽDC

majitel HIM:

Cena za objekt [Kč]

Název stavby :
Název PS,SO :

Revitalizace trati Praha - Vrané n. VI. – Čerčany

Číslo stavby 5 003 730 004

Název PS,SO :

ŽST. Měchenice, SZZ

Číslo PS,SO PS 25-01-01

Datum zpracování :

17.4.2015

Datum aktualizace :

Zatřídění objektu :
(JKSO,
JKPOV)

824 20

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
	1	2	3	4	5	6	jednotková	celkem	jednotková	celkem
47	75B671	MONTÁŽ SKŘÍNĚ (STOJANU) NAPÁJECÍHO ZDROJE	KUS	1,000				7	9	10
48	75B815R2	DODÁVKA SKŘÍNĚ (STOJANU) DÁLKOVÉHO OVLÁDÁNÍ 1 STANICE	KUS	1,000						
49	75B817R	DODÁVKA ZAŘÍZENÍ PRO PŘENOS DAT Z ELEKTRONICKÉHO STAVĚDLA	KUS	1,000						
50	75B875R	MONTÁŽ SKŘÍNĚ (STOJANU) DÁLKOVÉHO OVLÁDÁNÍ 1 STANICE	KUS	1,000						
51	75B877R	MONTÁŽ ZAŘÍZENÍ KOMUNIKACE MEZI ZABEZPEČOVACÍMI ZAŘ.	KUS	1,000						
52	75B915R	DODÁVKA ZÁKLADNÍHO SW PRACOVISTIŠTĚ DISPEČERA DÁLKOVÉHO OVLÁDÁNÍ	KUS	1,000						
53	75B916R	DODÁVKA ZÁKLADNÍHO SW PRO ELEKTRONICKÝ GRAFIKON	KUS	1,000						
54	75B917R	DODÁVKA ZÁKLADNÍHO SW PRO DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ JEDNÉ STANICE	KUS	1,000						
55	75B975R	MONTÁŽ INDIVIDUÁLNÍHO SW PRACOVISTIŠTĚ DISPEČERA PRO DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ	KUS	1,000						
56	75B976R	MONTÁŽ INDIVIDUÁLNÍHO SW PRO ELEKTRONICKÝ GRAFIKON PRO JEDNO ČÍSLO VLAKU	KUS	24,000						
57	75B977R	MONTÁŽ INDIVIDUÁLNÍHO SW PRO DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ JEDNÉ STANICE	KUS	1,000						
58	75B978R	MONTÁŽ DOPROCOVÁNÍ SW DLE DALŠÍCH POŽADAVKŮ PRO 1 VENKOVNÍ PRVEK	KUS	3,000						
S	Celkem za 3 Vnitřní zab. zař.									
Díl:	4 Venkovní zab. zař.									
59	75C111	DODÁVKA ROZŘEZNÉHO ELEKTROMOTORICKÉHO PŘESTAVNÍKU	KUS	2,000						
60	75C115R1	DODÁVKA SNÍMAČE POLOHY PŘESTAVNÍKU VČETNĚ KABELOVÉHO ZÁVĚRU	KUS	1,000						
61	75C171	MONTÁŽ ROZŘEZNÉHO ELEKTROMOTORICKÉHO PŘESTAVNÍKU	KUS	2,000						
62	75C174R1	MONTÁŽ SNÍMAČE POLOHY PŘESTAVNÍKU VČETNĚ KABELOVÉHO ZÁVĚRU	KUS	1,000						
63	75C218	DODÁVKA VÝKOLEJKY LEVÉ S KONTROLNÍM ZÁMKEM A NÁVĚSTNÍM TĚLESEM	KUS	1,000						
64	75C273	MONTÁŽ VÝKOLEJKY SE ZÁMKEM A NÁVĚSTNÍM TĚLESEM	KUS	1,000						
65	75C414R	DODÁVKA ODTLAČNÉHO ZÁMKU	KUS	1,000						
66	75C471	MONTÁŽ VÝMĚNOVÉHO NEBO ODTLAČNÉHO ZÁMKU	KUS	1,000						
67	75C117	DODÁVKA POMOCNÉHO STAVĚDLA S ELEKTROMAGNETICKÝM ZÁMKEM	KUS	1,000						
68	75C175	MONTÁŽ POMOCNÉHO STAVĚDLA	KUS	1,000						

SŽDC

majitel HIM:

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby 5 003 730 004

SOUPIŠ PRACÍ

Název stavby :
Revitalizace trati Praha - Vrané n. VI. – Čerčany

Název PS,SO :
ŽST. Měchenice, SZZ

Zatřídění objektu :
(JKSO, JKPOV)

Číslo PS,SO
PS 25-01-01

Číslo stavby
5 003 730 004

Datum zpracování :
17.4.2015

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měřná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
69	75C512	KOMPLETNÍ DODÁVKA STOŽÁROVÉHO DVOUSVĚTLOVÉHO NÁVĚSTIDLA VČ.ZÁKLADU	KUS	2,000						
70	75C513	KOMPLETNÍ DODÁVKA STOŽÁROVÉHO TŘÍSVĚTLOVÉHO NÁVĚSTIDLA VČ.ZÁKLADU	KUS	2,000						
71	75C514	KOMPLETNÍ DODÁVKA STOŽÁROVÉHO ČTYŘSVĚTLOVÉHO NÁVĚSTIDLA VČ.ZÁKLADU	KUS	2,000						
72	75C515	KOMPLETNÍ DODÁVKA STOŽÁROVÉHO PĚTISVĚTLOVÉHO NÁVĚSTIDLA VČ.ZÁKLADU	KUS	2,000						
73	75C572	KOMPLETNÍ MONTÁŽ STOŽÁROVÉHO DVOUSVĚTLOVÉHO NÁVĚSTIDLA	KUS	2,000						
74	75C573	KOMPLETNÍ MONTÁŽ STOŽÁROVÉHO TŘÍSVĚTLOVÉHO NÁVĚSTIDLA	KUS	2,000						
75	75C574	KOMPLETNÍ MONTÁŽ STOŽÁROVÉHO ČTYŘSVĚTLOVÉHO NÁVĚSTIDLA	KUS	2,000						
76	75C575	KOMPLETNÍ MONTÁŽ STOŽÁROVÉHO PĚTISVĚTLOVÉHO NÁVĚSTIDLA	KUS	2,000						
77	75C712	DODÁVKA NÁVĚSTI "VLAK SE BLÍŽÍ K HLAVNÍMU NÁVĚSTIDLU" (VZDÁLENOSTNÍ UPOZORŇOVADLO)	KUS	2,000						
78	75C718R1	DODÁVKA NÁVĚSTI "POSUN ZAKÁZÁN" - OZNAČNÍK	KUS	2,000						
79	75C772	MONTÁŽ NÁVĚSTI "VLAK SE BLÍŽÍ K HLAVNÍMU NÁVĚSTIDLU" (VZDÁLENOSTNÍ UPOZORŇOVADLO)	KUS	2,000						
80	75C778R1	MONTÁŽ NÁVĚSTI "POSUN ZAKÁZÁN" - OZNAČNÍK	KUS	2,000						
81	75C911	DODÁVKA POČÍTAČE NÁPRAV, 1 BOD (VENKOVNÍ ČÁST)	KUS	2,000						
82	75C912	DODÁVKA SKŘÍNĚ S POČÍTAČI NÁPRAV VYSTROJENÉ (24 BODŮ / 14 ÚSEKŮ)	KUS	10,000						
83	75C971	MONTÁŽ POČÍTAČE NÁPRAV, 1 BOD (VENKOVNÍ ČÁST)	KUS	0,750						
84	75C972	MONTÁŽ SKŘÍNĚ S POČÍTAČI NÁPRAV VYSTROJENÉ (24 BODŮ / 14 ÚSEKŮ)	KUS	10,000						
			KUS	1,000						
Celkem za 4 Venkovní zab. zař										
5 Zkoušky, revize										
Díl:	75E121	DOZOR PRACOVNÍKŮ SDC, SZT	HOD	20,000						
85	75E122	CELKOVÁ PROHLÍDKA ZAŘÍZENÍ A VYHOTOVENÍ REVIZNÍ ZPRÁVY	HOD	30,000						
86	75E123	PŘEZKOUSENÍ VLAKOVÝCH CEST	KUS	16,000						
87	75E125	PŘEZKOUSENÍ A REGULOVÁNÍ NÁVĚSTIDEL	KUS	8,000						
88	75E224	ZKUŠEBNÍ PROVOZ, REGULACE A ZKOUSENÍ ZABEZPEČOVACÍHO ZAŘÍZENÍ	HOD	50,000						
89	75E225R	AUTORSKÝ DOZOR PROJEKTANTA	HOD	20,000						
90										

SŽDC

majitel HIM:

Cena za objekt [Kč]

Název stavby :

Revitalizace trati Praha - Vrané n. Vl. – Čerčany

Název PS, SO :

ŽST. Měchenice, SZZ

Datum zpracování :

17.4.2015

Zatřídění objektu :

824 20

Číslo stavby

5 003 730 004

Číslo PS,SO

PS 25-01-01

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky	montáže	celkem	celkem
S	Celkem za 5	Zkoušky, revize	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl:	6	Provizorní SZZ a demontáže								
91	75E211R3	Výbavení provizorní dopravní kanceláře - zapůjčení skřínky ovládání přivolávacích návěstí	KUS	1,000						
92	75C198R	DEMONTÁŽ DRÁTOVODNÉ TRASY DO ŠROTU	KUS	760,000						
93	75C419R	DODÁVKA TABULE NA ZAVĚŠOVÁNÍ KLÍČŮ	KUS	1,000						
94	75C491R	DEMONTÁŽ VÝMĚNOVÉHO NEBO ODTLAČNÉHO ZÁMKU DO ŠROTU	KUS	7,000						
95	75C695R	KOMPLETNÍ DEMONTÁŽ MECHANICKÉHO NÁVĚSTIDLA DO ŠROTU	KUS	2,000						
S	Celkem za 6	Provizorní SZZ a demontáže								
Díl:	7	Klimatizace								
96	632612R	CHLADÍČÍ A TOPNÉ ZAŘÍZENÍ S ŘÍZENÍM VÝKONU INVERTOROVOU TECHNOLOGIÍ DI O CHLADÍČÍM VÝKONU 1,5 AŽ 5,6 KW DODÁVKA	kus	1,000						
97	632621R	CHLADÍČÍ A TOPNÉ ZAŘÍZENÍ S ŘÍZENÍM VÝKONU INVERTOROVOU TECHNOLOGIÍ DI O CHLADÍČÍM VÝKONU 1,5 AŽ 5,6 KW MONTÁŽ	kus	1,000						
S	Celkem za 7	Klimatizace								

PZS km 28,422

Díl:	14	Zemní práce								
1	701AAD	VYTÝČENÍ KABELOVÉ TRASY VE VOLNÉM TERÉNU	KM	0,150						
2	75E12R	KABELOVÁ TRASA POD FOLIÍ V PISKOVÉM LOŽÍ VE VÝKOPU 0,35X0,8M TR.	KM	0,150						
3	75E14R	ZEMINY 4	M	15,000						
4	75E15R	KABELOVÝ PODCHOD POD TRATÍ	M	20,000						
5	75E16R	KABELOVÝ PODCHOD POD VOZOVKOU	M3	15,000						
6	75E11R1	STARTOVACÍ JÁMA PRO PROTĚLAK	KUS	1,000						
7	701CGQ	ZHOVOVENÍ ZÁKLADU POD RELÉOVÝ DOMEK TRUBKA PRO PROTĚLAK	M	70,000						
S	Celkem za 14	Zemní práce								
Díl:	15	Technologie PZS								
8	75D11R	SPOLEČNÁ PŘÍSTROJOVÁ SKŘÍŇ VYBAVENÁ	KUS	1,000						
9	75D17R	MONTÁŽ SPOLEČNÉ PŘÍSTROJOVÉ SKŘÍŇE VYBAVENÉ	KUS	1,000						

SŽDC

majitel HJM:

Cena za objekt [Kč]

5 003 730 004

Číslo stavby 5 003 730 004

Číslo PS,SO PS 25-01-01

Datum aktualizace :

Název stavby : **Revitalizace trati Praha - Vrané n. Vl. – Čerčany**

Název PS,SO :

ŽST. Měchenice, SZZ

17.4.2015

Zatřídění objektu : (JKSO, JKPOV)

824 20

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	CENA			
							dodávky	montáže	celkem	celkem
	1	2	3	4	5	6	jednotková	celkem	jednotková	celkem
10	75D113	DODÁVKA SKŘÍNĚ (STOJANU) LOGIKY RELÉOVÉHO ZAŘÍZENÍ PRO PŘEJEZD	KUS	1,000				8	9	10
11	75D117	DODÁVKA RELÉOVÉHO DOMKU 2,5x3m IZOLOVANÉHO, S KLIMATIZACÍ A VNITŘNÍ KABELIZACÍ DLE DOKUMENTACE	KUS	1,000						
12	75D177	MONTÁŽ RELÉOVÉHO DOMKU OPD IZOLOVANÉHO, S KLIMATIZACÍ A VNITŘNÍ VÝSTROJÍ	KUS	1,000						
13	75D119	DODÁVKA NAPÁJECÍ SKŘÍNĚ (STOJANU) PŘEJEZDOVÉHO ZAŘÍZENÍ	KUS	1,000						
14	75D173	MONTÁŽ SKŘÍNĚ (STOJANU) LOGIKY RELÉOVÉHO ZAŘÍZENÍ PRO PŘEJEZD	KUS	1,000						
15	75D11R2	PŘENOSOVÉ A DIAGNOSTICKÉ ZAŘÍZENÍ VČETNĚ ÚPRAVY CENTRÁLY - DODÁVKA	KUS	1,000						
16	75D17R2	PŘENOSOVÉ A DIAGNOSTICKÉ ZAŘÍZENÍ VČETNĚ ÚPRAVY CENTRÁLY - MONTÁŽ	KUS	1,000						
17	75D179	MONTÁŽ NAPÁJECÍ SKŘÍNĚ (STOJANU) PŘEJEZDOVÉHO ZAŘÍZENÍ	KUS	1,000						
S Celkem za 15 Venkovní technologie PZS										
Díl:	16 Venkovní technologie PZS									
18	75D212	DODÁVKA VÝSTRAŽNÍKU, 1 SKŘÍNĚ BEZ ZÁVORY	KUS	1,000						
19	75D272	MONTÁŽ VÝSTRAŽNÍKU, 1 SKŘÍNĚ BEZ ZÁVORY	KUS	1,000						
20	75D214	DODÁVKA VÝSTRAŽNÍKU, 2 SKŘÍNĚ BEZ ZÁVORY	KUS	1,000						
21	75D274	MONTÁŽ VÝSTRAŽNÍKU, 2 SKŘÍNĚ BEZ ZÁVORY	KUS	1,000						
22	75D217	DODÁVKA ZAŘÍZENÍ PRO NEVIDOMÉ	KUS	1,000						
23	75D277	MONTÁŽ ZAŘÍZENÍ PRO NEVIDOMÉ	KUS	1,000						
24	75E08R	SCHŮDKY K VÝSTRAŽNÍKŮM	KUS	1,000						
S Celkem za 16 Venkovní technologie PZS										
Díl:	17 Uzemnění									
25	75E07R1	DODÁVKA A MONTÁŽ OCHRANY PROTI ATMOSF. VLVŮM	KUS	1,000						
26	75E227	MONTÁŽ UZEMNĚNÍ, UKOLEJNĚNÍ	M	50,000						
S Celkem za 17 Uzemnění										
Díl:	18 Zapůjčení dopravního značení									
27	75E40R	ZAPŮJČENÍ PŘECHODNÉHO DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ	KUS	1,000						
S Celkem za 18 Zapůjčení dopravního značení										

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : **Revitalizace trati Praha - Vrané n. VI. – Čerčany**

Název PS,SO :

ŽST. Měchenice, SZZ

17.4.2015

Datum aktualizace :

majitel HIM:

SŽDC

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby **5 003 730 004**

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

824 20

Číslo PS,SO **PS 25-01-01**

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
							7	8	9	10
Díl:	19	Zkoušky, revize								
28	75E123	PŘEZKOUŠENÍ VLAKOVÝCH CEST	KUS	6,000						
29	75E27R1	PŘEZKOUŠENÍ A REGULOVÁNÍ PŘEJEZDOVÉHO ZAŘÍZENÍ BEZ ZÁVOR NA JEDNOKOLEJNÉ TRATI	KUS	1,000						
30	75E29R	FUN.DODZK. ZAB.ZAŘ. PŘÍP.KOMPLEX.ZKOU. DO 30 VÝHYBEK	KUS	1,000						
31	75E121	DOZOR PRACOVNÍKŮ SDC, SŽT	HOD	15,000						
32	75E222	CELKOVÁ PROHLÍDKA ZAŘÍZENÍ A VYFOTOVENÍ REVIZNÍ ZPRÁVY	HOD	12,000						
S	Celkem za 19 Zkoušky, revize									
Díl:	20	Projektová dokumentace								
33	Individ. kalkulace	Vyhotovení dokumentace ve stupni dPSŘ včetně předání zadavateli v počtech, daných smluvním dojednáním	KUS	1,000						
S	Celkem za 20 Projektová dokumentace									