



Operační program
Doprava



Evropská unie
Investice do vaší budoucnosti
Evropský fond pro regionální rozvoj
Fond soudržnosti

ZAPRACOVÁNÍ PŘIPOMÍNEK 10/2014

1.	Přejezd km 28,090	04/2015	ing. Gajdečka	
Změna:	Název změny:	Datum:	Provedl:	Podpis:

Investor, objednatel:



Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Dlážděná 1003/7
110 00 Praha 1

kontaktní adresa:

Správa železniční dopravní cesty, s.o.
Stavební správa západ se sídlem v Praze
Sokolovská 1955/278, 190 00 Praha 9

Sdružení "METROPROJEKT + AF-CITYPLAN", člen sdružení:



AF-CityPlan

AF-CityPlan s.r.o.

Jindřišská 17, 110 00 Praha 1

tel.: +420 277 005 540

fax: +420 224 922 072

e-mail: cityplan@afconsult.com

METROPROJEKT Praha a.s.
nám. I. P. Pavlova 2/1786
120 00 Praha 2

generální ředitel: Ing. David Krása
tel.: +420 296 154 105
www.metroprojekt.cz
info@metroprojekt.cz

vedoucí sdružení:



METROPROJEKT

Souprava číslo:

HIP:

Ing. Petr Vyskočil

tel.: 296 154 153

Stupeň:

Projekt stavby / DSP

Podpis:

Název a účel díla:

**REVITALIZACE TRATI PRAHA - VRANÉ
N. VLTAVOU - ČERČANY**

Zpracovatelský útvar:

221 - Ostrava, sděl. odd.
597 081 433

Vedoucí útvaru:

Ing. Antonín Pieter

Podpis:

Název částí díla:

**TECHNOLOGICKÁ ČÁST
ŽELEZNIČNÍ SDĚLOVACÍ ZAŘÍZENÍ
KABELIZACE VČETNĚ PŘENOSOVÝCH SYSTÉMŮ**

D

D.2

D.2.1

Odpovědný projektant:

Ing. Pavel Gajdečka

Podpis:

Vypracoval:

Ing. Pavel Gajdečka

Podpis:

Název přílohy:

**PS 25-02-01 ŽST Měchenice, místní kabelizace
Soupis prací**

Složka:

D.2.1.5

Číslo příl.:

009

Skart.
znak:

V20/2035

Datum:

10/2014

Počet
formátů:

3xA4

Měřítko:

-

IČD:

14

6443

04

02

01

05

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : **Revitalizace tratí Praha – Vrané n. Vltavou – Čerčany**

Název PS,SO : **ŽST Měchenice, místní kabelizace**

Datum zpracování : **19.8.2014**

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV) **828 82**

majitel HIM:

SŽDC

0,00

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby **5 003 730 004**

Číslo PS,SO **PS 25-02-01**

Datum aktualizace : **10.4.2015**

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl:	m70	Všeobecné práce pro silnoproud a slaboproud								
1	701AAC	Vytyčení trasy kabelového vedení v obvodu železniční stanice	km	0,956						
2	701CAA	Hloubení a zához kabelové rýhy do 350/do 500mm zemina do tř. 4	m	51,000						
3	701CFA	Zřízení kab.lože z prosáté zeminy bez zakrytí v rýze do š.65cm, tl.vrstvy 5cm	m	914,000						
4	701CGL	Výstražná fólie z PVC šířky 33cm	m	914,000						
5	701CHD	Provizorní úprava terénu v přírodní zemině tř. 3 - 4	m2	31,700						
6	701FEC	Výkop a zához jámy pro horizontálně řízený vrt	m3	32,000						
7	701CEA	Zřízení příložného pažení do hloubky 4m a šíře 2m	m	64,000						
8	701CEB	Odstranění příložného pažení do hloubky 4m a šíře 2m	m	64,000						
9	701DAC	Kabelový prostup v protlačovaných otvorech do fi 220 mm	m	54,000						
10	701FEA	Podchod pod kolejí, vozovkou metodou horizontálně řízeného vrtu do fi.chráničky 20cm	m	21,000						
11	701CGQ	Korungovaná dvouplášťová chránička pro mechanickou ochranu vedení, fi 120 - 160mm	m	75,000						
12	701CGG	Kabelový žlab plastový včetně víka, šířka do 12cm	m	914,000						
13	701BAF	Výkop a zához jámy pro venkovní telefonní objekt včetně urovnání, zemina do tř. 4	kus	3,000						
14	701ADA	Označení kabelového vedení, spojky nebo kabelové skříně	kus	23,000						
15	702AA0	Odvoz zeminy a štěrku - do vzdálenosti 20km	t	48,825						
S	Celkem za m70	Všeobecné práce pro silnoproud a slaboproud								
Díl:	m75AE	Slaboproud - zabezpečovací zařízení								
16	75E226	KOMPLETNÍ GEODETICKÉ PRÁCE	HOD	8,000						
S	Celkem za m75AE	Slaboproud - zabezpečovací zařízení								
Díl:	m75FM	Slaboproud - sdělovací zařízení								

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : **Revitalizace trati Praha – Vrané n. Vltavou – Čerčany**

Název PS,SO : **ŽST Měchenice, místní kabelizace**

Datum zpracování : **19.8.2014**

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

828 82

majitel HIM:

SŽDC

0,00

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby **5 003 730 004**

Číslo PS,SO **PS 25-02-01**

Datum aktualizace : **10.4.2015**

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
17	75G1EB	Dodávka - Kabel zemní celoplastový vodotěsný, vnější plášť PVC, (např. TCEPKPFLEY) 3 XN 0,6 mm	m	726,000						
18	75G1EC	Dodávka - Kabel zemní celoplastový vodotěsný, vnější plášť PVC, (např. TCEPKPFLEY) 5 XN 0,6 mm	m	581,000						
	75H8BI	Dodávka - Sdělovací kabel pro vnitřní použití SYKFY do 3 x 2 x 0,50 mm	m	40,000						
19										
20	75H8HK	Montáž (dem.) - Sdělovací kabel pro vnitřní použití SYKY do 4 x 2 x . . do trubek / lišt	m	40,000						
21	75G4AA	Montáž (dem.) - Kabel celoplastový bez pancíře do 100 XN 0,6 mm, volně uložený	m	1 132,000						
22	75G4CI	Montáž (dem.) - Zatažení kabelu do objektu do váhy 9 kg / m s vyčištěním přístupu do objektu a odvinutím	m	155,000						
23	75G4CA	Montáž (dem.) - Ruční zatažení kabelu do chráničky nebo kabelovodu, do 100XN 0,6 mm	m	410,000						
24	75GCAC	Dodávka - Venkovní telefonní objekt jednolinkový plastový ve sloupku (VTO 6)	kus	3,000						
25	75GCAF	Dodávka - Venkovní telefonní objekt jednolinkový plastový na domek (VTO 7)	kus	1,000						
26	75GCBA	Montáž: zkoušení - Funkční přezkoušení venkov. telefonního objektu po připojení na kabelové vedení	kus	4,000						
27	75GCBC	Montáž (dem.) - Venkovní telefonní objekt plastový ve sloupku	kus	3,000						
28	75GCBE	Montáž (dem.) - Venkovní telefonní objekt bez základu na sklolaminátový domek 2 x 2 m pro VSZ	kus	1,000						
29	75GBAB	Montáž (dem.) - Ukončení celoplast. kabelu bez pancíře v rozvaděči se zářezov. svorkovnicemi do 10žil	kus	18,000						
30	75GBAC	Montáž (dem.) - Ukončení celoplast. kabelu bez pancíře v rozvaděči se zářezov. svorkovnicemi do 20 žil	kus	10,000						
31	75GDAA	Dodávka - Kabelová spojka pro celoplastové kabely bez pancíře (Ø svazku žil 43 mm,min. Ø kabel 8 mm, dl. odpláštění 150 mm)	kus	5,000						
32	75GEAB	Montáž (dem.) - Spojka na místním celoplastovém kabelu bez pancíře do 60 žil	kus	5,000						
33	75G8AD	Dodávka - Skříň rozvodná pro 100 párů	kus	1,000						

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : **Revitalizace trati Praha – Vrané n. Vltavou – Čerčany**

Název PS,SO : **ŽST Měchenice, místní kabelizace**

Datum zpracování : **19.8.2014**

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV) **828 82**

majitel HIM:

SŽDC

0,00

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby **5 003 730 004**

Číslo PS,SO **PS 25-02-01**

Datum aktualizace : **10.4.2015**

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
34	75G8BB	Montáž (dem.) - Skříň (rozvaděče) do 200 párů	kus	1,000						
35	75GAAB	Dodávka - Rozpojovací svork. 2 / 10 bez bar. kódu, potisk 0. . 10	kus	7,000						
36	75GABF	Dodávka - Zásobníkbleskojistek 8 / 10 pro 10 párů (A-10, VVD 85) osazený	kus	7,000						
	75GABJ	Montáž (dem.) - Zásobník, nosníkbleskojistek	kus	7,000						
37	75GAAA	Dodávka - Spojovací svork. 2 / 10 bez bar. kódu, potisk 0. . 9	kus	3,000						
38	75GAAC	Dodávka - Zemnicí svorkovnice 2 / 38	kus	2,000						
39	75GAAC	Dodávka - Zemnicí svorkovnice 2 / 38	kus	2,000						
40	75GAAE	Montáž (dem.) - Svorkovnice 2 / 10	kus	12,000						
41	75GAGA	Dodávka - Montážní rám 2 / 10 pro 1x10+1 svorkovnic 2 / 10	kus	2,000						
	75GAGH	Montáž (dem.) - Montážní rám pro svorkovnice 2 / 10	kus	2,000						
42	75GAGH	Montáž (dem.) - Montážní rám pro svorkovnice 2 / 10	kus	2,000						
43	75HODER-OV1	Dodávka - Vana montážní 2U	kus	2,00						
	75HODE	Dodávka - Vana montážní 2U	kus	2,00						
44	75HOGE	Montáž (dem.) - Police a vana montážní	kus	2,00						
45	75GAAD	Dodávka - Zarážecí nástroj senzorový	kus	1,000						
46	75GGAF	Montáž: měření - Jednosměrné měření kontinuity na místním sdělovacím kabelu: žil, smyčkových a izolačních odporů: 1 pár	kus	38,000						
	741DEB	Kabelový žlab plechový pozinkovaný vč.příslušenství š.40-250/50mm včetně víka a nosníků	m	70,000						
47	741DEB	Kabelový žlab plechový pozinkovaný vč.příslušenství š.40-250/50mm včetně víka a nosníků	m	70,000						
48	ROV1PS250201	Dopracování projektu pro realizaci stavby	kus	1,00						
S	Celkem za m75FM	Slaboproud - sdělovací zařízení								