

Stavba: Kontrolně analytické centrum řízení dopravy

Požadavky na výkon nebo funkci

Provozní soubory stavby

Položka	Název položky	Rekapitulace dat pro tvorbu nabídkové ceny stavby	Poznámka	Cena za položku
PS 210	OŘ Plzeň, úprava rozvodů nn	Tento provozní soubor řeší úpravu rozvodů nn v lokalitách Plzeň Škourpova, České Budějovice, Jindřichův Hradec, Strakonice, Tábor. Rozsah prací je dán následujícím výčtem: Kabel nn Cu do 5x25mm2 , pokládka vč. spojek, ukončení 90m, Chránička nebo žlab, vnitřní světlost 10-16cm, kabelový rošt 80m, Doplnění výstroje stávajícího rozvaděče nn ve sdělovací místnosti 3ks, Zhotovení prostupu stěnou / stropem vč. konečné úpravy ks 5, Instalační rozvaděč nn vč. napojení, dodávka, montáž ks 2, Průkaz způsobilosti, revize, HZS, zkoušky ks 5, zemnič a propojovací vodiče, vč. připojení na stáv. uzemnění m 15, uzemňovací sběrnice ks2, měření uzemňovací sítě, včetně vyhotovení protokolu ks 5		