

			ČÍSLO SOUPRAVY:
REVIZE Č.	DATUM	ZMĚNA	



SUDOP BRNO, spol. s r.o.
Kounicova 26
611 36 Brno

OBJEDNAVATEL:	Správa železniční dopravní cesty, s.o., Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 Oblastní ředitelství Brno (organizační jednotka)		tel. : +420 972 625 804 E-mail: sudop@sudop-brno.cz	
PROFESNÍ SKUPINA:	21 Sdělovací zařízení	VEDOUCÍ PROFESNÍ SKUPINY Ing. Josef Naništa	JEDNATEL Ing. Jiří Molák	
ODPOVĚDNÝ PROJ. ZAKÁZKY Ing. Radomír Hanák	ODPOVĚDNÝ PROJ. PS, SO Ing. Vladislav Gaja	NAVRHL, VYPRACOVAL Ing. Pavel Nezval	KONTROLOVAL Ing. Josef Naništa	
KRAJ: Jihomoravský	POVĚŘENÝ MĚŮ: Šlapanice, Slavkov u Brna, Bučovice		STUPEŇ: Projekt	
Odstranění propadu rychlosti na trati Brno - Uherské Hradiště v úseku Blažovice (mimo) - Nesovice (mimo) SO 06-10-02 Přeložky mimodrážních sdělovacích kabelů			ZAK. ČÍSLO 14068-01-1214	ARCH. ČÍSLO 2014120082
			MĚŘITKO ---	POČET FORMÁTŮ 4xA4
			DATUM: 12/2014	
			ČÁST DOKUM. E.1.5.6	PŘÍLOHA 3
Výkaz výměr				

FORMULÁŘ 5

ROZPOČET/SOUPIS PRACÍ

Název stavby: **Odstranění propadu rychlosti na trati Brno - Uherské Hradiště v úseku Blažovice (mimo) - Nesovice (mimo)**

Zatřídění
objektu:
(JKSO,
JKPOV)

majitel HIM:

02

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Název PS,SO: **Přeložky mimodrážních sdělovacích kabelů**

Projektant, firma: Ing. Pavel Nezval, SUDOP BRNO, spol. s r.o.

Číslo PS,SO

SO 06-10-02

Datum zpracování: 01/2015

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	

MONTÁŽ ZABEZPEČOVACÍ A SDĚLOVACÍ TECHNIKY

Díl: M22	Dodávky									
1 02100201R	Kabel TCEPKPFLE 35XN0,6	m	32,000		0,000			0,00		0,00
5 02100207R	Spojka smršťovací	ks	2,000		0,000			0,00		0,00
7 02100211R	Vyhledávací marker zemní	ks	2,000		0,000			0,00		0,00
					0,000			0,00		0,00
S Celkem za M22	Dodávky				0,000			0,00		0,00
Díl:	Montáž									
8 75I116	Kabel zemní jednoplášťový bez pancíře průměru žíly 0,6 mm - uložení	m	20,000		0,000			0,00		0,00
9 75I11X	Kabel zemní jednoplášťový bez pancíře průměru žíly 0,6 mm - zatažení	m	12,000		0,000			0,00		0,00
19 75IH9X	Ukončení kabelu štiček kabelový - montáž	ks	6,000		0,000			0,00		0,00
20 75II11	Spojka pro celoplastové kabely bez pancíře do 100 žil	ks	2,000		0,000			0,00		0,00
21 75IU12	Měření stejnosměrné	pár	70,000		0,000			0,00		0,00
23 SUDOP	Utěsnění obsazené chráničky proti vodě	ks	1,000		0,000			0,00		0,00
24 SUDOP	Značení trasy vedení	m	20,000		0,000			0,00		0,00
25 SUDOP	Dozor správce zařízení	hod	10,000		0,000			0,00		0,00
26 02100153R	Oprava stávající kabelové knihy	m	30,000		0,000			0,00		0,00
					0,000			0,00		0,00
S Celkem za	Montáž				0,000			0,00		0,00
Díl:	ZEMNÍ PRÁCE PŘI MONTÁŽÍCH									
27 701004	Vyhledávací marker zemní - montáž	ks	2,000		0,000			0,00		0,00
28 702620	Odkrytí a zakrytí kabelů krytých fólií, pásem nebo deskou	m	20,000		0,000			0,00		0,00
29 709210	Křížovátka kabelových vedení se stávající inženýrskou sítí (kabelem, potrubím apod.)	ks	2,000		0,000			0,00		0,00
					0,000			0,00		0,00
S Celkem za	ZEMNÍ PRÁCE PŘI MONTÁŽÍCH				0,000			0,00		0,00
Díl: M46										
30 02100220R	Odstranění dřevit. porostu - měkký, středně hustý	m2	4,000		0,000			0,00		0,00
31 02100221R	Vytyčení trati kabelového vedení ve volném terénu	km	20,000		0,000			0,00		0,00
32 02100222R	Vytyčení stávajících inženýrských sítí v prostoru stavby	případ	4,000		0,000			0,00		0,00
33 02100223R	Sonda na kabelové trase opatrně, ručně hornina tř 3	m3	10,000		0,000			0,00		0,00
34 02100224R	Výkop kabelové rýhy 35/90 cm hor.3 ruční výkop rýhy + dozor správce	m	20,000		0,000			0,00		0,00
35 02100225R	Hutnění zeminy po vrstvách 20 cm	m3	50,000		0,000			0,00		0,00
36 02100226R	Rýha pro kabelovou spojkou zem. tř.3	ks	2,000		0,000			0,00		0,00
37 02100227R	Fólie modrá šíře 33cm včetně pokládky	m	20,000		0,000			0,00		0,00
38 02100228R	Startovací a zápchová jáma pro protlak - výkop	m3	32,000		0,000			0,00		0,00
39 02100229R	Startovací a zápchová jáma pro protlak - zához	m3	32,000		0,000			0,00		0,00
40 02100230R	Protlačovaný prostup z PE trub, D 150 mm včetně dodávky trub PE HD d 160 x 9,1 mm	m	12,000		0,000			0,00		0,00
41 02100231R	Vypodložení, oddělení a krytí spojky	ks	2,000		0,000			0,00		0,00
42 02100232R	Pažení příložné plné jam hl -4m	m2	10,000		0,000			0,00		0,00
43 02100233R	Odstranění pažení přílož jam hl -4m	m2	10,000		0,000			0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

ROZPOČET/SOUPIS PRACÍ

Název stavby: **Odstranění propadu rychlosti na trati Brno - Uherské Hradiště v úseku Blažovice (mimo) - Nesovice (mimo)**

Zařídění
objektu:
(JKSO,
JKPOV)

Název PS,SO: **Přeložky mimodrážních sdělovacích kabelů**

Projektant, firma: Ing. Pavel Nezval, SUDOP BRNO, spol. s r.o.

majitel HIM:

02

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO

SO 06-10-02

Datum zpracování: 01/2015

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
44	02100234R	Zřízení kab.lože v rýze do 65 cm z písku 10 cm	m	20,000		0,000		0,00		0,00
45	02100235R	Zásyp jam ručně v hornině třídy 3	m3	40,000		0,000		0,00		0,00
46	02100236R	Zához rýhy 35/90 cm, hornina třídy 3	m	20,000		0,000		0,00		0,00
47	02100237R	Osetí povrchu trávou	m2	10,000		0,000		0,00		0,00
48	02100238R	Provizorní úprava terénu v přírodní hornině 3	m2	10,000		0,000		0,00		0,00
49	02100239R	Úprava terénu - štěrkopísek tl-5 cm	m2	10,000		0,000		0,00		0,00
50	02100240R	Geodetické zaměření trasy	km	0,020		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za M46					0,000		0,00		0,00