

			ČÍSLO SOUPRAVY:
REVIZE Č.	DATUM	ZMĚNA	



SUDOP BRNO

SUDOP BRNO, spol. s r.o.
Kounicova 26
611 36 Brno

OBJEDNAVATEL:	Správa železniční dopravní cesty, s.o., Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 Oblastní ředitelství Brno (organizační jednotka)		tel. : +420 972 625 804 E-mail: sudop@sudop-brno.cz
PROFESNÍ SKUPINA:	21 Sdělovací zařízení	VEDOUcí PROF. SKUPINY Ing. Josef Naništa	ŘEDITEL Ing. Jiří Molák
ODPOVĚDNÝ PROJ. ZAKÁZKY Ing. Radomír Hanák	ODPOVĚDNÝ PROJ. PS, SO Irena Vězdová	NAVRHL, VYPRACOVAL Irena Vězdová	KONTROLOVAL Ing. Josef Naništa
KRAJ: Jihomoravský	POVĚŘENÝ MĚÚ: Šlapanice, Slavkov u Brna, Bučovice		STUPEŇ: Projekt
Odstranění propadu rychlosti na trati Brno - Uherské Hradiště v úseku Blažovice (mimo) - Nesovice (mimo) PS 06-14-01 Rozhlasové zařízení v zast. Nevojice			ZAK. ČÍSLO 14068-01-1214
			ARCH. ČÍSLO 2014120082
			MĚŘITKO ---
			POČET FORMÁTŮ 4xA4
			DATUM: 12/2014
Výkaz výměr (soupis prací)			ČÁST DOKUM. D.2.3.3
			PŘÍLOHA 3

FORMULÁŘ 5

Název stavby : Odstranění propadu rychlosti na trati Brno - Uherské Hradiště v úseku Blažovice (mimo) - Nesovice (mimo)

Název PS,SO : Rozhlasové zařízení v zast. Nevojice
Projektant, firma : Irena Vězdová, SUDOP BRNO spol. s r.o. nebo jiná firma

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

828 34

majitel HIM:

SZDC

0

CÚ 2015

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO

PS 06-14-01

Datum zpracování :

01/2015

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A				typ řádku	kód datové základny	Technická specifikace	Výkaz výměr
							dodávky		montáže					
							jednotková	celkem	jednotková	celkem				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15
Díl:	M22	MONTÁŽ ZABEZPEČOVACÍ A SDĚLOVACÍ TECHNIKY												
1	021402-0001R	Obsluhovací pult s displejem	ks	1,000		0,000		0,00		0,00			R SUDOP B Ovládací pult rozhlasové ústředny - dodávka	
2	021402-0002R	SW obsluhovacího pultu pro dálkové ovládání	ks	1,000		0,000		0,00		0,00			R SUDOP B SW obsluhovacího pultu pro dálkové ovládání	
3	021402-0003R	Ovládací put rozhlasové ústředny se vstupem pro aut. hlášení	ks	1,000		0,000		0,00		0,00			R SUDOP B Ovládací put rozhlasové ústředny se vstupem pro automatické hlášení	
4	021402-0004R	Řízení rozhlasové ústředny 3 místní vstupy, vstup LAN	ks	2,000		0,000		0,00		0,00			R SUDOP B Řízení rozhlasové ústředny 3 místní v 1+1	
5	021402-0005R	Koncový zesilovač 100W, blok zálohování	ks	2,000		0,000		0,00		0,00			R SUDOP B Položka obsahuje dodávku zesilovače 1+1	
6	021402-0006R	Montáž, nastavení, konfigurace, zaškolení obsluhy a údržby	ks	2,000		0,000		0,00		0,00			R SUDOP B Montáž, nastavení, konfigurace, zaškc 1+1	
7	021402-0007R	Montáž, nastavení, připojení na 100V a LAN, zaškolení obsluhy a údržby	ks	2,000		0,000		0,00		0,00			R SUDOP B Montáž, nastavení, připojení na 100V 1+1	
8	021402-0008R	IP server včetně SW pro dálkové hlášení do rozhlasu	ks	1,000		0,000		0,00		0,00			R SUDOP B IP server včetně SW pro dálkové hlášení do rozhlasu	
9	021402-0009R	Interface pro dálkové ovládání RRU	ks	1,000		0,000		0,00		0,00			R SUDOP B Interface pro dálkové ovládání RRU	
10	021402-0010R	Montáž, nastavení, konfigurace, zaškolení obsluhy a údržby	ks	1,000		0,000		0,00		0,00			R SUDOP B Montáž, nastavení, konfigurace, zaškolení obsluhy a údržby	
11	021402-0011R	UPS pro zálohování napájení řídicí stanice HIS	ks	1,000		0,000		0,00		0,00			R SUDOP B UPS pro zálohování napájení řídicí stanice HIS	
12	021402-0012R	Souprava systémových kabelů k připojení RÚ	ks	1,000		0,000		0,00		0,00			R SUDOP B Souprava systémových kabelů k připojení RÚ	
13	021402-0013R	Združený kabel KVM včetně extenderu CE-120	ks	1,000		0,000		0,00		0,00			R SUDOP B Združený kabel KVM včetně extenderu CE-120	
14	021402-0014R	Souprava systémových kabelů k připojení RÚ	ks	1,000		0,000		0,00		0,00			R SUDOP B Systémový kabel RÚ - ovládání rozhlasu 20m - dodávka	
15	021402-00015R	Rozpojovací modul 1/10 pro větší průřezy	ks	12,000		0,000		0,00		0,00			R SUDOP B Rozpojovací modul 1/10 pro větší průř 1*12	
16	021402-00016R	Zemnicí modul 2/38	ks	1,000		0,000		0,00		0,00			R SUDOP B Zemnicí modul 2/38 - dodávka	
17	021402-00017R	Montážní plech	ks	2,000		0,000		0,00		0,00			R SUDOP B Montážní plech - dodávka	1+1
18	021402-00018R	Měřicí šňůry (konektor, rozpoj.-volný konec)	ks	1,000		0,000		0,00		0,00			R SUDOP B Měřicí šňůry (konektor, rozpoj.-volný konec) - dodávka	
19	021402-00019R	Měřicí šňůry (konektor, rozpoj.-konektor)	ks	1,000		0,000		0,00		0,00			R SUDOP B Měřicí šňůry (konektor, rozpoj.-konektor) - dodávka	
20	021402-00020R	Měřicí šňůry (konektor-konektor)	ks	1,000		0,000		0,00		0,00			R SUDOP B Měřicí šňůry (konektor-konektor) - dodávka	
21	021402-00021R	Měřicí šňůry (konektor, rozpoj.-volný konec)	ks	1,000		0,000		0,00		0,00			R SUDOP B Měřicí šňůry (konektor, rozpoj.-volný konec) - dodávka	
22	021402-00022R	Rozhlasový stožár	ks	3,000		0,000		0,00		0,00			R SUDOP B Ocelový stožár dvoustupňový pro umí 1*3	
23	021402-00023R	Reproduktor venkovní (6W)	ks	10,000		0,000		0,00		0,00			R SUDOP B Položka obsahuje dodávku reproduktu 1*10	
24	021402-00024R	Konzola pro reproduktor venkovní	ks	10,000		0,000		0,00		0,00			R SUDOP B Konzola pro reproduktor - dodávka 1*10	
25	021402-00025R	Krabice rozvodná	ks	3,000		0,000		0,00		0,00			R SUDOP B Krabice rozvodná venkovní - dodávka	
26	021402-00026R	Montáž RU do 19"skříně (montáž, připojení, napájení, uzemnění, zprovoznění, funkční zkoušky, závěrečné měření, revize)	ks	2,000		0,000		0,00		0,00			R SUDOP B Montáž RU do 19"skříně (montáž, připojení, napájení, uzemnění, zprovozněr	
27	021402-00027R	Montáž stožáru na betonový základ	ks	3,000		0,000		0,00		0,00			R SUDOP B Montáž stožáru na betonový základ	
28	021402-00028R	Montáž konzoly pro reproduktor	ks	10,000		0,000		0,00		0,00			R SUDOP B Montáž konzoly pro reproduktor	
29	021402-00029R	Montáž reproduktoru na stožár nebo konstrukci, vč. zkoušení	ks	10,000		0,000		0,00		0,00			R SUDOP B Montáž reproduktoru na stožár nebo konstrukci, vč. zkoušení	
30	021402-00030R	Akustická měření ozvučení	případ	1,000		0,000		0,00		0,00			R SUDOP B Akustická měření ozvučení	
31	021402-00031R	Kabel 4x2x0,5 vč. montáže	m	50,000		0,000		0,00		0,00			R SUDOP B Kabel 4x2x0,5 vč. Montáže a dopravy	
32	021402-00032R	Vodič 2x1,5, vč. montáže na rošt nebo do lišt	m	50,000		0,000		0,00		0,00			R SUDOP B Vodič 2x1,5, vč. montáže do kabelovodu, žlabu, trubek nebo lišt	
33	021402-00033R	Kabel 3P 1,0; vč. uložení	m	165,000		0,000		0,00		0,00			R SUDOP B Kabel 3P 1,0 vč. uložení a dopravy	
34	021402-00034R	PVC žlab vkladací 60/25 upevněný na zdi, vč. mat.	m	50,000		0,000		0,00		0,00			R SUDOP B PVC žlab vkladací 60/25 upevněný na zdi, vč. mat.	
35	021402-00035R	Demontáž rozhlasové ústředny vč. kabeláže	ks	1,000		0,000		0,00		0,00			R SUDOP B Demontáž rozhlasové ústředny vč. kabeláže	
36	021402-00036R	Vyhotovení knihy plánů - 1ks	km	0,170		0,000		0,00		0,00			R SUDOP B Vytisknuté vyhotovení formát A4 (sit. M 1:1000), zakótovaná trasa k pevným	
37	021402-00037R	Dozor správce zařízení	hod	4,000		0,000		0,00		0,00			R SUDOP B Dozor správce zařízení	
38	021402-00038R	Drobné práce	případ	1,000		0,000		0,00		0,00			R SUDOP B Drobné práce	
						0,000		0,00		0,00				
						0,000		0,00		0,00				
						0,000		0,00		0,00				
S	Celkem za M22	MONTÁŽ ZABEZPEČOVACÍ A SDĚLOVACÍ TECHNIKY				0,000		0,00		0,00				

FORMULÁŘ 5

ROZPOČET/SOUPIS PRACÍ

Název stavby :
Odstranění propadu rychlostí na trati Brno - Uherské Hradiště v úseku Blažovice (mimo) - Nesovice (mimo)

Název PS,SO :
Rozhlasové zařízení v zast. Nevojice

Projektant, firma :
Irena Vězdová, SUDOP BRNO spol. s r.o. nebo jiná firma

Zatřídění objektu :
(JKSO, JKPOV)

828 34

majitel HIM:

SŽDC

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO
Datum zpracování :

0

PS 06-14-01
01/2015

CÚ 2015

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A				typ řádku	kód datové základny	Technická specifikace	Výkaz výměr				
							dodávky		montáže									
							jednotková	celkem	jednotková	celkem								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15				
Díl: M46		ZEMNÍ PRÁCE PŘI MONTÁŽÍCH																
39	021402-0039R	Jáma pro základ rozhlasového stožáru z4, vč. záhozu	ks	3,000		0,000		0,00		0,00			R SUDOP B Jáma pro základ rozhlasového stožáru 1*3					
40	021402-0040R	Betonový základ rozhlasového stožáru	ks	3,000		0,000		0,00		0,00			R SUDOP B Betonový základ rozhlasového stožáru 1*3					
41	021402-0041R	Kabelová trasa hl. 85, š.35, výkop, zához, žlab 10x10, výstražná fólie	m	11,000		0,000		0,00		0,00			R SUDOP B Kabelová trasa hl. 85, š.35, výkop, zához, žlab 10x10, výstražná fólie					
42	021402-0042R	Kabelová trasa hl. 50, š.35, výkop, zához, žlab 10x10, výstražná fólie	m	138,000		0,000		0,00		0,00			R SUDOP B Kabelová trasa hl. 50, š.35, výkop, zához, žlab 10x10, výstražná fólie					
43	021402-0043R	Průraz zdi cihlové, protipožární ucpávka	ks	3,000		0,000		0,00		0,00			R SUDOP B Průraz zdi cihlové, protipožární ucpávka 1*3					
44	021402-0044R	Geodetické vytyčení trasy kabelu	m	160,000		0,000		0,00		0,00			R SUDOP B Geodetické vytyčení trasy kabelu					
45	021402-0045R	Zaměření geodetického bodu	ks	3,000		0,000		0,00		0,00			R SUDOP B Zaměření geodetického bodu 1*3					
46	021402-0046R	Zaměření kabelové trasy	m	160,000		0,000		0,00		0,00			R SUDOP B Zaměření kabelové trasy					
						0,000		0,00		0,00								
						0,000		0,00		0,00								
						0,000		0,00		0,00								
						0,000		0,00		0,00								
						0,000		0,00		0,00								
						0,000		0,00		0,00								
S	Celkem za M46	ZEMNÍ PRÁCE PŘI MONTÁŽÍCH				0,000		0,00		0,00								