

			ČÍSLO SOUPRAVY:
REVIZE Č.	DATUM	ZMĚNA	



**SUDOP BRNO**

**SUDOP BRNO, spol. s r.o.**  
Kounicova 26  
611 36 Brno

OBJEDNAVATEL:	Správa železniční dopravní cesty, s.o., Dílčďděně 1003/7, 110 00 Praha 1 Oblastně ředitelstvě Brno (organizační jednotka)		tel. : +420 972 625 804 E-mail: sudop@sudop-brno.cz		
PROFESNĚ SKUPINA:	11 Koleje, silnice	VEDOUCĚ PROF. SKUPINY Ing. Petr Rotschein	JEDNATEL Ing. Jiřě Molěk		
ODPOVĚDNĚ PROJ. ZAKĚZKY Ing. Igor Kekely		ODPOVĚDNĚ PROJ. PS, SO Ing. Radoslav Bangě	KONTROLOVAL Ing. Petr Rotschein		
KRAJ: Jihomoravskě		POVĚŘENĚ MĚŮ: Šlapanice, Slavkov u Brna, Bučovice		STUPEŇ: Projekt	
Odstraněně propadu rychlosti na trati Brno - Uherskě Hradiště v śseku Blažovice (mimo) - Nesovice (mimo) SO 06-17-03 Přejezd v km 37,061				ZAK. ČÍSLO 14068-01-1214	ARCH. ČÍSLO 2014110787
				MĚŘITKO	POČET FORMĚTŮ 3 X A4
				DATUM: 12/2014	
				ČĚST DOKUM. E.1.3.11	PŘĚLOHA 2
SOUPIS PRACĚ					

# FORMULÁŘ 5

## ZPOČET/VÝKAZ VÝM

## SOUPIS PRACÍ

Název stavby :

**Odstranění propadu rychlosti na trati Brno - Uherské Hradiště v úseku Blažovice (mimo) - Nesovice (mimo)**

Zatřídění  
objektu :  
(JKSO,  
JKPOV)

822 29

Název PS,SO :

**Přejezd v km 37,061**

Projektant, firma :

Ing. Bangó, SUDOP BRNO spol. s r.o.

majitel HIM:

**SŽDC**

**Cena za objekt [Kč]**

Číslo stavby

Číslo PS,SO

**SO 06-17-03**

Datum zpracování :

11.2014

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl:	1	ZEMNÍ PRÁCE								
1	11310-6121	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic	m2	3,300						
2	11310-7130	Odstranění podkladů z betonu tl. 10 cm < 50 m2	m2	3,300						
3	113524R-sbk1	ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH, ODVOZ DO 10KM	M	6,600						
4	113434R-sbk1	ODSTRAN KRYTU VOZ A CHOD S ASFALT POJIVEM VČET PODKLADU, ODVOZ DO 10KM	M3	30,800						
5	11332R01	ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z NESTMELENÉHO KAMENIVA, ODVOZ DO 1KM	M3	38,500						
6	123711	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ 1-4 ODVOZ DO 1KM	M3	162,700						
7	122319	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY NEZAPAŽENÉ TŘ 4 PŘÍPL ZA DALŠÍ 1KM (celkem 40 km - odvoz po železnici)	M3	9 829,800						
8	123936	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ III., ODVOZ DO 12 KM (naložení na nákladní auto + odvoz)	M3	255,000						
9	17120-1201	Uložení sypaniny na skládky (skládka + manipulácia z vlaku na nákladné auto)	M3	510,000						
10	132314	HLOUB. RÝH (VČ. RÝH PRO TRATIV. A MELIOR.) ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ 4 DO 5KM	M3	33,800						
11	17411	ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUT	M3	23,200						
12	17180	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUP MATERIÁLŮ (násyp + výměna pláně)	M3	29,000						
13	18110	ÚPRAVA PODLOŽÍ A PLÁNĚ SE ZHUT V HOR TŘ 1-4	M2	193,600						
14	18210	ÚPRAVA POVRCHŮ SROVNÁNÍM ÚZEMÍ	M2	77,500						
15	18221	ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,10M	M2	77,500						
16	18242	ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI	M2	77,500						
17	18247	OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU	M2	77,500						
18	18600	ZALÉVÁNÍ VODOU	M2	77,500						
s	Celkem za 1	ZEMNÍ PRÁCE								
Díl:	5	KOMUNIKACE								
19	574A34	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM	M2	145,200						
20	574C56	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 60MM	M2	150,000						
21	574E46	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 50MM	M2	155,600						
22	56314	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MECHANICKY ZPEVNĚNÉHO KAMENIVA TL. DO 200 MM	M2	166,500						
23	56335	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 250MM	M2	238,100						
24	572211	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z ASFALTU DO 0,5KG/M2	M2	295,200						
25	572213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 (odřezaná místa)	M2	3,100						
26	572221	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z ASFALTU DO 1,0KG/M2	M2	155,600						

# FORMULÁŘ 5

## ZPOČET/VÝKAZ VÝM

## SOUPIS PRACÍ

Název stavby : **Odstranění propadu rychlosti na trati Brno - Uherské Hradiště v úseku Blažovice (mimo) - Nesovice (mimo)**

Zatřídění  
objektu :  
(JKSO,  
JKPOV)

822 29

Název PS,SO : **Přejezd v km 37,061**

Projektant, firma : **Ing. Bangó, SUDOP BRNO spol. s r.o.**

majitel HIM:

**SŽDC**

**Cena za objekt [Kč]**

Číslo stavby

Číslo PS,SO

**SO 06-17-03**

Datum zpracování : **11.2014**

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
27	předb. cena	Stabilizace cementová tl. 50 cm	m2	181,500	0,070	12,705				
28	56990-3311	Zřízení zemních krajnic se zhutněním	m3	7,300						
29	56320	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z VIBROVANÉHO ŠTĚRKU	M3	20,000						
<b>S</b>	<b>Celkem za 5</b>	<b>KOMUNIKACE</b>				<b>12,705</b>				
<b>Díl:</b>	<b>8</b>	<b>Trubní vedení</b>								
30	87634	CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 200MM	M	112,200						
31	899524	OBETON POTRUBÍ Z PROST BETONU DO C25/30 (B30)	M3	11,000						
<b>S</b>	<b>Celkem za 8</b>	<b>Trubní vedení</b>								
<b>Díl:</b>	<b>9</b>	<b>OSTATNÍ PRÁCE</b>								
32	965604	DEMONTÁŽE PŘEJEZDU NEBO PŘECHODU ... DO SOUČÁSTÍ, ODVOZ DO 25 KM	M	17,600						
33	99722-1551	Vodorovná doprava suti do 1 km (asfalt, beton, ocel)	t	97,840						
34	99722-1559	Příplatek za další 1 km přes 1 km (celkem 37 km - asfalt, beton, ocel (5km), dle tab. odvozů)	t	2 597,040						
35	915111	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA	M2	3,700						
36	919115	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 250MM	M	15,400						
37	předb. cena	Přejezd celopryžový STRAIL včetně dopravy	m	21,600	0,150	3,240				
38	předb. cena	Osazení celopryžového přechodu vč. záv. zádek a podkl. betonu	m	21,600	0,010	0,216				
<b>s</b>	<b>Celkem za 9</b>	<b>OSTATNÍ PRÁCE</b>				<b>3,456</b>				
<b>Díl:</b>	<b>990</b>	<b>SKLÁDKOVNÉ</b>								
39	17 05 04	Výkopová zemina (splňující limity pro uložení na povrch terénu)	T	510,000						
40	17 03 02	Beton asfaltový	T	87,400						
41	17 01 01	Beton z demolic objektů, základů TV	T	8,840						
42	17 02 04	Pražce dřevěné	T							
<b>s</b>	<b>Celkem za 990</b>	<b>SKLÁDKOVNÉ</b>								