


	<b>Dopravní projektování spol. s r. o.</b> Janáčkova 1194/12, 702 00 Ostrava		TEL: +420 595 155 011 FAX: +420 596 116 606 <a href="http://www.dopravniprojektovani.cz/">http://www.dopravniprojektovani.cz/</a>

			ČÍSLO SOUPRAVY:
REVIZE Č.	DATUM	ZMĚNA	

	<b>SUDOP BRNO, spol. s r. o.</b> Kounicova 26 611 36 Brno
---	---

OBJEDNAVATEL:	Správa železniční dopravní cesty, s.o., Dlážďená 1003/7, 110 00 Praha 1 Oblastní ředitelství Brno (organizační jednotka)		tel. : +420 972 625 804 E-mail: sudop@sudop-brno.cz
PROFESNÍ SKUPINA:	12 Mosty	VEDOUcí PROF. SKUPINY Ing. Karel Pukl	JEDNATEL Ing. Jiří Molák
ODPOVĚDNÝ PROJ. ZAKÁZKY Ing. Igor Kekely	ODPOVĚDNÝ PROJ. PS, SO Ing. Radovan Komínek Dopravní projektování	NAVRHL, VYPRACOVAL Ing. Pavol Lipták Dopravní projektování	KONTROLOVAL Ing. Libor Habrnál Dopravní projektování
KRAJ: Jihomoravský	POVĚŘENÝ MĚÚ: Šlapanice, Slavkov u Brna		STUPEŇ: Projekt
<b>Odstranění propadu rychlosti na trati Brno - Uherské Hradiště v úseku Blažovice (mimo) - Nesovice (mimo)</b> SO 02-16-01 Blažovice - Slavkov u Brna, železniční spodek SO 02-17-01 Blažovice - Slavkov u Brna, železniční svršek			ZAK. ČÍSLO 14068-01-1214
			ARCH. ČÍSLO 2014120082
			POČET FORMÁTŮ 3 A4
			DATUM: 12/2014
Soupis prací železničního spodku			ČÁST DOKUM. E.1.1
			PŘÍLOHA 2.1

# FORMULÁŘ 5

## ROZPOČET/SOUPIS PRACÍ

Název stavby : Odstranění propadu rychlosti na trati Brno - Uherské Hradiště v úseku Blažovice (mimo) - Nesovice (mimo)

Zatřídění  
objektu :  
(JKSO,  
JKPOV)

828 11

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Název PS,SO : Blažovice - Slavkov u Brna, železniční spodek  
Projektant, firma : Lipták Pavol

Číslo PS,SO : SO 02-16-01  
Datum zpracování : 01/2015

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
<b>Díl: 0</b>		<b>Všeobecné konstrukce a práce</b>								
1	029611	OSTATNÍ POŽADAVKY - ODBORNÝ DOZOR	HOD	200,000		0,000		0,00		0,00
<b>S</b>	<b>Celkem za 0</b>	<b>Všeobecné konstrukce a práce</b>				<b>0,000</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>Díl: 1</b>		<b>Zemní práce</b>								
2	123718	ODKOP PRO ZEMNÍ TĚLESO A STAVBY ŽELEZNIČ.SPODKU TR 1-4 ODVOZ DO 20KM	M3	26 883,000		0,000		0,00		0,00
3	123719	ODKOP PRO ZEMNÍ TĚLESO A STAVBY ŽELEZNIČ.SPODKU TR 1-4 PŘÍPL ZA DALŠÍ 1KM	M3	806 490,000		0,000		0,00		0,00
4	132718	HLOUB. RÝH (VČ. RÝH PRO TRATIV. A MELIOR.) ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR 1-4 DO 20KM	M3	1 092,100		0,000		0,00		0,00
5	132719	HLOUB. RÝH (VČ. RÝH PRO TRATIV. A MELIOR.) ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR 1-4 PŘÍP 1KM	M3	32 763,000		0,000		0,00		0,00
6	133728	HLOUBENÍ ŠACHET ZAPAŽ I NEPAŽ TR 1-4 PLACENÉ ODVOZ DO 20KM	M3	57,500		0,000		0,00		0,00
7	133729	HLOUBENÍ ŠACHET ZAPAŽ I NEPAŽ TR 1-4 PLAC PŘÍP ZA DALŠÍ 1KM	M3	1 725,000		0,000		0,00		0,00
8	18110	ÚPRAVA PODLOŽÍ A PLÁNĚ SE ZHUT V HOR TR 1-4	m2	60 455,000		0,000		0,00		0,00
9	18130	ÚPRAVA PODLOŽÍ A PLÁNĚ BEZ ZHUT	m2	5 514,000		0,000		0,00		0,00
10	17180	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUP MATERIÁLŮ	M3	50,000		0,000		0,00		0,00
11	17680	VÝPLNĚ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	177,300		0,000		0,00		0,00
12	18231	ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,10M	M2	5 514,000		0,000		0,00		0,00
13	18221	ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,10M	M2	13 790,000		0,000		0,00		0,00
14	18242	ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI	M2	7 104,000		0,000		0,00		0,00
15	17481	ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	34,500		0,000		0,00		0,00
16	17411	ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUT	M3	447,700		0,000		0,00		0,00
17	18245	ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU ZATRAVŇOVACÍ TEXTILÍ (ROHOŽÍ)	M2	12 200,000		0,000		0,00		0,00
18	111204	ODSTRANĚNÍ KŘOVIN S ODVOZEM DO 5KM	M2	30 000,000		0,000		0,00		0,00
19	112114	KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,5 M, ODVOZ DO 5 KM	KUS	100,000		0,000		0,00		0,00
20	112124	KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,9M, ODVOZ DO 5KM	KUS	30,000		0,000		0,00		0,00
<b>S</b>	<b>Celkem za 1</b>	<b>Zemní práce</b>				<b>0,000</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>Díl: 2</b>		<b>Základy</b>								
21	212632	TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM DN DO 150MM, RÝHA TR 3-4	M	335,000		0,000		0,00		0,00
22	212542	TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM DN DO 200MM, RÝHA TR 3-4	M	259,000		0,000		0,00		0,00
23	212652	TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM DN DO 300MM, RÝHA TR 3-4	M	130,000		0,000		0,00		0,00
24	21197	OPLÁŠTĚNÍ ODVOD ŽEBER Z GEOTEXTILIE	M2	3 675,000		0,000		0,00		0,00
25	21152	SANAČNÍ A DRENÁŽNÍ ŽEBRA Z KAMENIVA DRCENÉHO	m3	451,800		0,000		0,00		0,00
26	1R	PRAŽCOVÁ ROVNANINA- ZDI ZÁRUBNĚ Z VYZÍSKANÝCH PRAŽCŮ	M	290,000		0,000		0,00		0,00
27	1R	PRAŽCOVÁ ROVNANINA- ZDI OPĚRNÉ Z VYZÍSKANÝCH PRAŽCŮ	M	613,000		0,000		0,00		0,00
<b>S</b>	<b>Celkem za 2</b>	<b>Základy</b>				<b>0,000</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>Díl: 50</b>		<b>Pražcové podloží</b>								
28	506112	KONSTR. PRAŽC. PODL. - TYP 6.1. ZŘÍZENÍ PODKL. VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTĚ	M3	568,000		0,000		0,00		0,00
29	506122	KONSTR. PRAŽC. PODL. - TYP 6.1. STABILIZACE CEMENTOVÁ Z DOVEZ. MAT.	M3	461,500		0,000		0,00		0,00

# FORMULÁŘ 5

## ROZPOČET/SOUPIS PRACÍ

Název stavby : Odstranění propadu rychlosti na trati Brno - Uherské Hradiště v úseku Blažovice (mimo) - Nesovice (mimo)

Zatřídění  
objektu :  
(JKSO,  
JKPOV)

828 11

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO

SO 02-16-01

Datum zpracování :

01/2015

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
30	507212	ZESÍL.KONSTR.PR.PODL. V PŘECHOD.OBL. - TYP 2. PODKL. VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTĚ	M3	220,800		0,000		0,00		0,00
31	507232	ZESÍL.KON.PR.PODL. V PŘECH.OBL. - TYP 2. PODKL. VRST. Z CEMENT. STAB. Z DOVEZ. MAT.	M3	207,000		0,000		0,00		0,00
32	501111	KONSTR. PRAŽC. PODL. - TYP 1. ZŘÍZENÍ SEPARAČ. PLOŠ. PRVKU Z GEOTEXTILIE	M2	55 070,000		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 50	Pražcové podloží				0,000		0,00		0,00
Díl: 8		Trubní vedení								
33	874341	POTRUBÍ Z TRUB PVC ODPAD DN DO 200MM PLNÉ ( DO RÝHY )	M	7,200		0,000		0,00		0,00
34	874461	POTRUBÍ Z TRUB PVC ODPAD DN DO 400MM PLNÉ ( DO RÝHY )	M	193,200		0,000		0,00		0,00
	701CGQ	Korungovaná dvouplášťová chránička pro mechanickou ochranu vedení, fi 120 - 160mm	m	242,000						
35						0,000		0,00		0,00
36	899524	OBETON POTRUBÍ Z PROST BETONU DO C25/30 (B30)	M3	116,640		0,000		0,00		0,00
37	701CFD	Obetonování chrániček do fi 200mm v rýze do š.100cm, tl.vrstvy 12cm	m	242,000		0,000		0,00		0,00
38	89536	DRENÁŽNÍ VÝUSTĚ Z PROST BETONU	KUS	2,000		0,000		0,00		0,00
39	89416	ŠACHTY KANALIZAČ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 800MM	KUS	20,000		0,000		0,00		0,00
40	894171	ŠACHTY KANALIZAČ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 1000MM	KUS	3,000		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 8	Trubní vedení				0,000		0,00		0,00
Díl: 9		Ostatní práce								
41	935244	DLAŽBY Z PŘÍKOP.TVÁRNIC TZZ3 NA CM.MALTU DO BET.LOŽE C12/15 TL. 0,10 M	M	1 491,000						
						0,000		0,00		0,00
42	272314	ZÁKLADY Z PROST BETONU DO C25/30 (B30)	M3	158,838		0,000		0,00		0,00
43	966115	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z BETON DÍLCŮ S ODVOZEM DO 8KM	m3	200,000		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 9	Ostatní práce				0,000		0,00		0,00
Díl: 99		Poplatky za skládky								
44	170101	beton z demolic objektů, základů TV	t	520,000		0,000		0,00		0,00
45	170504	zemina a kamení	t	55 169,800		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 99	Poplatky za skládky				0,000		0,00		0,00