

			ČÍSLO SOUPRAVY:
REVIZE Č.	DATUM	ZMĚNA	



SUDOP BRNO, spol. s r.o.
Kounicova 26
611 36 Brno

OBJEDNAVATEL:	Správa železniční dopravní cesty, s.o., Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 Oblastní ředitelství Brno (organizační jednotka)		tel. : +420 972 625 804 E-mail: sudop@sudop-brno.cz	
PROFESNÍ SKUPINA:	11 Koleje,silnice	VEDOUcí PROF. SKUPINY Ing. Petr Rotschein	JEDNATEL Ing. Jiří Molák	
ODPOVĚDNÝ PROJ. ZAKÁZKY Ing. Igor Kekely	ODPOVĚDNÝ PROJ. PS, SO Ing. Dušan Slávik	NAVRHL, VYPRACOVAL Ing. Dušan Slávik	KONTROLOVAL Ing. Petr Kapoun	
KRAJ: Jihomoravský	POVĚŘENÝ MĚÚ: Šlapanice, Slavkov u Brna, Bučovice		STUPEŇ: Projekt	
Odstranění propadu rychlosti na trati Brno - Uherské Hradiště v úseku Blažovice (mimo) - Nesovice (mimo) SO 06-17-01 Bučovice-Nesovice, železniční svršek SO 06-16-01 Bučovice-Nesovice, železniční spodek			ZAK. ČÍSLO 14068-01-1214	ARCH. ČÍSLO 2014120082
			MĚŘÍTKO	POČET FORMÁTŮ 4 A4
			DATUM: 12/2014	
			ČÁST DOKUM. E.1.1	PŘÍLOHA 2.2
Soupis prací železničního spodku				

FORMULÁŘ 5
ROZPOČET/SOUPIS PRACÍ

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

 Název stavby : **Odstranění propadu rychlosti na trati Brno - Uherské Hradiště v úseku Blažovice (mimo) - Nesovice (mimo)**

Číslo stavby

 Název PS,SO : **Bučovice-Nesovice, žel.spodek**

 Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

824 25

Číslo PS,SO

SO 06-16-01

Projektant, firma : Ing.Dušan Slávik, SUDOP BRNO spol. s r.o.

Datum zpracování :

01/2015

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl: 1		Zemní práce								
1	123 716	ODKOP PRO ZEMNÍ TĚLESO A STAVBY ŽELEZNIČ.SPODKU TR 1-4 ODVOZ DO 12KM	M3	4 206,810		0,000		0,00		0,00
2	123 718	ODKOP PRO ZEMNÍ TĚLESO A STAVBY ŽELEZNIČ.SPODKU TR 1-4 ODVOZ DO 20KM	M3	4 206,810		0,000		0,00		0,00
3	123 719	ODKOP PRO ZEMNÍ TĚLESO A STAVBY ŽEL.SPODKU TR 1-4 PŘÍPL ZA DALŠÍ 1KM (CELKEM 40 KM)	M3	126 204,300		0,000		0,00		0,00
4	126 316	ZŘÍZENÍ STUPŇŮ V PODLOŽÍ NÁSPŮ TR 4 S ODVOZEM DO 12KM	M3	70,000		0,000		0,00		0,00
5	126 318	ZŘÍZENÍ STUPŇŮ V PODLOŽÍ NÁSPŮ TR 4 S ODVOZEM DO 20KM	M3	70,000		0,000		0,00		0,00
6	126 319	ZŘÍZENÍ STUPŇŮ V PODLOŽÍ NÁSPŮ TR 5 PŘÍPLATEK ZA DALŠÍ 1KM (CELKEM 40 KM)	M3	2 100,000		0,000		0,00		0,00
7	132 716	HLOUB. RÝH (VČ. RÝH PRO TRATIV. A MELIOR.) ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR 1-4 DO 12KM	M3	547,850		0,000		0,00		0,00
8	132 718	HLOUB. RÝH (VČ. RÝH PRO TRATIV. A MELIOR.) ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR 1-4 DO 20KM	M3	547,850		0,000		0,00		0,00
9	132 719	HLOUB. RÝH (VČ. RÝH PRO TRATIV. A MELIOR.) ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR 1-4 PŘÍP 1KM (CELKEM 40 KM)	M3	16 435,500		0,000		0,00		0,00
10	133 716	HLOUBENÍ ŠACHET ZAPAŽ I NEPAŽ TR 1-4 S ODVOZEM DO 12KM	M3	39,700		0,000		0,00		0,00
11	133 718	HLOUBENÍ ŠACHET ZAPAŽ I NEPAŽ TR 1-4 S ODVOZEM DO 20KM	M3	39,700		0,000		0,00		0,00
12	133 719	HLOUBENÍ ŠACHET ZAPAŽ I NEPAŽ TR 1-4 PŘÍPL ZA DALŠÍ 1KM (CELKEM 40 KM)	M3	1 191,000		0,000		0,00		0,00
13	171 20	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUT	M3	4 864,360		0,000		0,00		0,00
14	17160R-sbk1	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ Z HORNÍN KAM. SE ZHUT S PŘEDRCENÍM A DOPRAVOU DO 12 KM	M3	71,500		0,000		0,00		0,00
15	174 61	ZÁSYP JAM A RÝH Z HORNIN KAMENITÝCH	M3	34,050		0,000		0,00		0,00
16	175 81	OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	72,400		0,000		0,00		0,00
17	181 10	ÚPRAVA PODLOŽÍ A PLÁNĚ SE ZHUT V HOR TR 1-4	M2	43 250,000		0,000		0,00		0,00
18	182 21	ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,10M	M2	2 785,000		0,000		0,00		0,00
19	182 41	ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM	M2	2 785,000		0,000		0,00		0,00
20	182 47	OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU	M2	2 785,000		0,000		0,00		0,00
21	186 00	ZALÉVÁNÍ VODOU	M2	2 785,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 1	Zemní práce				0.000		0.00		0.00

FORMULÁŘ 5

ROZPOČET/SOUPIS PRACÍ

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Název stavby : Odstranění propadu rychlosti na trati Brno - Uherské Hradiště v úseku Blažovice (mimo) - Nesovice (mimo)

Číslo stavby

Název PS,SO : Bučovice-Nesovice, žel.spodek

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

824 25

Číslo PS,SO

SO 06-16-01

Projektant, firma : Ing.Dušan Slávik, SUDOP BRNO spol. s r.o.

Datum zpracování : 01/2015

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl: 2		Zakládání								
22	211 97	OPLÁŠTĚNÍ ODVOD ŽEBER Z GEOTEXTILIE	M2	106,000		0,000		0,00		0,00
23	212 032	TRATIVODY KOMPLET Z TRUB NEKOV DN DO 150MM, RÝHA TŘ 3-4	M	973,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 2	Zakládání				0,000		0,00		0,00

Díl: 3		Svislé konstrukce								
24	327125	ZDI OPĚR, ZÁRUB, NÁBŘEŽ Z DÍLCŮ ŽELEZOBETON DO C30/37 (B37)	M3	20,300		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 3	Svislé konstrukce				0,000		0,00		0,00

Díl: 4		Vodorovné konstrukce								
25	451 315	PODKL. A VÝPLŇ. VRSTVY Z PROST. BET. DO C12/15 (B15)	M3	9,940		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 4	Vodorovné konstrukce				0,000		0,00		0,00

Díl: 5		Komunikace								
26	502 112	KONSTR. PRAŽC. PODL. - TYP 2.1. ZŘÍZENÍ PODKLADNÍ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTĚ	M3	324,000		0,000		0,00		0,00
27	506 112	KONSTR. PRAŽC. PODL. - TYP 6.1. ZŘÍZENÍ PODKL. VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTĚ	M3	408,000		0,000		0,00		0,00
	506 122	KONSTR. PRAŽC. PODL. - TYP 6.1. STABILIZACE CEMENTOVÁ Z DOVEZ. MAT.	M3	220,000		0,000		0,00		0,00
28	507 232	ZESÍL.KON.PR.PODL. V PŘECH.OBL. - TYP 2. PODKL. VRST. Z CEMENT. STAB. Z DOVEZ. MAT.	M3	124,200		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 5	Komunikace				0,000		0,00		0,00

Díl: 8		Trubní vedení								
29	874340R-sbk1	SVODNÉ POTRUBÍ PE-HD DN 200 MM	M	17,500		0,000		0,00		0,00
30	876 34	CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 200MM	M	188,000		0,000		0,00		0,00
31	895 113	DRENÁŽNÍ ŠACHTICE NORMÁLNÍ Z BETON DÍLCŮ ŠN100	KUS	1,000		0,000		0,00		0,00
32	89520R-sbk1	DRENÁŽNÍ ŠACHTICE PLASTOVÉ PE-HD DN 400 S UZAMYKATELNÝM POKLOPEM - kompletní dodávka a montáž včetně poklopů - trativodní šachty	KUS	33,000		0,000		0,00		0,00
33	895 36	DRENÁŽNÍ VÝUST Z PROST BETONU	KUS	4,000		0,000		0,00		0,00
34	899 44	VÝŘEZ, VÝSEK, ÚTES NA POTRUBÍ DN DO 200MM	KUS	2,000		0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5
ROZPOČET/SOUPIS PRACÍ

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

 Název stavby : **Odstranění propadu rychlosti na trati Brno - Uherské Hradiště v úseku Blažovice (mimo) - Nesovice (mimo)**

Číslo stavby

 Název PS,SO : **Bučovice-Nesovice, žel.spodek**

 Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

824 25

Číslo PS,SO

SO 06-16-01

Projektant, firma : Ing.Dušan Slávik, SUDOP BRNO spol. s r.o.

Datum zpracování : 01/2015

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
35	899 523	OBETON POTRUBÍ Z PROST BETONU DO C16/20 (B20)	M3	13,500		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 8	Trubní vedení				0,000		0,00		0,00

Díl: 9		Ostatní práce								
36	935254	DLAŽBY Z PŘÍKOP.TVÁRNIC TZZ4 NA CM.MALTU DO BET.LOŽE C12/15 TL. 0,10 M	M	1 425,000		0,000		0,00		0,00
37	935 841	ŽLABY A RIGOLY DLÁŽDĚNÉ Z LOM.KAMENE DO ŠTP TL. 100 MM	M2	8,000		0,000		0,00		0,00
38	966 158	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROST BETONU S ODVOZEM DO 20KM	M3	20,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 9	Ostatní práce				0,000		0,00		0,00

Díl: 990		Poplatky za skládky								
39	170 504	VÝKOPOVÁ ZEMINA ČISTÁ (SPLŇUJÍCÍ LIMITY PRO ULOŽENÍ NA POVRCH TERÉNU)	T	9 728,720		0,000		0,00		0,00
40	170 101	BETON Z DEMOLIC OBJEKTŮ, ZÁKLADŮ TV	T	50,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 990	Poplatky za skládky				0,000		0,00		0,00