


	<b>Dopravní projektování spol. s r. o.</b> Janáčkova 1194/12, 702 00 Ostrava		TEL: +420 595 155 011 FAX: +420 596 116 606 <a href="http://www.dopravniprojektovani.cz/">http://www.dopravniprojektovani.cz/</a>

			ČÍSLO SOUPRAVY:
REVIZE Č.	DATUM	ZMĚNA	

 <b>SUDOP BRNO</b>	<b>SUDOP BRNO, spol. s r.o.</b> Kounicova 26 611 36 Brno
---	--

OBJEDNAVATEL:	Správa železniční dopravní cesty, s.o., Dlážďená 1003/7, 110 00 Praha 1 Oblastní ředitelství Brno (organizační jednotka)		tel. : +420 972 625 804 E-mail: sudop@sudop-brno.cz
PROFESNÍ SKUPINA:	12 Mosty	VEDOUcí PROF. SKUPINY Ing. Karel Pukl	JEDNATEL Ing. Jiří Molák
ODPOVĚDNÝ PROJ. ZAKÁZKY Ing. Igor Kekely	ODPOVĚDNÝ PROJ. PS, SO Ing. Michal Kroupa	NAVRHL, VYPRACOVAL Ing. Michal Kroupa	KONTROLOVAL Ing. Radovan Komínek
KRAJ: Jihomoravský	POVĚŘENÝ MĚÚ: Šlapanice, Slavkov u Brna, Bučovice		STUPEŇ: Projekt
<b>Odstranění propadu rychlosti na trati Brno - Uherské Hradiště v úseku Blažovice (mimo) - Nesovice (mimo) SO 04-19-11 PROPUSTEK V KM 29,481</b>			ZAK. ČÍSLO 14068-01-1214
			ARCH. ČÍSLO 2014120082
			MĚŘITKO POČET FORMÁTŮ A4
VÝKAZ VÝMĚR			DATUM: 12/2014 ČÁST DOKUM. E.1.4.23 PŘÍLOHA 14

**FORMULÁŘ 5**
**ROZPOČET**

Název stavby : **Odstranění propadu rychlosti na trati Brno – Uherské Hradiště v úseku Blažovice (mimo) – Nesovice (mimo)**

Název PS,SO : **Propustek v km 29,481**  
Projektant, firma : Ing.Kroupa, Dopravní projektování, spol. s r.o.

Zatřídění  
objektu :  
(JKSO,  
JKPOV)  
  
821 21

majitel HIM:

**SŽDC**
**0**

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO : **SO 04-19-11**  
Datum zpracování : 12/2014

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Díl: 1</b>		<b>Zemní práce</b>								
1	11120	ODSTRANĚNÍ KŘOVIN	m2	17,000		0,000		0,00		0,00
2	131218	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ 3 S ODVOZEM DO 20KM	m3	17,255		0,000		0,00		0,00
3	17412	ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUT PLACENÝ	m3	27,688		0,000		0,00		0,00
4	18222	ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,15M	m2	23,100		0,000		0,00		0,00
5	18242	ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI	m2	21,750		0,000		0,00		0,00
6	12931	ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ, PŘÍKOPOVÝCH ZÍDEK A POD. OD NÁNOSU DO 0,25 M3/M	m2	12,000		0,000		0,00		0,00
7	12996	ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 800 MM	m	13,500		0,000		0,00		0,00
8	115311	ČERPÁNÍ VODY Z PODZEMÍ DO 500L/MIN VÝŠKY DO 20M	hod	40,000		0,000		0,00		0,00
<b>S</b>	<b>Celkem za 1</b>	<b>Zemní práce</b>				<b>0,000</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>Díl: 2</b>		<b>Zakládání</b>								
9	261314	VRTY PRO KOTVENÍ A INJEKTÁŽ TŘ III NA POVRCHU D DO 35MM	m	30,000		0,000		0,00		0,00
<b>S</b>	<b>Celkem za 2</b>	<b>Zakládání</b>				<b>0,000</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>Díl: 3</b>		<b>Svislé a kompletní konstrukce</b>								
10	317325	ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37)	m3	1,892		0,000		0,00		0,00
11	31717	KOVOVÉ KONSTRUKCE PRO KOTVENÍ	kg	130,000		0,000		0,00		0,00
12	333360	VÝZTUŽ MOST OPĚR A KŘÍDEL Z OCELI	t	0,240		0,000		0,00		0,00
<b>S</b>	<b>Celkem za 3</b>	<b>Svislé a kompletní konstrukce</b>				<b>0,000</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>Díl: 4</b>		<b>Vodorovné konstrukce</b>								
13	451314	PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z PROST BET DO C25/30 (B30)	m3	1,793		0,000		0,00		0,00
14	458523	VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z KAM DRC, INDEX ZHUTNĚNÍ Id DO 0,9	m3	27,688		0,000		0,00		0,00
15	465512	DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MALTU CEMENTOVOU	m3	4,150		0,000		0,00		0,00
<b>S</b>	<b>Celkem za 4</b>	<b>Vodorovné konstrukce</b>				<b>0,000</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>Díl: 711</b>		<b>Izolace proti vodě</b>								
16	711110	IZOLACE BĚŽN KONSTR PROTI ZEM VLHK - PŘÍPRAVNÁ VRSTVA	m2	17,229		0,000		0,00		0,00
17	711111	IZOLACE BĚŽN KONSTR PROTI ZEM VLHK ASFALT NÁTĚRY	m2	10,800		0,000		0,00		0,00
18	711412	IZOLACE MOSTOVEK CELOPLOŠ ASFALTOVÝMI PÁSY	m2	6,429		0,000		0,00		0,00
19	71150	OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU	m2	23,657		0,000		0,00		0,00
<b>S</b>	<b>Celkem za 711</b>	<b>Izolace proti vodě</b>				<b>0,000</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>Díl: 62</b>		<b>Úprava povrchů vnější</b>								
20	622131111	Podkladní a spojovací vrstva vnějších omezených ploch polymercementový spojovací mostek nanášený ručně stěn	m2	44,680		0,000		0,00		0,00
21	626113	REPROFIL PODHL, SVIS PLOCH SANAČ MALTOU JEDNOVRST TL DO 30MM	m2	44,680		0,000		0,00		0,00
22	628611111	Nátěr mostních betonových konstrukcí akrylátový na siloxanové a plasticko-elastické bázi	m2	134,040		0,000		0,00		0,00
23	62662	2x impregnační OS-A								
		INJEKTÁŽ TRHLIN TĚSNICÍ	m	36,968		0,000		0,00		0,00
<b>S</b>	<b>Celkem za 62</b>	<b>Úprava povrchů vnější</b>				<b>0,000</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>

**FORMULÁŘ 5**
**ROZPOČET**

 Název stavby : **Odstranění propadu rychlosti na trati Brno – Uherské Hradiště v úseku Blažovice (mimo) – Nesovice (mimo)**

 Název PS,SO : **Propustek v km 29,481**  
 Projektant, firma : Ing.Kroupa, Dopravní projektování, spol. s r.o.

 Zařídění  
 objektu :  
 (JKSO,  
 JKPOV) 821 21

majitel HIM:

**SŽDC**
**0**

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

 Číslo PS,SO : **SO 04-19-11**  
 Datum zpracování : 12/2014

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl: 9		<b>Ostatní konstrukce a práce - bourání</b>								
24	94190	LEHKÉ PRACOVNÍ LEŠENÍ DO 1,5 kPa	m3	5,000		0,000		0,00		0,00
25	966168	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU S ODVOZEM DO 20KM	m3	2,580		0,000		0,00		0,00
26	985132311	Očištění ploch líc kleneb a podhledů ruční dočištění ocelovými kartáči	m2	44,680		0,000		0,00		0,00
27	967052111R00	Úprava líc podzemních stěn, dokončovací práce, napojení, úprava na vtok	m2	3,200		0,000		0,00		0,00
28	91355	EVIDENČNÍ ČÍSLO MOSTU	ks	1,000		0,000		0,00		0,00
S	<b>Celkem za 9</b>	<b>Ostatní konstrukce a práce - bourání</b>				<b>0,000</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
Díl: 990		<b>Poplatky za skládky</b>								
29	170101	Beton z demolic	t	6,450		0,000		0,00		0,00
30	170504	Výkopová zemina	t	27,608		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	<b>Celkem za 990</b>	<b>Poplatky za skládky</b>				<b>0,000</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
Díl: 15		<b>Zemní práce roubení</b>								
31	151101102R00	Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl. do 4m	m2	7,650		0,000		0,00		0,00
32	151101112R00	Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 4 m	m2	7,650		0,000		0,00		0,00
33	15463210	Příložné pažení Pažnice Union 11320 profil číslo 6100930	t	0,850		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	<b>Celkem za 2</b>	<b>Základy,zvláštní zakládání</b>				<b>0,000</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>