

			ČÍSLO SOUPRAVY:
REVIZE Č.	DATUM	ZMĚNA	



SUDOP BRNO, spol. s r.o.
Kounicova 26
611 36 Brno

OBJEDNAVATEL:	Správa železniční dopravní cesty, s.o., Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 Oblastní ředitelství Brno (organizační jednotka)		tel. : +420 972 625 804 E-mail: sudop@sudop-brno.cz	
PROFESNÍ SKUPINA:	11 Koleje,silnice	VEDOUcí PROF. SKUPINY Ing. Petr Rotschein	JEDNATEL Ing. Jiří Molák	
ODPOVĚDNÝ PROJ. ZAKÁZKY Ing. Igor Kekely		ODPOVĚDNÝ PROJ. PS, SO Ing. Dušan Slávik	NAVRHL, VYPRACOVAL Ing. Dušan Slávik	
			KONTROLOVAL Ing. Petr Kapoun	
KRAJ: Jihomoravský		POVĚŘENÝ MĚÚ: Šlapanice, Slavkov u Brna, Bučovice		STUPEŇ: Projekt
<div>Odstranění propadu rychlosti na trati Brno - Uherské Hradiště v úseku Blažovice (mimo) - Nesovice (mimo)</div> <div>SO 06-16-02 Zast.Nevojice, nástupiště</div>				ZAK. ČÍSLO 14068-01-1214
				ARCH. ČÍSLO 2014120082
				MĚŘITKO
				POČET FORMÁTŮ 4 A4
				DATUM:
Soupis prací				ČÁST DOKUM. E.1.2
				PŘÍLOHA 2

FORMULÁŘ 5

ROZPOČET/SOUPIS PRACÍ

Název stavby : **Odstranění propadu rychlosti na trati Brno - Uherské Hradiště v úseku Blažovice (mimo) - Nesovice (mimo)**

Název PS,SO : **zast.Nevojice, nástupiště**
Projektant, firma : Ing.Dušan Slávik, SUDOP BRNO spol. s r.o.

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)
823 51

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO : **SO 06-16-02**
Datum zpracování : 01/2015

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Díl: 1		Zemní práce								
1	113488	ODSTRANĚNÍ KRYTU CHODNÍKŮ Z DLAŽDIC VČETNĚ PODKLADU, ODVOZ DO 20KM	M3	5,175		0,000		0,00		0,00
2	122716	ODKOP PRO ZEMNÍ TĚLESO A STAVBY ŽELEZNIČ.SPODKU TR 1-4 ODVOZ DO 12KM	M3	1 275,000		0,000		0,00		0,00
3	122718	ODKOP PRO ZEMNÍ TĚLESO A STAVBY ŽELEZNIČ.SPODKU TR 1-4 ODVOZ DO 20KM	M3	1 275,000		0,000		0,00		0,00
4	122 719	ODKOP PRO ZEMNÍ TĚLESO A STAVBY ŽEL.SPODKU TR 1-4 PŘÍPL ZA DALŠÍ 1KM (CELKEM 50 KM)	M3	38 250,000		0,000		0,00		0,00
5	131 31	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TR 4	M3	69,000		0,000		0,00		0,00
6	171 20	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUT	M3	1 275,000		0,000		0,00		0,00
7	17180	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUP MATERIÁLŮ	M3	1 404,000		0,000		0,00		0,00
8	175 11	OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ ZEMINOU SE ZHUT	M3	54,400		0,000		0,00		0,00
9	18110	ÚPRAVA PODLOŽÍ A PLÁNĚ SE ZHUT V HOR TR 1-4	M2	1 470,000		0,000		0,00		0,00
10	18221	ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,10M	M2	802,000		0,000		0,00		0,00
11	18242	ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI	M2	802,000		0,000		0,00		0,00
12	18247	OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU	M2	802,000		0,000		0,00		0,00
13	18600	ZALÉVÁNÍ VODOU	M2	802,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 1	Zemní práce				0,000		0,00		0,00
Díl: 2		Zakládání								
14	272 313	ZÁKLADY Z PROST BETONU DO C16/20 (B20)	M3	14,800		0,000		0,00		0,00
15	272 314	ZÁKLADY Z PROST BETONU DO C25/30 (B30)	M3	1,862		0,000		0,00		0,00
16	272 315	ZÁKLADY Z PROST BETONU DO C30/37 (B37)	M3	13,680		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 2	Zakládání				0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

ROZPOČET/SOUPIS PRACÍ

Název stavby : **Odstranění propadu rychlosti na trati Brno - Uherské Hradiště v úseku Blažovice (mimo) - Nesovice (mimo)**

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)
823 51

Název PS,SO : **zast.Nevojice, nástupiště**
Projektant, firma : Ing.Dušan Slávik, SUDOP BRNO spol. s r.o.

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO **SO 06-16-02**
Datum zpracování : 01/2015

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce								
17	327315	ZDI OPĚR, ZÁRUB, NÁBŘEŽ Z PROST BET DO C30/37 (B37)	M3	2,710		0,000		0,00		0,00
18	327326	ZDI OPĚR, ZÁRUB, NÁBŘEŽ ZE ŽELEZOBET DO C40/50 (B50)	M3	12,910		0,000		0,00		0,00
19	327364	VÝZTUŽ ZDI OPĚR, ZÁRUB, NÁBŘEŽ Z OCELI 10425	T	0,608		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 3	Svislé a kompletní konstrukce				0,000		0,00		0,00

Díl: 5		Komunikace								
20	56333	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM	M2	533,000		0,000		0,00		0,00
21	582 51	DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z BETONOVÝCH DLAŽDIC TL 60MM DO LOŽE Z KAMENIVA	M2	276,000		0,000		0,00		0,00
22	582611R-sbk-1	DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z BETONOVÝCH DLAŽDIC TL 60MM RELIÉFNÍCH (ČOČKOVÁ) DO LOŽE Z KAMENIVA	M2	0,650		0,000		0,00		0,00
23	582611R-sbk-2	DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z BETONOVÝCH DLAŽDIC TL 60MM RELIÉFNÍCH (ČOČKOVÁ) BAREVNÝCH DO LOŽE Z KAMENIVA	M2	1,485		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 5	Komunikace				0,000		0,00		0,00

Díl: 783		Nátěry								
24	783 12	PROTIKOROZ OCHRANA OCEL KONSTR NÁTĚREM VÍCEVRST	M2	35,800		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 783	Nátěry				0,000		0,00		0,00

Díl: 9		Ostatní práce								
25	911115	OCEL SILNIČ ZÁBRADLÍ ŽÁROVĚ STRÍKANÉ KOVEM S NÁTĚREM	M	383,475		0,000		0,00		0,00
26	914511R-sbk-1	TABULE Z POZINK PLECHU JEDNOSTRANNÉ NA SLOUPKY DO ZÁKLADU, DODÁVKA A MONTÁŽ	M2	24,120		0,000		0,00		0,00
27	914511R-sbk-6	PIKTOGRAMY Z POZINK PLECHU JEDNOSTRANNÉ NA ZÁBRADLÍ, DODÁVKA A MONTÁŽ	M2	0,142		0,000		0,00		0,00
28	předb.cena	SLOUPEK OCELOVÝ DN60 DL.3,000M	KUS	10,000		0,000		0,00		0,00
29	předb.cena	SLOUPEK OCELOVÝ DN127 DL.4,000M	KUS	20,000		0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

ROZPOČET/SOUPIS PRACÍ

Název stavby : **Odstranění propadu rychlosti na trati Brno - Uherské Hradiště v úseku Blažovice (mimo) - Nesovice (mimo)**

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

823 51

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Název PS,SO : **zast.Nevojice, nástupiště**

Projektant, firma : Ing.Dušan Slávik, SUDOP BRNO spol. s r.o.

Číslo stavby

Číslo PS,SO

SO 06-16-02

Datum zpracování : 01/2015

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
30	91722	CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ	M	380,000		0,000		0,00		0,00
31	924 396	NÁSTUPIŠTĚ TYPU SUDOP VÝŠKA NH PŘES 500 MM S U95, ZADNÍ HRANA NA OPĚŘE Z DRTI, SE 2 ZÁCHYT.DESKAMI DESKY KS 145 - Z	M	18,000		0,000		0,00		0,00
32	924 399	NÁSTUPIŠTĚ TYPU SUDOP VÝŠKA NH PŘES 500 MM S U95, ZADNÍ HRANA NA OPĚŘE Z DRTI, SE 2 ZÁCHYT.DESKAMI DESKY KS 230	M	322,000		0,000		0,00		0,00
33	924531	NÁSTUPIŠTĚ UKONČENÍ NÁSTUPIŠŤ MIMOÚROVNŇOVÉHO 0,5 A 0,55 M DO ÚROVNĚ STEZKY - 3 TV. TISCHER NÁST.VNĚJŠÍ - 1 DESKA K 145	KUS	2,000		0,000		0,00		0,00
34	924 640	NÁSTUPIŠTĚ BEZPEČNOSTNÍ PÁSY KONTRASTNÍ ZNAČENÍ NÁSTUPNICE	M	3,000		0,000		0,00		0,00
35	924640R-sbk-1	ZŘÍZENÍ ZDRSNĚNÉHO HMATOVÉHO PÁSU PŘED SCHODIŠTĚM NA NÁSTUPIŠTI	M2	1,520		0,000		0,00		0,00
36	965 835	DEMONTÁŽE NÁSTUPIŠTĚ JEDNOSTR. Z DESEK Š. 1,45 M TISCHER ODVOZ SUTI DO 35 KM	KUS	389,000		0,000		0,00		0,00
37	966 158	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROST BETONU S ODVOZEM DO 20KM	M3	20,000		0,000		0,00		0,00
38	966811	ODSTRANĚNÍ KOVOVÉHO ZÁBRADLÍ	M	6,280		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 9	Ostatní práce				0,000		0,00		0,00

Díl:	990	Poplatky za skládky								
39	17 05 04	VÝKOPOVÁ ZEMINA (SPLŇUJÍCÍ LIMITY PRO ULOŽENÍ NA POVRCH TERÉNU)	T	2 550,000		0,000		0,00		0,00
40	17 01 01	BETON Z DEMOLIC OBJEKTŮ, ZÁKLADŮ TV	T	226,300		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 990	Poplatky za skládky				0,000		0,00		0,00