

Stavba: **REKONSTRUKCE ŽST BOHOSUDOV**Objekt: **SO 03-31-02 Arriva Teplice, úprava TV trolejbusů**

Závěsný bod	Stožár typ	Výška	Lano			Sestavení	ks	Stožár typ	Výška	Závěsný bod			
			25	35	50								
Provizorní stav po dobu výstavby mostu													
Ulice E.Dvořákové													
6226	stáv	stáv				Závěs TB stopy pružný 13°-30°	2	stáv	stáv	6224			
						Závěs TB stopy pružný do 5-ti st	1						
						Nosné lano-stávající							
6228	stáv	6,2		18		Kotvení lana do 50mm na stožáru	1	stáv	6,25	6251			
						Izolované kotvení t-bus stopy	1						
6222	stáv	6,2		18		Kotvení lana do 50mm na stožáru	1						
						Izolované kotvení t-bus stopy	1						
6221	stáv	6,9		43		Kotvení lana do 50mm na stožáru	1						
						Izolované kotvení t-bus stopy	1						
6202	stáv	stáv				Závěs TB stopy pružný 13°-30°	2						
						Výložník stávající							
6204	stáv	6,6		40		Kotvení lana do 50mm na stožáru	1						
						Izolované kotvení t-bus stopy	1						
6204	stáv	6,6		56		Kotvení lana do 50mm na stožáru	1						
						Kotvení lana do 50mm na stožáru	1						
						Trojsměrné spojení tvaru Y	1						
						Izolované kotvení t-bus stopy	1						
Definitivní stav po výstavbě mostu													
Ulice E.Dvořákové													
6224	stáv	stáv				Závěsy TV a nosné lano stávající		stáv	6,2	6228c			
						Trolejová spojka sjízdná pro Cu 100	6						
6222a	stáv	6,2		23		Kotvení lana do 50mm na stožár	1						
						Závěs TB stopy v přímé	2						
						Závěs TB stopy pružný do 7-ti st	1						
6222b	stáv	8,4	21			Kotvení lana do 50mm na stožár	1						
						Kotvení lana do 50mm na stožár	1						
						Věšák Cu10mm, lano-lano	6						
						Kotvení lana do 50mm na stožár	1						
6220d	stáv	6,25		68		Kotvení lana do 50mm na st.-zesílené	1						
						Trojsměrné spojení tvaru Y	1						
6220b	stáv	6,30				Kotvení lana do 50mm na st.-zesílené	2						
						Vyhybka EVt1-10(5/5) vč. signalizace	1						
6228b	stáv	7,7	72			Kotvení lana do 50mm na stožár	2						
						Trojsměrné spojení tvaru Y	1						
						Vyvěšení vyhybky EVt1	1						
						Trojsměrné spojení	1						
6220c	stáv	8,40				Kotvení lana do 50mm na stožár	2						
6228a	stáv	6,90				Kotvení lana do 50mm na stožár	2						
						Trojsměrné spojení tvaru Y	1						
						Závěs TB stopy v přímé	2						
						Kotvení lana do 50mm na stožár	1						
1a	St-o 10/16kN	6,15				Výložník plastový jednoduchý 7m	1						
						Závěs TB stopy pružný do 7-mi st	2						

Stavba: REKONSTRUKCE ŽST BOHOSUDOV

Objekt: SO 03-31-02 Arriva Teplice, úprava TV trolejbusů

Závěsný bod	Stožár typ	Výška	Lano			Sestavení	ks	Stožár typ	Výška	Závěsný bod				
			25	35	50									
2a	St-o 10/16kN	6,90	21		Výložník plastový jednoduchý 7m	1								
					Závěs TB stopy v přímé	1								
					Závěs TB stopy pružný do 5-ti st	1								
3a	St-o 8,5/16kN	5,65			Výložník plastový jednoduchý 7m	1								
					Závěs TB stopy pružný do 7-mi st	2								
4a	St-o 7/16kN	5,25			Výložník plastový jednoduchý 7m	1								
					Závěs TB stopy pružný do 7-mi st	2								
					Podvlaky pod mostem SŽDC-kompl	22m								
5a	St-o 7/16kN	5,5			Výložník plastový jednoduchý 7m	1								
					Závěs TB stopy v přímé	2								
6a	St-o 8,5/16kN	5,8			Výložník plastový jednoduchý 7m	1								
					Závěs TB stopy pružný do 5-ti st	2								
7a	St-o 11/26kN	6,05			Výložník plastový jednoduchý 8m	1								
					Závěs TB stopy pružný do 7-mi st	2								
8a	St-o 12/22kN	6,15			Výložník plastový jednoduchý 8m	1								
					Závěs TB stopy v přímé	2								
6251	stáv	stáv			Kotvení lana do 50mm na stožár	1							stáv	Stáv.záv
					Závěs TB stopy v přímé	2								
					Kotvení lana do 50mm na budovu	1								
6202	stáv	stáv			Výložník stávající									
					Závěs TB stopy v přímé	2								
Ú.D.62-63	stáv	stáv			Výložník stávající									
					Závěs TB stopy s úsekovým dělením	2								
					Proudové propojení stop	2								
			85		Lana pro výložníky									