

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : **Trať č. 504A Ústí n. L. – Chomutov, úsek Most – Chomutov**

Číslo
stavby:

Název PS,SO : **ŽST Třebošice, staniční zab. zař.**

Číslo
PS,SO:

PS 01-03

Tisk:

23.2.2015

JKSO:

JKV 928

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky Výkaz, výměr	měrná jednotka	množství
	1	2	3	4

Díl: M46

Zemní práce

1	701CAC-S	Hloubení a zához kabelové rýhy 350/800mm zemina do tř. 4	m	2 500,000
2	701CAC.1-S	Hloubení a zához kabelové rýhy 350/800mm zemina do tř. 4, 20% přípl.za obsazenou trasu	m	100,000
3	701CFA	Zřízení kab.lože z prosáté zeminy bez zakrytí v rýze do š.65cm, tl.vrstvy 5cm	m	2 500,000
4	701CGL	Výstražná fólie z PVC šířky 33cm	m	2 600,000
5	701CHA	Hutnění zeminy po vrstvách - vrstva zeminy 20cm Výměra: 0,35*0,75*2550	m3	680,750
6	701CHD	Provizorní úprava terénu v přírodní zemině tř. 3 - 4 Výměra: 0,35*2550	m2	910,000
7	702AA0	Odvoz zeminy a šterku - do vzdálenosti 20km Výměra: 0,35*0,05*2550*1,8	t	78,750
8	701CGB	Kabelový žlab betonový TK2 (23x18,5cm / 13x13cm)	m	100,000
9	701CFD-R	Obetonování betonových žlabů	m	100,000

Díl: C22

Úpravy zabezpečovacího zařízení

10	75A212	DODÁVKA METALICKÉHO DVOUPLÁŠŤOVÉHO KABELU DO 4P 1,0	M	2 500,000
11	75A272	ZATAŽENÍ METALICKÉHO DVOUPLÁŠŤOVÉHO KABELU DO 4P 1,0	M	2 500,000
12	75A412	FORMA KABELOVÁ PRO KABELY ZABEZPEČOVACÍ DO 4P 1,0	KUS	54,000
13	75C111	DODÁVKA ROZŘEZNÉHO ELEKTROMOTORICKÉHO PŘESTAVNÍKU, PŘÍRUBOVÉHO	KUS	6,000
14	75C171	MONTÁŽ ROZŘEZNÉHO ELEKTROMOTORICKÉHO PŘESTAVNÍKU	KUS	6,000
15	75C112	DODÁVKA NEROZŘEZNÉHO ELEKTROMOTORICKÉHO PŘESTAVNÍKU	KUS	12,000
16	75C172	MONTÁŽ NEROZŘEZNÉHO ELEKTROMOTORICKÉHO PŘESTAVNÍKU	KUS	12,000
17	75C118	DODÁVKA SNÍMAČE POLOHY JAZYKŮ	KUS	20,000
18	75C176	MONTÁŽ SNÍMAČE POLOHY JAZYKŮ	KUS	20,000
19	75C191	DEMONTÁŽ ELEKTROMOTORICKÉHO PŘESTAVNÍKU	KUS	18,000
20	75B712-R	Dodávka a montáž upevňovací soupravy přestavníku	KUS	4,000
21	75B712D-R	Demontáž upevňovací soupravy přestavníku	KUS	4,000
22	75C812	DODÁVKA STYKOVÉHO TRANSFORMÁTORU DT	KUS	56,000
23	75C871	MONTÁŽ STYKOVÉHO TRANSFORMÁTORU	KUS	56,000
24	75C814	DODÁVKA KOLEJOVÉ PROPOJKY PRO PŘIPOJENÍ STYKOVÉHO TRANSFORMÁTORU	KUS	112,000
25	75C872	MONTÁŽ KOLEJOVÉ PROPOJKY PRO PŘIPOJENÍ STYKOVÉHO TRANSFORMÁTORU	KUS	112,000
26	75C892	DEMONTÁŽ KOLEJOVÉ PROPOJKY PRO PŘIPOJENÍ STYKOVÉHO TRANSFORMÁTORU	KUS	112,000
27	75C812-R	Dodávka a montáž betonového krytu BK 03 stykového transformátoru	KUS	56,000
28	75C514	KOMPLETNÍ DODÁVKA STOŽÁROVÉHO ČTYŘSVĚTLOVÉHO NÁVĚSTIDLA VČ.ZÁKLADU	KUS	4,000
29	75C574	KOMPLETNÍ MONTÁŽ STOŽÁROVÉHO ČTYŘSVĚTLOVÉHO NÁVĚSTIDLA	KUS	4,000
30	75C515	KOMPLETNÍ DODÁVKA STOŽÁROVÉHO PĚTISVĚTLOVÉHO NÁVĚSTIDLA VČ.ZÁKLADU	KUS	13,000
31	75C575	KOMPLETNÍ MONTÁŽ STOŽÁROVÉHO PĚTISVĚTLOVÉHO NÁVĚSTIDLA	KUS	13,000
32	744GIK.1-R	Dodávka a montáž malorozměrových zabezpečovacích relé NMŠ	KUS	1 428,000
33	744GIK.2-R	Dodávka a montáž kombinovaných velkozástrčkových relé KŠ	KUS	13,000
34	744GIKD-R	Demontáž zabezpečovacího relé	KUS	1 512,000
35	75B613	DODÁVKA SKŘÍNĚ (STOJANU) NAPÁJECÍHO ZDROJE DO 10 KVA	KUS	1,000
36	75B671	MONTÁŽ SKŘÍNĚ (STOJANU) NAPÁJECÍHO ZDROJE	KUS	1,000
37	75B638	DODÁVKA A MONTÁŽ BATERIE NAPÁJECÍHO ZDROJE SE SKŘÍNÍ	KUS	1,000
38	75B691	DEMONTÁŽ NAPÁJECÍHO ZDROJE, vč. baterie, napáječe	KUS	1,000
39	742ZBC	Demontáž kabelového vedení	m	100,000
40	742KAF	Uložení kabelu do výkopu	m	100,000
41	75K215	SDĚLOVACÍ A DATOVÉ TELEFONNÍ ZAŘÍZENÍ TELEFONY TRAŤOVÉ PILÍŘOVÉ	KUS	4,000
42	744GIK.3-R	Dodávka a montáž fázově citlivého přijímače EFCP	KUS	71,000
43	75B318	DODÁVKA ÚPRAVY KOLEJOVÉ DESKY	KUS	1,000
44	75B378	MONTÁŽ ÚPRAVY KOLEJOVÉ DESKY	KUS	1,000
45	747GAB-R	Úprava zapojení zab. zař. pro provizorní stav	KUS	1,000
46	75G510-S	Měření a zkoušení kabelů, vč. protokolu	kus	1,000

Díl:

Počítače náprav

47	75C911	DODÁVKA POČÍTAČE NÁPRAV, 1 BOD (VENKOVNÍ ČÁST)	KUS	6,000
48	75C971	MONTÁŽ POČÍTAČE NÁPRAV, 1 BOD (VENKOVNÍ ČÁST)	KUS	6,000
49	75C913	DODÁVKA SKŘÍNĚ S POČÍTAČI NÁPRAV PRO TRAŤ	KUS	1,000
50	75C973	MONTÁŽ SKŘÍNĚ S POČÍTAČI NÁPRAV PRO TRAŤ	KUS	1,000

Díl: 015

Poplatky za likvidaci odpadů

51	702AC0	Odvoz betonové a stavební sutě na skládku - do vzdálenosti 20km	t	0,900
52	702BA0	Odvoz železného šrotu - do vzdálenosti 20km	t	10,570
53	01572	16 02 - Odpady z elektrického a elektronického zařízení1)	t	10,440
54	15810	17 01 01 - Beton	t	0,900
55	01576	16 06 - Baterie a akumulátory	t	0,130
56	015921	20 02 02 - Zemina a kameny	t	78,750

Díl: OST		Ostatní		
57	75E121	DOZOR PRACOVNÍKŮ SDC	HOD	76,000
58	75C112	REGULACE PŘESTAVNÍKŮ	KUS	18,000
59	75E127-S	NASTAVENÍ KOLEJOVÝCH OBVODŮ	KUS	71,000
60	75E123	PŘEZKOUŠENÍ VLAKOVÝCH CEST	KUS	26,000
61	75E126	OŽIVENÍ, ODZKOUŠENÍ A ZPROVOZNĚNÍ NAPÁJENÍ	KUS	1,000
62	75E129	PŘÍPRAVA A CELKOVÉ ZKOUŠKY ZABEZPEČOVACÍHO ZAŘÍZENÍ PRO 1 KOLEJ	KUS	4,000
63	75E222	CELKOVÁ PROHLÍDKA ELEKTRICKÉHO ZAŘÍZENÍ A VYHOTOVENÍ REVIZNÍ ZPRÁVY	KUS	1,000
64	75E224	ZKUŠEBNÍ PROVOZ, REGULACE, ZKOUŠENÍ ZAB.ZAŘ.	HOD	48,000
65	02940	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE	KČ	1,000