

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : **Trat' č. 504A Ústí n. L. – Chomutov, úsek Most – Chomutov**

Číslo stavby: **71322000-1**

Název PS,SO : **ŽST Kyjice, DOUO**

Číslo PS,SO: **SO 62-08**

Tisk: 26.2.2015

JKSO: **928**

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky Výkaz, výměr	měrná jednotka	množství
	1	2	3	4
Díl: 741 Silnoproudé rozvody NN				
1	742112	KABEL NN CU OVLÁDACÍ 7-12ŽÍLOVÝ OD 4 DO 6 MM2 (712+35+1067)*1,2	M	2 176,800
2	741172	KRABICE (ROZVODKA) INSTALAČNÍ KABELOVÁ VE VYŠŠÍM KRYTÍ - MIN. IP 44 VČETNĚ PRŮCHODEK SE SVORKAMI 3-F DO 10 MM2 viz TZ + výkres, číslo přílohy 3	KUS	5,000
3	743B13	OVLADAČ PRO DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ MOTOROVÝCH POHONŮ TRAKČNÍCH ODPOJOVAČŮ (DOÚO) OD 9 DO 12 KS viz TZ + výkres, číslo přílohy 3	KUS	1,000
4	743B17	OVLADAČ PRO DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ MOTOROVÝCH POHONŮ TRAKČNÍCH ODPOJOVAČŮ (DOÚO) - ROZŠÍŘENÍ O DOTYKOVOU OBRAZOVKU viz TZ + výkres, číslo přílohy 3	KUS	1,000
5	747213	CELKOVÁ PROHLÍDKA, ZKOUŠENÍ, MĚŘENÍ A VYHOTOVENÍ VÝCHOZÍ REVIZNÍ ZPRÁVY, PRO OBJEM IN PŘES 500 DO 1000 TIS. KČ	KUS	1,000
Díl: 701 Zákrytový materiál				
6	702313	ZAKRYTÍ KABELŮ VÝSTRAŽNOU FÓLIÍ ŠÍŘKY PŘES 40 CM (712+35+1067)*1,2	M	2 176,800
7	702211	KABELOVÁ CHRÁNIČKA ZEMNÍ DN DO 100 MM (712+35+1067)*1,2	M	2 176,800
Díl: 713 Zemní práce				
8	132831	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. II, ODVOZ DO 1KM (712+35+1067)*0,7*0,35	M3	444,430
9	17411	ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM (712+35+1067)*0,7*0,35	M3	444,430
Díl: 015 Poplatky za likvidaci odpadů				
10	015310	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 16 02 14 ELEKTROŠROT (VYŘAZENÁ EL. ZAŘÍZENÍ A PŘÍSTR. - AL, CU A VZ. KOVY) (5*5kg - el rozvaděč)*0,001 (převod na kg/t)	T	0,025