

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : **Trať č. 504A Ústí n. L. – Chomutov, úsek Most – Chomutov**

Číslo
stavby:

Název PS,SO : **ŽST Most, úprava staničního zab. zař.**

Číslo
PS,SO:

PS 01-01

Tisk:

23.2.2015

JKSO:

JKV 928

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky <i>Výkaz, výměr</i>	měrná jednotka	množství
	1	2	3	4

Díl: M46

Zemní práce

1	701CAC-S	Hloubení a zához kabelové rýhy 350/800mm zemina do tř. 4	m	14,000
2	701CFA	Zřízení kab.lože z prosáté zeminy bez zakrytí v rýze do š.65cm, tl.vrstvy 5cm	m	14,000
3	701CGL	Výstražná fólie z PVC šířky 33cm	m	14,000
4	701CHA	Hutnění zeminy po vrstvách - vrstva zeminy 20cm <i>Výměra: 0,35*0,75*14</i>	m3	3,675
5	701CHD	Provizorní úprava terénu v přírodní zemině tř. 3 - 4 <i>Výměra: 0,35*14</i>	m2	4,900

Díl: C22

Úpravy zabezpečovacího zařízení

6	75A212	DODÁVKA METALICKÉHO DVOUPLÁŠŤOVÉHO KABELU DO 4P 1,0	M	10,000
7	75A215	DODÁVKA METALICKÉHO DVOUPLÁŠŤOVÉHO KABELU DO 16P 1,0	M	4,000
8	75A316	DODÁVKA METALICKÉHO KABELU S METALICKÝM STÍNĚNÍM DO 16P 1,0	M	10,000
9	75A272	ZATAŽENÍ METALICKÉHO DVOUPLÁŠŤOVÉHO KABELU DO 4P 1,0	M	10,000
10	75A275	ZATAŽENÍ METALICKÉHO DVOUPLÁŠŤOVÉHO KABELU DO 16P 1,0	M	4,000
11	75A376	ZATAŽENÍ METALICKÉHO KABELU S METALICKÝM STÍNĚNÍM DO 16P 1,0	M	10,000
12	75A412	FORMA KABELOVÁ PRO KABELY ZABEZPEČOVACÍ DO 4P 1,0	KUS	2,000
13	75A415	FORMA KABELOVÁ PRO KABELY ZABEZPEČOVACÍ DO 16P 1,0	KUS	4,000
14	75C111	DODÁVKA ROZŘEZNÉHO ELEKTROMOTORICKÉHO PŘESTAVNÍKU, PŘÍRUBOVÉHO	KUS	1,000
15	75C171	MONTÁŽ ROZŘEZNÉHO ELEKTROMOTORICKÉHO PŘESTAVNÍKU	KUS	1,000
16	75C118	DODÁVKA SNÍMAČE POLOHY JAZYKŮ	KUS	1,000
17	75C176	MONTÁŽ SNÍMAČE POLOHY JAZYKŮ	KUS	1,000
18	75C191	DEMONTÁŽ ELEKTROMOTORICKÉHO PŘESTAVNÍKU	KUS	1,000
19	75C812	DODÁVKA STYKOVÉHO TRANSFORMÁTORU DT	KUS	4,000
20	75C871	MONTÁŽ STYKOVÉHO TRANSFORMÁTORU	KUS	4,000
21	75C814	DODÁVKA KOLEJOVÉ PROPOJKY PRO PŘIPOJENÍ STYKOVÉHO TRANSFORMÁTORU	KUS	8,000
22	75C872	MONTÁŽ KOLEJOVÉ PROPOJKY PRO PŘIPOJENÍ STYKOVÉHO TRANSFORMÁTORU	KUS	8,000
23	75C892	DEMONTÁŽ KOLEJOVÉ PROPOJKY PRO PŘIPOJENÍ STYKOVÉHO TRANSFORMÁTORU DO ŠROTU	KUS	8,000
24	75C514	KOMPLETNÍ DODÁVKA STOŽÁROVÉHO ČTYŘSVĚTLOVÉHO NÁVĚSTIDLA VČ.ZÁKLADU	KUS	2,000
25	75C574	KOMPLETNÍ MONTÁŽ STOŽÁROVÉHO ČTYŘSVĚTLOVÉHO NÁVĚSTIDLA	KUS	2,000
26	75C614	KOMPLETNÍ DODÁVKA PĚTISVĚTLOVÉHO NÁVĚSTIDLA NA LÁVKU	KUS	4,000
27	75C674	KOMPLETNÍ MONTÁŽ PĚTISVĚTLOVÉHO NÁVĚSTIDLA NA LÁVKU	KUS	4,000
28	75C615	KOMPLETNÍ DODÁVKA ČTYŘSVĚTLOVÉHO NÁVĚSTIDLA NA LÁVKU	KUS	2,000
29	75C675	KOMPLETNÍ MONTÁŽ ČTYŘSVĚTLOVÉHO NÁVĚSTIDLA NA LÁVKU	KUS	2,000
30	74C965-R	Oprava poškozených částí návěstní lávky	KUS	2,000
31	75B419-R	Dodávka a montáž kolejové skříňky, vč. svorkovnic	kus	1,000
32	75G510-S	Měření a zkoušení kabelů, vč. protokolů	kus	1,000

Díl: 015

Poplatky za likvidaci odpadů

33	702AC0	Odvoz betonové a stavební sutě na skládku - do vzdálenosti 20km	t	0,050
34	702BA0	Odvoz železného šrotu - do vzdálenosti 20km	t	0,340
35	01572	16 02 - Odpady z elektrického a elektronického zařízení1)	t	0,340
36	15810	17 01 01 - Beton	t	0,050

Díl: OST

Ostatní

37	75E121	DOZOR PRACOVNÍKŮ SDC	HOD	12,000
38	75C112	REGULACE PŘESTAVNÍKŮ	KUS	1,000
39	75E123	PŘEZKOUŠENÍ VLAKOVÝCH CEST	KUS	8,000
40	75E126	OŽIVENÍ, ODZKOUŠENÍ A ZPROVOZNĚNÍ NAPÁJENÍ	KUS	1,000
41	75E129	PŘÍPRAVA A CELKOVÉ ZKOUŠKY ZABEZPEČOVACÍHO ZAŘÍZENÍ PRO 1 KOLEJ	KUS	1,000
42	75E222	CELKOVÁ PROHLÍDKA ELEKTRICKÉHO ZAŘÍZENÍ A VYHOTOVENÍ REVIZNÍ ZPRÁVY	KUS	1,000
43	75E224	ZKUŠEBNÍ PROVOZ, REGULACE, ZKOUŠENÍ ZAB.ZAŘ.	HOD	12,000
44	02940	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE	KČ	1,000