

# **SOUPIS PRACÍ**

Název stavby : **Trať č. 504A Ústí n. L. – Chomutov, úsek Most – Chomutov**

Číslo stavby: **71322000-1**

Název PS,SO : **ŽST Třebušice, TV**

Číslo PS,SO: **SO 60-03**

Tisk: 20.2.2015

JKSO: **928**

| Poř. číslo pol.               | Číslo položky | Název položky<br>Výkaz, výměr   | měrná jednotka | množství   |
|-------------------------------|---------------|---|----------------|------------|
| 1                             | 2             | 3   | 4              |            |
| <b>Díl: 74 Trakční vedení</b> |               |   |                |            |
| 1                             | 74A410        | POVRCHOVÁ ÚPRAVA STÁVAJÍCÍHO ZÁKLADU<br><i>viz příloha 1 technická zpráva</i>                                     | M2             | 160,000    |
| 2                             | 74C142        | VÝŠKOVÁ A SMĚROVÁ REGULACE<br><i>viz příloha 1 technická zpráva</i>   | KUS            | 155,000    |
| 3                             | 74C143        | UVOLNĚNÍ A ZPĚTNÁ MONTÁŽ TR NEBO NL<br><i>viz příloha 1 technická zpráva</i>                                      | KUS            | 310,000    |
| 4                             | 74C312        | VĚŠÁK TROLEJE (PEVNÝ NEBO KLUZNÝ)<br><i>viz příloha 4 soupis sestavení</i>  | KUS            | 130,000    |
| 5                             | 74C331        | DĚLIČE V TROLEJI VČETNĚ TABULKY<br><i>viz příloha 4 soupis sestavení</i>  | KUS            | 10,000     |
| 6                             | 74C412        | KOTVENÍ SMĚROVÝCH LAN PÉROVÉ, 1 NEBO 2 LANA 50-70 MM2<br><i>viz příloha 4 soupis sestavení</i>                    | KUS            | 46,000     |
| 7                             | 74C571        | TAŽENÍ NOSNÉHO LANA 50 MM2 BZ, FE<br><i>viz příloha 4 soupis sestavení</i>  | M              | 84,000     |
| 8                             | 74C591        | VÝŠKOVÁ REGULACE TROLEJE<br><i>viz příloha 1 technická zpráva</i>   | M              | 10 000,000 |
| 9                             | 74C596        | ZAJIŠTĚNÍ KOTVENÍ NL A TR VŠECH SESTAV<br><i>viz příloha 1 technická zpráva</i>                                   | KUS            | 24,000     |
| 10                            | 74C5A1        | DEFINITIVNÍ REGULACE POHYBLIVÉHO KOTVENÍ TROLEJE<br><i>viz příloha 1 technická zpráva</i>                         | KUS            | 12,000     |
| 11                            | 74C5A2        | DEFINITIVNÍ REGULACE POHYBLIVÉHO KOTVENÍ NOSNÉHO LANA<br><i>viz příloha 1 technická zpráva</i>                    | KUS            | 12,000     |
| 12                            | 74C653        | DISTANČNÍ ROZPĚRKY PRO 2-6 LAN ZV, NV, OV<br><i>viz příloha 4 soupis sestavení</i>                                | KUS            | 335,000    |
| 13                            | 74C654        | LISOVANÉ SPOJKY DVOU LAN ZV, NV, OV<br><i>viz příloha 4 soupis sestavení</i>                                      | KUS            | 14,000     |
| 14                            | 74C655        | PŘIPOJENÍ ZV, NV, OV 1-2 LANA NA TV<br><i>viz příloha 4 soupis sestavení</i>                                      | KUS            | 36,000     |
| 15                            | 74C671        | TAŽENÍ LANA PRO ZV, NV, OV - 120 MM2 CU<br><i>viz příloha 3 polohový plán</i>                                     | M              | 12 736,000 |
| 16                            | 74C711        | POHONY ODPOJOVAČE MOTOROVÉ<br><i>viz příloha 3 polohový plán</i>  | KUS            | 7,000      |
| 17                            | 74C712        | POHONY ODPOJOVAČE RUČNÍ<br><i>viz příloha 3 polohový plán</i>   | KUS            | 2,000      |
| 18                            | 74C713        | ODPOJOVAČE NEBO ODPÍNAČE NA STOŽÁRU TV<br><i>viz příloha 3 polohový plán</i>                                      | KUS            | 9,000      |
| 19                            | 74C722        | KOTVENÍ DVOU SVODŮ Z ODPOJOVAČE S PŘIPOJENÍM NA TV<br><i>viz příloha 3 polohový plán</i>                          | KUS            | 14,000     |
| 20                            | 74C951        | MONTÁŽNÍ LÁVKA NA STOŽÁR<br><i>viz příloha 3 polohový plán</i>  | KUS            | 7,000      |
| 21                            | 74C952        | OVLÁDACÍ LÁVKA NA STOŽÁR<br><i>viz příloha 3 polohový plán</i>  | KUS            | 2,000      |
| 22                            | 74C954        | PŘÍSTUPOVÁ LÁVKA NA STOŽÁR TV NEBO ZEĎ VČETNĚ ZÁBRADLÍ<br><i>viz příloha 3 polohový plán</i>                      | KUS            | 1,000      |
| 23                            | 74C967        | VÝSTRAŽNÁ TABULKA NA STOŽÁRU TV NEBO KONSTRUKCI<br><i>viz příloha 4 soupis sestavení</i>                          | KUS            | 7,000      |
| 24                            | 74C968        | ČÍSLOVÁNÍ STOŽÁRŮ A POHONŮ ODPOJOVAČŮ<br><i>viz příloha 4 soupis sestavení</i>                                    | KUS            | 9,000      |
| 25                            | 74C973        | ÚPRAVY STÁVAJÍCÍHO TV - PROVIZORNÍ STAVY ZA 100 M ZPROVOZŇOVANÉ SKUPINY<br><i>viz příloha 1 technická zpráva</i>  | KUS            | 10,000     |
| 26                            | 74C975        | AKTUALIZACE TV DLE KOLEJOVÝCH POSTUPŮ ZA 100 M ZPROVOZŇOVANÉ SKUPINY<br><i>viz příloha 1 technická zpráva</i>     | KUS            | 10,000     |
| 27                            | 74F111        | HNACÍ KOLEJOVÁ VOZIDLA MONTÁŽNÍCH SOUPRAV PRO PRÁCE NA TV<br><i>viz příloha 1 technická zpráva</i>                | HOD            | 140,000    |
| 28                            | 74F250        | REKONSTRUKCE NÁTĚRŮ STÁVAJÍCÍCH PODPĚR - ODREZIVĚNÍ A OČIŠTĚNÍ (DLE TKP)<br><i>viz příloha 1 technická zpráva</i> | M2             | 50,000     |
| 29                            | 74F311        | MĚŘENÍ PARAMETRŮ TV DYNAMICKÉ (MĚŘÍCÍM VOZEM)<br><i>viz příloha 1 technická zpráva</i>                            | KM             | 10,000     |
| 30                            | 74F312        | MĚŘENÍ PARAMETRŮ TV STATICKÉ<br><i>viz příloha 1 technická zpráva</i>   | KM             | 10,000     |
| 31                            | 74F313        | MĚŘENÍ ELEKTRICKÝCH VLASTNOSTÍ TV<br><i>viz příloha 1 technická zpráva</i>  | KUS            | 10,000     |
| 32                            | 74F321        | PROTOKOL ZPŮSOBILOSTI<br><i>viz příloha 1 technická zpráva</i>  | KUS            | 1,000      |

|                 |        |   |       |            |
|-----------------|--------|---|-------|------------|
| 33              | 74F322 | REVIZNÍ ZPRÁVA<br><i>viz příloha 1 technická zpráva</i>   | KUS   | 1,000      |
| 34              | 74F323 | PROTOKOL UTZ<br><i>viz příloha 1 technická zpráva</i>   | KUS   | 1,000      |
| 35              | 74F331 | TECHNICKÁ POMOC PŘI VÝSTAVBĚ TV<br><i>viz příloha 1 technická zpráva</i>  | HOD   | 32,000     |
| 36              | 74F332 | VÝKON ORGANIZAČNÍCH JEDNOTEK SPRÁVCE<br><i>viz příloha 1 technická zpráva</i>   | HOD   | 32,000     |
| 37              | 74F411 | DEMONTÁŽE (TV) BETONOVÝCH ZÁKLADŮ TV<br><i>viz příloha 1 technická zpráva</i>   | M3    | 16,000     |
| 38              | 74F441 | DEMONTÁŽE (TV) DĚLIČŮ<br><i>viz příloha 3 polohový plán</i>   | KUS   | 10,000     |
| 39              | 74F443 | DEMONTÁŽE (TV) KOTVENÍ TR, NL PEVNÝCH<br><i>viz příloha 3 polohový plán</i>   | KUS   | 46,000     |
| 40              | 74F446 | DEMONTÁŽE (TV) ODPOJOVAČŮ, ODPÍNAČŮ S POHONEM VČETNĚ SVODŮ A LIŠT<br><i>viz příloha 3 polohový plán</i>                                   | KUS   | 9,000      |
| 41              | 74F447 | DEMONTÁŽE (TV) SVODŮ NEBO PŘEVĚSŮ Z ODPOJOJOVAČE - JEDNODUCHÉ LANO VČETNĚ KOTVENÍ<br><i>viz příloha 3 polohový plán</i>                   | KUS   | 9,000      |
| 42              | 74F451 | DEMONTÁŽE (TV) VĚŠÁKŮ TROLEJE<br><i>viz příloha 3 polohový plán</i>   | KUS   | 130,000    |
| 43              | 74F452 | DEMONTÁŽE (TV) PROUDOVÝCH PROPOJENÍ PODÉLNÝCH, PŘÍČNÝCH<br><i>viz příloha 3 polohový plán</i>   | KUS   | 36,000     |
| 44              | 74F453 | DEMONTÁŽE (TV) IZOLOVANÝCH NEBO NEIZOLOVANÝCH SPOJEK LAN A TROLEJÍ V PODÉLNÝCH NEBO PŘÍČNÝCH POLÍCH<br><i>viz příloha 3 polohový plán</i> | KUS   | 14,000     |
| 45              | 74F466 | DEMONTÁŽE (TV) LAN ZV, NV, OV STOČENÍM NA BUBEN<br><i>viz příloha 3 polohový plán</i>   | M     | 12 736,000 |
| 46              | 74F467 | DEMONTÁŽE (TV) ZESILOVACÍCH, NAPÁJECÍCH NEBO OBCHÁZECÍCH VEDENÍ PŘEVĚŠENÍM<br><i>viz příloha 3 polohový plán</i>                          | M     | 12 736,000 |
| 47              | 74F491 | DEMONTÁŽE (TV) - ODVOZ (NA LIKVIDACI ODPADŮ NEBO JINÉ URČENÉ MÍSTO)<br><i>viz příloha 1 technická zpráva</i>                              | M3.KM | 320,000    |
| <b>Díl: 015</b> |        |   |       |            |
|                 |        | <b>Poplatky za likvidaci odpadů</b>   |       |            |
| 48              | 015140 | POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 01 BETON Z DEMOLIC OBJEKTŮ, ZÁKLADŮ TV<br><i>viz příloha 1 technická zpráva</i>    | T     | 40,000     |
| 49              | 015280 | POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 03 ODPOJOVAČE-OCEL, PORCELÁN 100KG<br><i>viz příloha 1 technická zpráva</i>        | T     | 0,900      |