

FORMULÁŘ 5 a

Položkový rozpočet SO

Název stavby : Výstavba PZS přejezdu v km 1,919 trati Chodov – Nová Role

Název SO : Železniční spodek km 1,919

Datum zpracování : 15.8.2014

Číslo stavby

Číslo SO SO 02

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl:	01	Zemní práce								
1	111204	ODSTRANĚNÍ KŘOVIN S ODVOZEM DO 5 KM 2*12,5	M2	25,00						
2	123218	ODKOP PRO ZEMNÍ TĚLESO A STAVBY ŽELEZNIC.SPOTKU TR 3 ODVOZ DO 20KM 78,95 + 55,08	M3	134,00						
3	18110	ÚPRAVA PLÁŇ SE ZHUT V HOR TŘ 1-4 5,4*34	M2	183,60						
4	17120	ULOŽENÍ SYPANINY NA SKLÁDKU BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	134,00						
	Celkem za	Zemní práce								
Díl:	05	Komunikace								
5	563111	ZKPP - ZŘÍZENÍ PODKLADNÍ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTÍ 5,4*34*0,43	M3	78,95						
6	566122	ZKPP - vrstva zlepšené zeminy 5,4*34*0,3	M3	55,08						
	Celkem za	Komunikace								
Díl:	09	Ostatní konstrukce a práce								
7	212632	TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM DN DO 150MM dle PD	M	37,00						
8	895820	DRENÁŽNÍ ŠACHTICE KONTROLNÍ Z PLAST. HMOT DN 400	KS	3,00						
9	89536	DRENÁŽNÍ VÝUST Z PROSTÉHO BETONU	KS	1,00						
	Celkem za	Ostatní konstrukce a práce								
10	990 17 05 01	Poplatky za skládky Poplatek za skládku - čistá výkopová zemina-odkop	T	209,00						